ADECUACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS CREADOS EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA Y ORDINARIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO, SEGÚN ACUERDOS PCSJ22-12026 Y 12028					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
JUZGADO ADMINISTRATIVO - EDIFICIO TORRE GENTIUM SINCELEJO					
1	**ACABADOS Y ACTIVIDADES PREVIAS JUZGADO ADMINISTRATIVO**				
1,01	Levante de muro en mamposteria (incluye anclaje)	m2	3,41	$ 85.000,00	$ 289.850,00
1,02	Pañete en muros	m2	10,2	$ 48.000,00	$ 489.600,00
1,03	Estuco acrilico en muros	m2	10,2	$ 28.000,00	$ 285.600,00
1,04	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	m2	73,66	$ 25.000,00	$ 1.841.500,00
1,05	Suministro e instalacion de muro divisorio en drywall (2 caras), incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion	m2	7,5	$ 120.000,00	$ 900.000,00
1,06	Suministro e instalación de meson de recibo en grano natural, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	3,7	$ 1.050.000,00	$ 3.885.000,00
2	**CARPINTERIA METALICA**				
2,01	Puerta en vidrio 5mm con perfileria en aluminio incluye cerradura y manija en acero de 0.9x2.00	Und	2	$ 2.700.000,00	$ 5.400.000,00
2,02	Vidrio templado10 mm para ventana de recibo con soportes en acero	m2	3,5	$ 421.000,00	$ 1.473.500,00
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ Y DATOS**				
3,01	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 48w, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	und	7	$ 220.000,00	$ 1.540.000,00
3,02	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta plastica,	und	4	$ 35.000,00	$ 140.000,00
3,03	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre canaleta plastica,	und	4	$ 55.000,00	$ 220.000,00
3,04	Suministro e instalacion de switch rackeable 16 puertos	und	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00
3,05	Suministro e instalacion de gabinete para switch rackeable 16 puertos	und	1	$ 550.000,00	$ 550.000,00
3,06	Suministro e instalacion de jack RJ45cat 6	und	8	$ 22.000,00	$ 176.000,00
3,07	Suministro e instalacion de patch cord de 2 mts, color rojo, tipo s/ftp (blindado de pares individuales)	und	10	$ 36.500,00	$ 365.000,00
3,08	Suministro e instalacion de face plate sencillo	und	10	$ 25.000,00	$ 250.000,00
3,09	Suministro e instalacion de canaleta plástica 100x45	ml	34	$ 35.000,00	$ 1.190.000,00
3,10	Suministro e instalacion de cable # 12	ml	120	$ 6.500,00	$ 780.000,00
3,10	Suministro e instalacion de cable UTP	ml	120	$ 6.500,00	$ 780.000,00
4	**ASEO GENERAL DE OBRA**				
4,01	Aseo general y Limpieza, retiro de escombros	m2	34	$ 8.000,00	$ 272.000,00
4,02	Planos Record de obras realizadas	m2	34	$ 20.000,00	$ 680.000,00
4,03	suministro e instalacion de señalizacion institucional de 0.30m x 0.18m, impresion digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrilico de 2 MM de grosor, en alta resolucion incluye cinta y doble faz para instlacion o sistemas de fijacion en muro (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO).	unid	1	$ 70.000,00	$ 70.000,00
	SUBTOTAL JUZGADO ADMINISTRATIVO - EDIFICIO TORRE GENTIUM SINCELEJO				**$ 22.228.050,00**
JUZGADO PENAL MUNICIPAL - EDIFICIO TORRE GENTIUM SINCELEJO					
5	**ACABADOS Y ACTIVIDADES PREVIAS JUZGADO PENAL MUNICIPAL**				
5,01	Levante de muro en mamposteria (incluye anclaje)	m2	3,41	$ 85.000,00	$ 289.850,00
5,02	Pañete en muros	m2	10,2	$ 45.000,00	$ 459.000,00
5,03	Estuco acrilico en muros	m2	10,2	$ 28.000,00	$ 285.600,00
5,04	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	m2	73,66	$ 25.000,00	$ 1.841.500,00
5,05	Suministro e instalacion de muro divisorio en drywall (2 caras), incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion	m2	7,5	$ 120.000,00	$ 900.000,00
5,06	Suministro e instalación de meson de recibo en grano natural, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	3,7	$ 1.050.000,00	$ 3.885.000,00
6	**CARPINTERIA METALICA**				
6,01	Puerta en vidrio 5mm con perfileria en aluminio incluye cerradura y manija en acero de 0.9x2.00	Und	2	$ 2.700.000,00	$ 5.400.000,00
6,02	Vidrio templado10 mm para ventana de recibo con soportes en acero	m2	3,5	$ 421.000,00	$ 1.473.500,00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ Y DATOS**				
7,01	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 48w, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	und	7	$ 220.000,00	$ 1.540.000,00
7,02	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta plastica,	und	4	$ 35.000,00	$ 140.000,00
7,03	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre canaleta plastica,	und	4	$ 55.000,00	$ 220.000,00
7,04	Suministro e instalacion de switch rackeable 16 puertos	und	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00
7,05	Suministro e instalacion de gabinete para switch rackeable 16 puertos	und	1	$ 550.000,00	$ 550.000,00
7,06	Suministro e instalacion de jack RJ45cat 6	und	4	$ 22.000,00	$ 88.000,00
7,07	Suministro e instalacion de patch cord de 2 mts, color rojo, tipo s/ftp (blindado de pares individuales)	und	10	$ 36.500,00	$ 365.000,00
7,08	Suministro e instalacion de face plate sencillo	und	10	$ 25.000,00	$ 250.000,00
7,09	Suministro e instalacion de canaleta plástica 100x45	ml	34	$ 35.000,00	$ 1.190.000,00
7,10	Suministro e instalacion de cable # 12	ml	120	$ 6.500,00	$ 780.000,00
7,11	Suministro e instalacion de cable UTP	ml	120	$ 6.500,00	$ 780.000,00
8	**ASEO GENERAL DE OBRA**				
8,01	Aseo general y Limpieza, retiro de escombros	m2	34	$ 8.000,00	$ 272.000,00
8,02	Planos Record de obras realizadas	m2	34	$ 20.000,00	$ 680.000,00
8,03	suministro e instalacion de señalizacion institucional de 0.30m x 0.18m, impresion digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrilico de 2 MM de grosor, en alta resolucion incluye cinta y doble faz para instlacion o sistemas de fijacion en muro (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO).	unid	1	$ 70.000,00	$ 70.000,00
	SUBTOTAL JUZGADO PENAL MUNICIPAL - EDIFICIO TORRE GENTIUM SINCELEJO				**$ 22.109.450,00**

JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO- EDIFICIO TORRE GENTIUM SINCELEJO					
9	**ACABADOS Y ACTIVIDADES PREVIAS JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO**				
9,01	Levante de muro en mamposteria (incluye anclaje)	m2	3,41	$ 85.000,00	$ 289.850,00
9,02	Pañete en muros	m2	10,2	$ 48.000,00	$ 489.600,00
9,03	Estuco acrilico en muros	m2	10,2	$ 28.000,00	$ 285.600,00
9,04	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	m2	73,66	$ 25.000,00	$ 1.841.500,00
9,05	Suministro e instalacion de muro divisorio en drywall (2 caras), incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion	m2	7,5	$ 120.000,00	$ 900.000,00
9,06	Suministro e instalación de meson de recibo en grano natural, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	3,7	$ 1.050.000,00	$ 3.885.000,00
10	**CARPINTERIA METALICA**				
10,01	Puerta en vidrio 5mm con perfileria en aluminio incluye cerradura y manija en acero de 0.9x2.00	Und	2	$ 2.700.000,00	$ 5.400.000,00
10,02	Vidrio templado10 mm para ventana de recibo con soportes en acero	m2	4	$ 421.000,00	$ 1.684.000,00
11	**INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ Y DATOS**				
11,01	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 48w, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	und	7	$ 220.000,00	$ 1.540.000,00
11,02	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta plastica,	und	4	$ 35.000,00	$ 140.000,00
11,03	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre canaleta plastica,	und	4	$ 55.000,00	$ 220.000,00
11,04	Suministro e instalacion de switch rackeable 16 puertos	und	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00
11,05	Suministro e instalacion de gabinete para switch rackeable 16 puertos	und	1	$ 550.000,00	$ 550.000,00
11,06	Suministro e instalacion de jack RJ45cat 6	und	8	$ 22.000,00	$ 176.000,00
11,07	Suministro e instalacion de patch cord de 2 mts, color rojo, tipo s/ftp (blindado de pares individuales)	und	10	$ 36.500,00	$ 365.000,00
11,08	Suministro e instalacion de face plate sencillo	und	10	$ 25.000,00	$ 250.000,00
11,09	Suministro e instalacion de canaleta plástica 100x45	ml	34	$ 35.000,00	$ 1.190.000,00
11,10	Suministro e instalacion de cable # 12	ml	120	$ 6.500,00	$ 780.000,00
11,11	Suministro e instalacion de cable UTP	ml	120	$ 6.500,00	$ 780.000,00
12	**ASEO GENERAL DE OBRA**				
12,01	Aseo general y Limpieza, retiro de escombros	m2	34	$ 8.000,00	$ 272.000,00
12,02	Planos Record de obras realizadas	m2	34	$ 20.000,00	$ 680.000,00
12,03	suministro e instalacion de señalizacion institucional de 0.30m x 0.18m, impresion digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrilico de 2 MM de grosor, en alta resolucion incluye cinta y doble faz para instlacion o sistemas de fijacion en muro (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO).	unid	1	$ 70.000,00	$ 70.000,00
	SUBTOTAL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO- EDIFICIO TORRE GENTIUM SINCELEJO				**$ 22.438.550,00**
JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO - PALACIO DE JUSTICIA DE COROZAL					
13	**ACABADOS Y ACTIVIDADES PREVIAS JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO**				
13,01	Demolicion de muro en mamposteria (incluye retiro y disposicion final)	m2	2,6	$ 166.000,00	$ 431.600,00
13,02	Levante de muro en mamposteria (incluye anclaje)	m2	4	$ 85.000,00	$ 340.000,00
13,03	Pañete en muros	m2	8	$ 48.000,00	$ 384.000,00
13,04	Estuco acrilico en muros	m2	8	$ 28.000,00	$ 224.000,00
13,05	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	m2	40,7	$ 25.000,00	$ 1.017.500,00
13,06	Suministro e instalación de meson de recibo en grano natural, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	3,5	$ 1.050.000,00	$ 3.675.000,00
14	**CARPINTERIA METALICA**				
14,01	Vidrio templado10 mm para ventana de recibo con soportes en acero	m2	3,37	$ 421.000,00	$ 1.418.770,00
15	**INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ Y DATOS**				
15,01	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 48w, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	und	8	$ 220.000,00	$ 1.760.000,00
15,02	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta plastica,	und	5	$ 35.000,00	$ 175.000,00
15,03	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre canaleta plastica,	und	5	$ 55.000,00	$ 275.000,00
15,04	Suministro e instalacion de switch rackeable 16 puertos	und	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00
15,05	Suministro e instalacion de gabinete para switch rackeable 16 puertos	und	1	$ 550.000,00	$ 550.000,00
15,06	Suministro e instalacion de jack RJ45cat 6	und	10	$ 22.000,00	$ 220.000,00
15,07	Suministro e instalacion de patch cord de 2 mts, color rojo, tipo s/ftp (blindado de pares individuales)	und	10	$ 36.500,00	$ 365.000,00
15,08	Suministro e instalacion de face plate sencillo	und	10	$ 25.000,00	$ 250.000,00
15,09	Suministro e instalacion de canaleta plástica 100x45	ml	15	$ 35.000,00	$ 525.000,00
15,10	Suministro e instalacion de cable # 12	ml	100	$ 6.500,00	$ 650.000,00
15,11	Suministro e instalacion de cable UTP	ml	100	$ 6.500,00	$ 650.000,00
16	**ASEO GENERAL DE OBRA**				
16,01	Aseo general y Limpieza, retiro de escombros	m2	30	$ 8.000,00	$ 240.000,00
16,02	suministro e instalacion de señalizacion institucional de 0.30m x 0.18m, impresion digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrilico de 2 MM de grosor, en alta resolucion incluye cinta y doble faz para instlacion o sistemas de fijacion en muro (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO).	Und	1	$ 70.000,00	$ 70.000,00
	SUBTOTAL JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO - PALACIO DE JUSTICIA DE COROZAL				**$ 13.870.870,00**
				COSTO TOTAL DIRECTO OBRA CIVIL	$ 80.646.920,00
				ADMINISTRACION	**17,00%** $ 13.709.976,00
				IMPREVISTOS	**1,00%** $ 806.469,00
				UTILIDAD	**5,00%** $ 4.032.346,00
				IVA SOBRE UTILIDAD	**19,00%** $ 766.146,00
				COSTO TOTAL OBRA CIVIL	**$ 99.961.857,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCION	Levante de muro en mamposteria (incluye anclaje)				
UNIDAD	m2				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCION			**$/H**	**REND**	**VR UNIT**
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.OBRA					$ 1.562
			$ 1,00	1	$ 1,00
				SUBTOTAL	$ 1.563,00
MATERIALES					
DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANT**	**P. UNID**	**VR UNIT**
BLOQUE N°4 09X19X39 6 Mpa		UND	13,5	$ 3.512	$ 47.413,00
MORTERO DE PEGA 1:4		M3	0,03	$ 680.000	$ 20.400,00
				SUBTOTAL	$ 67.813,00
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	**VOL O PESO**	**DISTANCIA**	**M3*KM**	**TARIFA**	**VR UNIT**
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	**JORNAL**	**PRESTACIONES**	**JORNAL TOTAL**	**REND**	**VR UNIT**
2 AYUDANTE DE ALBAÑILERIA	$ 120.000	86%	$ 223.200	25	$ 8.928,00
1 OFICIAL	$ 90.000	86%	$ 167.400	25	$ 6.696,00
				SUBTOTAL	$ 15.624,00

TOTAL UNIT	$ 85.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCION	Pañete en muros				
UNIDAD	m2				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCION			**$/H**	**REND**	**VR UNIT**
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.OBRA					$ 1.273
			$ 1,00	1	$ 1,00
				SUBTOTAL	$ 1.274,00
MATERIALES					
DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANT**	**P. UNID**	**VR UNIT**
MORTERO DE PEGA 1:4		M3	0,05	$ 680.000	$ 34.000,00
				SUBTOTAL	$ 34.000,00
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	**VOL O PESO**	**DISTANCIA**	**M3*KM**	**TARIFA**	**VR UNIT**
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	**JORNAL**	**PRESTACIONES**	**JORNAL TOTAL**	**REND**	**VR UNIT**
3 AYUDANTE DE ALBAÑILERIA	$ 180.000	86%	$ 334.800	39,46	$ 8.484,00
1 OFICIAL	$ 90.000	86%	$ 167.400	39,46	$ 4.242,00
				SUBTOTAL	$ 12.726,00

TOTAL UNIT	$ 48.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCION	Pañete en muros				
UNIDAD	m2				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCION			**$/H**	**REND**	**VR UNIT**
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.OBRA					$ 1.953
			$ 1,00	1	$ 1,00
				SUBTOTAL	$ 1.954,00
MATERIALES					
DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANT**	**P. UNID**	**VR UNIT**
ESTUCO ACRILICO INTERIORES		GALON	0,2	$ 32.580	$ 6.516,00
				SUBTOTAL	$ 6.516,00
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	**VOL O PESO**	**DISTANCIA**	**M3*KM**	**TARIFA**	**VR UNIT**
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	**JORNAL**	**PRESTACIONES**	**JORNAL TOTAL**	**REND**	**VR UNIT**
2 AYUDANTE DE ALBAÑILERIA	$ 120.000	86%	$ 223.200	20,00	$ 11.160,00
1 OFICIAL	$ 90.000	86%	$ 167.400	20,00	$ 8.370,00
				SUBTOTAL	$ 19.530,00

TOTAL UNIT	$ 28.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCION	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion				
UNIDAD	m2				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCION			**$/H**	**REND**	**VR UNIT**
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.OBRA					$ 521
				SUBTOTAL	$ 521,00
MATERIALES					
DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANT**	**P. UNID**	**VR UNIT**
VINILO TIPO I INTERIORES		GALON	0,2	$ 90.640	$ 18.128,00
PLASTICO NEGRO		M2	0,5	$ 2.285	$ 1.143,00
				SUBTOTAL	$ 19.271,00
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	**VOL O PESO**	**DISTANCIA**	**M3*KM**	**TARIFA**	**VR UNIT**
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	**JORNAL**	**PRESTACIONES**	**JORNAL TOTAL**	**REND**	**VR UNIT**
2 AYUDANTES DE ACABADOS	$ 140.000	86%	$ 260.400	50,00	$ 5.208,00
				SUBTOTAL	$ 5.208,00

TOTAL UNIT	$ 25.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de muro divisorio en drywall (2 caras), incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion				
UNIDAD	m2				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCION			**$/H**	**REND**	**VR UNIT**
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.OBRA					$ 1.426
				SUBTOTAL	$ 1.426,00
MATERIALES					
DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANT**	**P. UNID**	**VR UNIT**
MURO DIVISORIO EN DRYWALL (2 CARAS), INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION		M2	1	$ 104.314	$ 104.314,00
				SUBTOTAL	$ 104.314,00
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	**VOL O PESO**	**DISTANCIA**	**M3*KM**	**TARIFA**	**VR UNIT**
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	**JORNAL**	**PRESTACIONES**	**JORNAL TOTAL**	**REND**	**VR UNIT**
2 AYUDANTES DE ACABADOS	$ 140.000	86%	$ 260.400	30,00	$ 8.680,00
1 OFICIAL	$ 90.000	86%	$ 167.400	30,00	$ 5.580,00
				SUBTOTAL	$ 14.260,00

TOTAL UNIT	$ 120.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCION	Suministro e instalación de meson de recibo en grano natural, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución				
UNIDAD	ml				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCION			**$/H**	**REND**	**VR UNIT**
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.OBRA					$ 14.260
				SUBTOTAL	$ 14.260,00
MATERIALES					
DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANT**	**P. UNID**	**VR UNIT**
MESON DE RECIBO EN GRANO NATURAL, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		ML	1	$ 893.140	$ 893.140,00
				SUBTOTAL	$ 893.140,00
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	**VOL O PESO**	**DISTANCIA**	**M3*KM**	**TARIFA**	**VR UNIT**
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	**JORNAL**	**PRESTACIONES**	**JORNAL TOTAL**	**REND**	**VR UNIT**
2 AYUDANTES DE ACABADOS	$ 140.000	86%	$ 260.400	3,00	$ 86.800,00
1 OFICIAL	$ 90.000	86%	$ 167.400	3,00	$ 55.800,00
				SUBTOTAL	$ 142.600,00

TOTAL UNIT	$ 1.050.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCION	Puerta en vidrio 5mm con perfileria en aluminio incluye cerradura y manija en acero de 0.9x2.00				
UNIDAD	Und				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCION			**$/H**	**REND**	**VR UNIT**
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.OBRA					$ 24.180
				SUBTOTAL	$ 24.180,00
MATERIALES					
DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANT**	**P. UNID**	**VR UNIT**
PUERTA EN VIDRIO 5MM CON PERFILERIA EN ALUMINIO INCLUYE CERRADURA Y MANIJA EN ACERO DE 0.9X2.00		UND	1	$ 2.434.020	$ 2.434.020,00
				SUBTOTAL	$ 2.434.020,00
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	**VOL O PESO**	**DISTANCIA**	**M3*KM**	**TARIFA**	**VR UNIT**
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	**JORNAL**	**PRESTACIONES**	**JORNAL TOTAL**	**REND**	**VR UNIT**
2 AYUDANTES DE CARPINTERIA	$ 160.000	86%	$ 297.600	2,00	$ 148.800,00
1 OFICIAL CARPINTERIA	$ 100.000	86%	$ 186.000	2,00	$ 93.000,00
				SUBTOTAL	$ 241.800,00

TOTAL UNIT	$ 2.700.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCION	Vidrio templado10 mm para ventana de recibo con soportes en acero				
UNIDAD	m2				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCION			**$/H**	**REND**	**VR UNIT**
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.OBRA					$ 4.836
				SUBTOTAL	$ 4.836,00
MATERIALES					
DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANT**	**P. UNID**	**VR UNIT**
VIDRIO TEMPLADO10 MM PARA VENTANA DE RECIBO CON SOPORTES EN ACERO		M2	1	$ 367.804	$ 367.804,00
				SUBTOTAL	$ 367.804,00
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	**VOL O PESO**	**DISTANCIA**	**M3*KM**	**TARIFA**	**VR UNIT**
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	**JORNAL**	**PRESTACIONES**	**JORNAL TOTAL**	**REND**	**VR UNIT**
2 AYUDANTES DE CARPINTERIA	$ 160.000	86%	$ 297.600	10,00	$ 29.760,00
1 OFICIAL CARPINTERIA	$ 100.000	86%	$ 186.000	10,00	$ 18.600,00
				SUBTOTAL	$ 48.360,00

TOTAL UNIT	$ 421.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 48w, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion				
UNIDAD	und				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCION			**$/H**	**REND**	**VR UNIT**
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.OBRA					$ 1.488
				SUBTOTAL	$ 1.488,00
MATERIALES					
DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANT**	**P. UNID**	**VR UNIT**
LUMINARIA LED 60X60 DE 48W, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION		UND	1	$ 203.632	$ 203.632,00
				SUBTOTAL	$ 203.632,00
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	**VOL O PESO**	**DISTANCIA**	**M3*KM**	**TARIFA**	**VR UNIT**
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	**JORNAL**	**PRESTACIONES**	**JORNAL TOTAL**	**REND**	**VR UNIT**
AYUDANTE DE ELECTRICO	$ 80.000	86%	$ 148.800	10,00	$ 14.880,00
				SUBTOTAL	$ 14.880,00
				TOTAL UNIT	$ 220.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta plastica,				
UNIDAD	und				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCION			**$/H**	**REND**	**VR UNIT**
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.OBRA					$ 744
				SUBTOTAL	$ 744,00
MATERIALES					
DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANT**	**P. UNID**	**VR UNIT**
TOMACORRIENTE DOBLE A 110V		UND	1	$ 26.816	$ 26.816,00
				SUBTOTAL	$ 26.816,00
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	**VOL O PESO**	**DISTANCIA**	**M3*KM**	**TARIFA**	**VR UNIT**
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	**JORNAL**	**PRESTACIONES**	**JORNAL TOTAL**	**REND**	**VR UNIT**
AYUDANTE DE ELECTRICO	$ 80.000	86%	$ 148.800	20,00	$ 7.440,00
				SUBTOTAL	$ 7.440,00
				TOTAL UNIT	$ 35.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre canaleta plastica,				
UNIDAD	und				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCION			**$/H**	**REND**	**VR UNIT**
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.OBRA					$ 744
				SUBTOTAL	$ 744,00
MATERIALES					
DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANT**	**P. UNID**	**VR UNIT**
TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE A 120V		UND	1	$ 46.816	$ 46.816,00
				SUBTOTAL	$ 46.816,00
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	**VOL O PESO**	**DISTANCIA**	**M3*KM**	**TARIFA**	**VR UNIT**
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	**JORNAL**	**PRESTACIONES**	**JORNAL TOTAL**	**REND**	**VR UNIT**
AYUDANTE DE ELECTRICO	$ 80.000	86%	$ 148.800	20,00	$ 7.440,00
				SUBTOTAL	$ 7.440,00
				TOTAL UNIT	$ 55.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de switch rackeable 16 puertos				
UNIDAD	und				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCION			**$/H**	**REND**	**VR UNIT**
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.OBRA					$ 11.160
				SUBTOTAL	$ 11.160,00
MATERIALES					
DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANT**	**P. UNID**	**VR UNIT**
SWITCH RACKEABLE 16 PUERTOS		UND	1	$ 527.240	$ 527.240,00
				SUBTOTAL	$ 527.240,00
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	**VOL O PESO**	**DISTANCIA**	**M3*KM**	**TARIFA**	**VR UNIT**
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	**JORNAL**	**PRESTACIONES**	**JORNAL TOTAL**	**REND**	**VR UNIT**
TECNICO DE SISTEMAS	$ 120.000	86%	$ 223.200	2,00	$ 111.600,00
				SUBTOTAL	$ 111.600,00
				TOTAL UNIT	$ 650.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de gabinete para switch rackeable 16 puertos				
UNIDAD	und				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCION			**$/H**	**REND**	**VR UNIT**
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.OBRA					$ 11.160
				SUBTOTAL	$ 11.160,00
MATERIALES					
DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANT**	**P. UNID**	**VR UNIT**
GABINETE PARA SWITCH RACKEABLE 16 PUERTOS		UND	1	$ 427.240	$ 427.240,00
				SUBTOTAL	$ 427.240,00
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	**VOL O PESO**	**DISTANCIA**	**M3*KM**	**TARIFA**	**VR UNIT**
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	**JORNAL**	**PRESTACIONES**	**JORNAL TOTAL**	**REND**	**VR UNIT**
TECNICO DE SISTEMAS	$ 120.000	86%	$ 223.200	2,00	$ 111.600,00
				SUBTOTAL	$ 111.600,00
				TOTAL UNIT	$ 550.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de jack RJ45cat 6				
UNIDAD	und				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCION			**$/H**	**REND**	**VR UNIT**
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.OBRA					$ 744
				SUBTOTAL	$ 744,00
MATERIALES					
DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANT**	**P. UNID**	**VR UNIT**
JACK RJ45CAT 6		UND	1	$ 13.816	$ 13.816,00
				SUBTOTAL	$ 13.816,00
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	**VOL O PESO**	**DISTANCIA**	**M3*KM**	**TARIFA**	**VR UNIT**
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	**JORNAL**	**PRESTACIONES**	**JORNAL TOTAL**	**REND**	**VR UNIT**
TECNICO DE SISTEMAS	$ 120.000	86%	$ 223.200	30,00	$ 7.440,00
				SUBTOTAL	$ 7.440,00
				TOTAL UNIT	$ 22.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de patch cord de 2 mts, color rojo, tipo s/ftp (blindado de pares individuales)				
UNIDAD	und				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCION			**$/H**	**REND**	**VR UNIT**
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.OBRA					$ 744
				SUBTOTAL	$ 744,00
MATERIALES					
DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANT**	**P. UNID**	**VR UNIT**
JACK RJ45CAT 6		UND	1	$ 13.816	$ 13.816,00
				SUBTOTAL	$ 13.816,00
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	**VOL O PESO**	**DISTANCIA**	**M3*KM**	**TARIFA**	**VR UNIT**
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	**JORNAL**	**PRESTACIONES**	**JORNAL TOTAL**	**REND**	**VR UNIT**
TECNICO DE SISTEMAS	$ 120.000	86%	$ 223.200	30,00	$ 7.440,00
				SUBTOTAL	$ 7.440,00
				TOTAL UNIT	$ 22.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de face plate sencillo				
UNIDAD	und				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCION			**$/H**	**REND**	**VR UNIT**
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.OBRA					$ 744
				SUBTOTAL	$ 744,00
MATERIALES					
DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANT**	**P. UNID**	**VR UNIT**
FACE PLATE SENCILLO		UND	1	$ 16.816	$ 16.816,00
				SUBTOTAL	$ 16.816,00
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	**VOL O PESO**	**DISTANCIA**	**M3*KM**	**TARIFA**	**VR UNIT**
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	**JORNAL**	**PRESTACIONES**	**JORNAL TOTAL**	**REND**	**VR UNIT**
AYUDANTE DE ELECTRICO	$ 80.000	86%	$ 148.800	20,00	$ 7.440,00
				SUBTOTAL	$ 7.440,00
				TOTAL UNIT	$ 25.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de canaleta plástica 100x45				
UNIDAD	ml				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCION			**$/H**	**REND**	**VR UNIT**
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.OBRA					$ 909
				SUBTOTAL	$ 909,00
MATERIALES					
DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANT**	**P. UNID**	**VR UNIT**
CANALETA PLÁSTICA 100X45		ML	1	$ 25.000	$ 25.000,00
				SUBTOTAL	$ 25.000,00
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	**VOL O PESO**	**DISTANCIA**	**M3*KM**	**TARIFA**	**VR UNIT**
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	**JORNAL**	**PRESTACIONES**	**JORNAL TOTAL**	**REND**	**VR UNIT**
AYUDANTE DE ELECTRICO	$ 80.000	86%	$ 148.800	16,37	$ 9.091,00
				SUBTOTAL	$ 9.091,00
				TOTAL UNIT	$ 35.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de cable # 12				
UNIDAD	ml				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCION			**$/H**	**REND**	**VR UNIT**
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.OBRA					$ 149
				SUBTOTAL	$ 149,00
MATERIALES					
DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANT**	**P. UNID**	**VR UNIT**
CABLE # 12		ML	1	$ 4.863	$ 4.863,00
				SUBTOTAL	$ 4.863,00
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	**VOL O PESO**	**DISTANCIA**	**M3*KM**	**TARIFA**	**VR UNIT**
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	**JORNAL**	**PRESTACIONES**	**JORNAL TOTAL**	**REND**	**VR UNIT**
AYUDANTE DE ELECTRICO	$ 80.000	86%	$ 148.800	100,00	$ 1.488,00
				SUBTOTAL	$ 1.488,00
				TOTAL UNIT	$ 6.500,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de cable UTP				
UNIDAD	ml				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCION			**$/H**	**REND**	**VR UNIT**
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.OBRA					$ 149
				SUBTOTAL	$ 149,00
MATERIALES					
DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANT**	**P. UNID**	**VR UNIT**
CABLE UTP		ML	1	$ 4.863	$ 4.863,00
				SUBTOTAL	$ 4.863,00
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	**VOL O PESO**	**DISTANCIA**	**M3*KM**	**TARIFA**	**VR UNIT**
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	**JORNAL**	**PRESTACIONES**	**JORNAL TOTAL**	**REND**	**VR UNIT**
AYUDANTE DE ELECTRICO	$ 80.000	86%	$ 148.800	100,00	$ 1.488,00
				SUBTOTAL	$ 1.488,00
				TOTAL UNIT	$ 6.500,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCION	Aseo general y Limpieza, retiro de escombros				
UNIDAD	m2				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCION			**$/H**	**REND**	**VR UNIT**
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.OBRA					$ 727
				SUBTOTAL	$ 727,00
MATERIALES					
DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANT**	**P. UNID**	**VR UNIT**
				SUBTOTAL	$ 0,00
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	**VOL O PESO**	**DISTANCIA**	**M3*KM**	**TARIFA**	**VR UNIT**
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	**JORNAL**	**PRESTACIONES**	**JORNAL TOTAL**	**REND**	**VR UNIT**
2 AYUDANTES	$ 120.000	86%	$ 223.200	30,69	$ 7.273,00
				SUBTOTAL	$ 7.273,00
				TOTAL UNIT	$ 8.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCION	Planos Record de obras realizadas				
UNIDAD	m2				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCION			**$/H**	**REND**	**VR UNIT**
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.OBRA					$ 1.818
				SUBTOTAL	$ 1.818,00
MATERIALES					
DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANT**	**P. UNID**	**VR UNIT**
				SUBTOTAL	$ 0,00
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	**VOL O PESO**	**DISTANCIA**	**M3*KM**	**TARIFA**	**VR UNIT**
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	**JORNAL**	**PRESTACIONES**	**JORNAL TOTAL**	**REND**	**VR UNIT**
DELINEANTE DE ARQUITECTURA	$ 120.000	86%	$ 223.200	12,28	$ 18.182,00
				SUBTOTAL	$ 18.182,00
				TOTAL UNIT	$ 20.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCION	suministro e instalacion de señalizacion institucional de 0.30m x 0.18m, impresion digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrilico de 2 MM de grosor, en alta resolucion incluye cinta y doble faz para instlacion o sistemas de fijacion en muro (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO).				
UNIDAD	unid				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCION			**$/H**	**REND**	**VR UNIT**
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.OBRA					$ 744
				SUBTOTAL	$ 744,00
MATERIALES					
DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANT**	**P. UNID**	**VR UNIT**
SEÑALIZACION INSTITUCIONAL DE 0.30M X 0.18M, IMPRESION DIGITAL EN VINILO ADHESIVO PLASTIFICADO SOBRE ACRILICO DE 2 MM DE GROSOR, EN ALTA RESOLUCION INCLUYE CINTA Y DOBLE FAZ PARA INSTLACION O SISTEMAS DE FIJACION EN MURO (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO).		UND	1	$ 61.816	$ 61.816,00
				SUBTOTAL	$ 61.816,00
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	**VOL O PESO**	**DISTANCIA**	**M3*KM**	**TARIFA**	**VR UNIT**
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	**JORNAL**	**PRESTACIONES**	**JORNAL TOTAL**	**REND**	**VR UNIT**
1 AYUNDATE	$ 60.000	86%	$ 111.600	15,00	$ 7.440,00
				SUBTOTAL	$ 7.440,00
				TOTAL UNIT	$ 70.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCION	Demolicion de muro en mamposteria (incluye retiro y disposicion final)				
UNIDAD	m2				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCION			**$/H**	**REND**	**VR UNIT**
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.OBRA					$ 10.727
VOLQUETA 6 M3			$ 120.000,00	0,25	$ 30.000,00
				SUBTOTAL	$ 40.727,00
MATERIALES					
DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANT**	**P. UNID**	**VR UNIT**
				SUBTOTAL	$ 0,00
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	**VOL O PESO**	**DISTANCIA**	**M3*KM**	**TARIFA**	**VR UNIT**
TRASNPORTE DE ESCOMBROS	1	15	15	1200	$ 18.000,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 18.000,00
MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	**JORNAL**	**PRESTACIONES**	**JORNAL TOTAL**	**REND**	**VR UNIT**
6 AYUDANTES DE ALBAÑILERIA	$ 360.000	86%	$ 669.600	6,24	$ 107.273,00
				SUBTOTAL	$ 107.273,00

TOTAL UNIT	$ 166.000,00