MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
QUINTA DIVISIÓN
DECIMA TERCERA BRIGADA

COPIA _____/ DE _____/
Fecha: 16 de febrero de 2023
Lugar: CBR13 Bogotá D.C.

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA NECESIDAD

La Décima Tercera Brigada, en cumplimiento de su misionalidad como brigada territorial centraliza la necesidad de los batallones orgánicos y centralizados por la Cenac Usaquén con la finalidad de iniciar proceso de contratación de mantenimiento de bienes inmuebles las cuales son materia primaria para que los batallones adelanten el respectivo mantenimiento de las instalaciones con las escuadras de mantenimiento de cada batallón, mencionadas necesidades quedan reflejadas en los planes de necesidades radicados así: **AFEAU** No 020 - 0122013214002 de fecha 29 de DICIEMBRE de 2022, **BAEEV 13** No 2022837000326487 de fecha 06 de DICIEMBRE de 2022, **BAFLA** No 00034603 de fecha 05 de DICIEMBRE de 2022, **BAMAR** : N° 00032651 de fecha 06 de DICIEMBRE de 2022, **BAPOM13** No 000327387 de fecha 05 de DICIEMBRE de 2022, **BAPOM 15** No 00000267 de fecha 27 de DICIEMBRE de 2022, **BASPC 13** No 00005427 de fecha 06 de Enero de 2023, **BIGUP** : N° 00033013 de fecha 06 de DICIEMBRE de 2022, **BISUM** N° 00032737 de fecha 07 de DICIEMBRE de 2022, **BITER 13** No 000004133 de fecha 25 de DICIEMBRE de 2022, **BLICA** No 1796 de fecha 28 de DICIEMBRE de 2022, **CBR13** No 00001268 de fecha 01 de Enero de 2023, **BRCMI** N° 00000903 de fecha 29 de DICIEMBRE de 2022, **CENAC USAQUÉN** No 004-00000844 de fecha 10 de Enero de 2023, **COTEF** No 2022102000311267 de fecha 06 de DICIEMBRE de 2022, **DISAN** No 20232023794443 de fecha 29 de DICIEMBRE de 2022, **DIM02** No 202348003025963 de fecha 15 de febrero de 2023, **GMTEQ** No 00000212 de fecha 29 de DICIEMBRE de 2022, de acuerdo a sus necesidades actuales en la infraestructura, realiza el planeamiento de sus necesidades con el fin de realizar los trabajos pertinentes para el mantenimiento de sus instalaciones, de acuerdo al presupuesto de partidas fijas establecido mediante la O.A.P.F. vigencia 2023.

## 2. MISIÓN

Conducir operaciones militares en el nivel operativo aplicando el concepto de operaciones terrestres unificadas (OTU), en la jurisdicción asignada por la Unidad Operativa Mayor, orientadas a defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial, proteger a la población civil, los recursos privados y estatales para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo.

## 3. EJECUCIÓN

### 3.1 Justificación de la Necesidad

El **Comando de la Decima Tercera Brigada** con el ánimo de garantizar el desarrollo de la misión institucional de la unidad para el año 2023, cuenta con batallones que tienen recursos necesarios por el rubro presupuestal **No. A-02-02-02-005-04 SERVICIOS DE CONTRUCCION**, - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Estos recursos serán utilizados para la suplir las necesidades presentadas por los batallones orgánicos de la Décima Tercera Brigada y batallones centralizados por la Cenac Usaquén para ser utilizados en el mantenimiento, de las diferentes instalaciones, infraestructura con la que cuentan los batallones para el aumento de la moral del personal que descansa, trabaja, se instruye en ellas.

Esta necesidad se presenta, ya que las instalaciones del Comando de la Décima Tercera Brigada cuentan, con oficinas, salas de conferencia, pasillos, baños, instalaciones de comando, alojamientos, bahías de instrucción etc. en las edificaciones, las cuales brindan un servicio al personal militar y civil, instalaciones las cuales deben estar en perfecto estado, y así brindar un ambiente agradable y óptimo para el bienestar de todo el personal que labora, estudia, entrena, reentrena y transita por las unidades.

Cabe recabar que no adecuación de las áreas de trabajo puede resultar muy peligrosa para la salud de los trabajadores, personal militar y civil, así que es importante contar con las instalaciones en buenas condiciones de mantenimiento. Así mismo, existen estudios acreditados respecto a la limpieza de las zonas de trabajo y el aumento de la productividad asociada a este hecho. Además, buscando que el personal que visite o

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.
permanezca en la unidad tenga bienestar, salud, y se sientan en un ambiente cómodo apto para realizar cualquier tipo de actividad dentro de las instalaciones.

Además, es fundamental nombrar las condiciones meteorológicas evidenciadas en las constantes variaciones del clima, puesto que en ocasiones tenemos días cálidos sin presencia de nubosidad mientras que en otras ocasiones existen fuertes lluvias las cuales aceleran el desgaste de la edificación presentando humedad en las paredes (hongos), goteras en los tejados, perdida de la impermeabilización en las ventanas, entre otras, de la misma manera, existen otras variaciones tales como el tiempo de servicio, ya que el uso diario de las instalaciones (alojamientos, bahías de instrucción, oficinas, baños, pasillos, puertas, pasamanos, ventanas, techos, etc.), generan un desgaste que por su naturaleza genera la necesidad de mantenimiento preventivo.

Dentro de los trabajos que el mantenimiento comprende, pueden citarse los siguientes: pintura, rejuntado en soladura de azotea, impermeabilización de áreas de cubiertas, fijaciones de losas de piso o zócalo, limpieza de tanques y cisternas, destupición de instalaciones hidráulicas y sanitarias, ajustes de interruptores eléctricos, ajustes de puertas y ventanas, reposición de vidrios y herrajes, etc.

Por tal razón es necesario la contratación del servicio de mantenimiento de bienes inmuebles, esto con el fin de atender diferentes requerimientos que se presentan en la instalación ya que los batallones no cuentan con personal especializado y experto en el mantenimiento de instalaciones teniendo en cuenta que para realizar actividades de mantenimiento requiere de una serie de capacidades como: curso en alturas, curso en mampostería, curso en electricidad, plomero, entre otros.

De lo anterior se puede concluir que la complejidad que supera las capacidades técnicas de estas actividades no puede realizase por el personal de planta, por lo tanto, es necesario contratar los servicios con una empresa jurídica o persona natural, que cuente con experiencia en este tipo de actividades. De esta manera se relacionará los activos fijos que sean bienes inmuebles para tener claridad cuál será el que tendrá una afectación durante la vigencia 2023, así mismo, es importante resaltar que este proceso es un mantenimiento a todo costo, es por tanto que en los ítems donde se establece la palabra suministro corresponde a la adquisición de un servicio en donde se incluye todos los materiales, maquinaria o equipo especial y accesorios por parte del oferente para suplir la necesidad de mantenimiento.

Cabe recabar que la no adecuación de las áreas de trabajo puede resultar muy peligrosa para la salud de los trabajadores, personal militar y civil, así que es importante contar con las instalaciones y oficinas en buenas condiciones de mantenimiento. Del mismo modo, existen estudios acreditados respecto a la limpieza de las zonas de trabajo y el aumento de la productividad asociada a este hecho. Además, buscando que el personal que visite o permanezca en la unidad tenga bienestar, salud, y se sientan en un ambiente cómodo apto para realizar cualquier tipo de actividad en las instalaciones.

Es por tanto que a continuación se relacionaran los bienes inmuebles objeto a realizar los mantenimientos y que se encuentran en el Sistema SAP/SILOG de la siguiente manera así:

| ACTIVO FIJO | NÚMERO DE INVENTARIO | DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO | DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE COSTO | UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN | UNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 3L1L032641 | 164000000037 | GRADAS DE INSTRUCCION AFEUR | BOGOTA | BOGOTA | AFEAU |
| 3L1L032641 | 164000000057 | POLIGONO ARMAS CORTAS AFEUR | BOGOTA | BOGOTA | AFEAU |
| 3L1L032641 | 164000000060 | TORRE DE ENTRENAMIENTO 1 AFEUR | BOGOTA | BOGOTA | AFEAU |
| 3L1L032641 | 164000000061 | TORRE DE ENTRENAMIENTO II AFEUR | BOGOTA | BOGOTA | AFEAU |
| 3L1L032641 | 164000000064 | AULAS INSTRUCCIÓN AFEUR | BOGOTA | BOGOTA | AFEAU |
| 3L1L032641 | 164000000148 | CASETA DE INSTRUC FRENTE AREA INSTRUCCIÓN AFEUR | BOGOTA | BOGOTA | AFEAU |
| 3L1L032641 | 164000000152 | CANILES AFEUR | BOGOTA | BOGOTA | AFEAU |
| 3L1L032641 | 164000000020 | CASA ENTREAMIENTO ENLLANTADA | BOGOTA | BOGOTA | AFEAU |
| 3L1L032641 | 164000000091 | PUEBLO DE ENTRENAMIENTO DE COMBATE URBANO "LONYOU" | BOGOTA | BOGOTA | AFEAU |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q3K04033 | 800403000000000 0000320498 | PUESTO DE CONTROL Y BAR ELITE AFEAU GMTEQ | BOGOTA | BOGOTA | AFEAU |
| 3Q3K04033 | 800403000000000 0000336746 | ALOJAMIENTO AULA MAXIMA Y HABITACIONES | BOGOTA | BOGOTA | AFEAU |
| 3Q3K04033 | 800403000000000 0000783105 | COMANDO, OFICINAS Y ALOJAMIENTOS | BOGOTA | BOGOTA | AFEAU |
| 3Q3K04033 | 800403000000000 0000783098 | GIMNASIO Y CASINO | BOGOTA | BOGOTA | AFEAU |
| 3Q3K04033 | 800403000000000 0000198298 | DEPOSITOS Y LAVANDERIA AFEAU | BOGOTA | BOGOTA | AFEAU |
| 3Q3K04033 | 800403000000000 0000857557 | MONUMENTO DE BANDERAS AFEAU | BOGOTA | BOGOTA | AFEAU |
| 3Q3K04033 | 800403000000000 0000336761 | POLIGONO ARMAS CORTAS AFEAU | BOGOTA | BOGOTA | AFEAU |
| 3Q3K04033 | 800403000000000 0002497552 | CANCHA SINTETICA AFEAU | BOGOTA | BOGOTA | AFEAU |
| ACTIVO FIJO | NÚMERO DE INVENTARIO | DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO | DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE COSTO | UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN | UNIDAD |
| 164000000474 | 800403000000000 0000146515 | ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES | Cafeterías y casinos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000482 | 800403000000000 0000145200 | ALOJAMIENTO DE TROPA N° 6 GUARDIA CAMPAÑA | Cafeterías y casinos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000483 | 800403000000000 0000197673 | ALOJAMIENTO DE TROPA N° 7 GUARDIA PRINCIPAL | Cafeterías y casinos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000480 | 800403000000000 0000203609 | ALOJAMIENTO OFICIALES NO 1 ESART | Cafeterías y casinos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000454 | 800403000000000 0002060875 | ALOJAMIENTO PELOTÓN DE SEGURIDAD PM13 | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000481 | 800403000000000 0000211564 | ALOJAMIETNO OFICIALES NO 2 ESART | Cafeterías y casinos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000478 | 800403000000000 0000146575 | ALOJM TROPA N° 4 BCG N°1 TIMANCO I/R BASER13 | Cafeterías y casinos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000479 | 800403000000000 0000189507 | ALOJM TROPA N° 5 CIA INTRUCCION BIMAC | Cafeterías y casinos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000475 | 800403000000000 0000166889 | ALOJM TROPA N°1 CP DE INTRUCCION CEBB.13 | Cafeterías y casinos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000476 | 800403000000000 0000150840 | ALOJM TROPA N°2 CP DE INTRUCCION BRLOG | Cafeterías y casinos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000477 | 800403000000000 0000202706 | ALOJM TROPA N°3 CP DE INTRUCCION | Cafeterías y casinos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000455 | 800403000000000 0000174314 | AULA MÚLTIPLE | Casas rurales | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000457 | 800403000000000 0001786829 | AULAS DE INST. POLÍGONO NEUMÁTICO | Casas rurales | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000495 | 800403000000000 0000716130 | BATERÍA DE BAÑOS TRANSICIÓN | Colegios y escuelas | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000461 | 800403000000000 0000184649 | BLOQUE COMANDO BATALLON - BATRA N°1 | oficinas Urbanas | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000511 | 800403000000000 0000171439 | BLOQUE ADMINSTRATIVO Y HANGAR DE TRANSP N°2 | Parqueaderos y garajes | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000493 | 800403000000000 0000716128 | BLOQUE AUDIOVISUALES Y TRANSICIÓN | Colegios y escuelas | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000496 | 800403000000000 0000716131 | BLOQUE AULAS PRIMARIA SEGUNDO Y TERCERO B | Colegios y escuelas | BOGOTA | BAFLA |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 164000000498 | 8004030000000000 0000716133 | BLOQUE AULAS DE DEPORTES Y DANZAS | Colegios y escuelas | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000488 | 8004030000000000 0000189648 | BLOQUE AULAS ESART | Colegios y escuelas | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000494 | 8004030000000000 0000716129 | BLOQUE AULAS PRIMARIA (CUARTO GRADO) | Colegios y escuelas | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000492 | 8004030000000000 0000716127 | BLOQUE AULAS PRIMARIA SEGUNDO A Y TERCERO A | Colegios y escuelas | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000489 | 8004030000000000 0000150458 | BLOQUE BIBLIOTECA AULAS ESART | Colegios y escuelas | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000533 | 8004030000000000 0002367976 | BLOQUE CAFETERÍA ALUMNOS | Cafeterias y casinos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000487 | 8004030000000000 0001786827 | BLOQUE DE ALOJAMIENTO | Cafeterias y casinos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000460 | 8004030000000000 0000159791 | BLOQUE DE COMANDO | oficinas Urbanas | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000423 | 8004030000000000 0000196173 | BLOQUE DISTRITO MILITAR 52 Y PUESTO CONTROL- BAFLA | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000497 | 8004030000000000 0000716132 | BLOQUE DOS NIVELES BACHILLERATO DOS PISOS | Colegios y escuelas | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000466 | 8004030000000000 0000187516 | BLOQUE INSPECCION DE ESTUDIOS Y BIBLIOTECA ESART | oficinas Urbanas | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000459 | 8004030000000000 0000199585 | BLOQUE PABELLON DE COMANDO - ESART | oficinas Urbanas | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000484 | 8004030000000000 0000169225 | BLOQUE RANCHO DE TROPA Y COMEDOR | Cafeterias y casinos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000491 | 8004030000000000 0000716126 | BLOQUE SALA DE PROFESORES Y CAFETERÍA | Colegios y escuelas | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000473 | 8004030000000000 0000149754 | BLOQUE TIENDA SOLDADO Y LOCALES COMERCIALES | Cafeterias y casinos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000450 | 8004030000000000 0001786825 | BOMBA DE TANQUEO | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000464 | 8004030000000000 0000183734 | CABALLERIZA - BAFLA | oficinas Urbanas | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000524 | 8004030000000000 0000146889 | CANCHA DE FUTBOL 1 | Instalaciones deportivas y recreacionales | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000525 | 8004030000000000 0000193213 | CANCHA DE FUTBOL 2 | Instalaciones deportivas y recreacionales | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000520 | 8004030000000000 0000134801 | CANCHA DE TENIS - BAFLA | Instalaciones deportivas y recreacionales | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000526 | 8004030000000000 0000716124 | CANCHA POLIDEPORTIVA | Instalaciones deportivas y recreacionales | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000527 | 8004030000000000 0000716152 | CANCHA POLIDEPORTIVA | Instalaciones deportivas y recreacionales | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000528 | 8004030000000000 0000716153 | CANCHA VOLEIBOL | Instalaciones deportivas y recreacionales | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000428 | 8004030000000000 0000198314 | CANILES | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000419 | 8004030000000000 0000146107 | CAPILLA | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000420 | 8004030000000000 0000196098 | CAPILLA NUEVA - BAFLA | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000433 | 8004030000000000 0000716118 | CARCAMO CAMBIO DE ACEITE | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 164000000449 | 800403000000000 0001786824 | CARCAMO LAVADO DE VEHICULOS | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000434 | 800403000000000 0000716119 | CARCAMO LAVADO VEHICULOS | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000447 | 800403000000000 0000191816 | CASA FISCAL COMANDANTE A-2 | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000499 | 800403000000000 0000716136 | CASETA DE BASURAS | Colegios y escuelas | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000508 | 800403000000000 0002367970 | CASETA DE INSTRUCCION N°1 GRADERIA ANTIG (BATRA) | Casetas y campamentos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000509 | 800403000000000 0002367971 | CASETA DE INSTRUCCION N°2 GRADERIA ANTIG (BATRA) | Casetas y campamentos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000505 | 800403000000000 0001709399 | CASETA DE INSTRUCCION TIPO N° 03 | Casetas y campamentos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000503 | 800403000000000 0001709397 | CASETA DE INSTRUCCION TIPO N° 01 | Casetas y campamentos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000504 | 800403000000000 0001709398 | CASETA DE INSTRUCCION TIPO N° 02 | Casetas y campamentos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000506 | 800403000000000 0001709400 | CASETA DE INSTRUCCIÓN TIPO NO. 04 | Casetas y campamentos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000507 | 800403000000000 0001786828 | CASETA DE INSTRUCCIÓN TIPO NO. 05 | Casetas y campamentos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000431 | 800403000000000 0000716112 | CASETA MIRADOR PISTA ECUESTRE BAFLA | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000462 | 800403000000000 0000199630 | CASETA PLANTA ELECTRICA | oficinas Urbanas | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000471 | 800403000000000 0000164686 | CASINO SUBOFICIALES BLOQUE SOCIAL | Cafeterias y casinos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000545 | 800403000000000 0002415316 | COCINAS CRM CANTON SUR BOGOTA | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000467 | 800403000000000 0000201627 | DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA | Almacenes | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000469 | 800403000000000 0000716111 | DEPOSITO DE EXCLUIDOS | Almacenes | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000501 | 800403000000000 0000171401 | DISPENSARIO MEDICO CANTON SUR - BAFLA | Clinicas y hospitales | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000438 | 800403000000000 0001709396 | EDIFICACION SIMULADOR DE TIRO - ESART | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000429 | 800403000000000 0000198395 | EDIFICIO DE RECLUSIÓN MILITAR | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000448 | 800403000000000 0001786823 | EDIFICIO VACUNACION - BAFLA | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000490 | 800403000000000 0000716125 | EDIFICO SEDE ADMINISTRATIVA (CASONA) | Colegios y escuelas | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000425 | 800403000000000 0000144125 | EMISORA CANTON SUR - BAFLA | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000502 | 800403000000000 0000150482 | FARMACIA (ANTES COORDINACION DISPENSARIO) - BAFLA | Clinicas y hospitales | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000512 | 800403000000000 0000133529 | GARITA N° 1 | Parqueaderos y garajes | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000513 | 800403000000000 0000133529 | GARITA N° 2 | Parqueaderos y garajes | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000515 | 800403000000000 0002367974 | GARITA N° 3 | Parqueaderos y garajes | BOGOTA | BAFLA |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 164000000516 | 800403000000000 0002367975 | GARITA N° 4 | Parqueaderos y garajes | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000529 | 800403000000000 0002367973 | GIMNASIO (CRM) | Instalaciones deportivas y recreacionales | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000510 | 800403000000000 0002367972 | GRADERIAS EN CONCRETO PARA INSTRUCION SIN TECHO | Casetas y campamentos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000427 | 800403000000000 0000181676 | GUARDIA PRINCIPAL ENTRADA VEHICULAR | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000426 | 800403000000000 0000153263 | GUARDIA Y TIENDA | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000519 | 800403000000000 0000716115 | HANGAR MANTENIMIENTO ARMAMENTO MAYOR - ESART | Hangares | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000517 | 800403000000000 0000154946 | HANGAR N° 1 | Hangares | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000518 | 800403000000000 0000146854 | HANGAR N° 2 | Hangares | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000514 | 800403000000000 0000171439 | HANGAR TRANSPORTES N°1 | Parqueaderos y garajes | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000452 | 800403000000000 0002367968 | LAVADEROS | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000485 | 800403000000000 0000156289 | LAVANDERIA | Cafeterías y casinos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000458 | 800403000000000 0000184532 | LIGA DE TIRO - (ANTES CIATE) | oficinas Urbanas | BOGOTA | BAFLA |
| 165000000051 | 800403000000000 0000139364 | LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXION BALAN | Líneas y cables de interconexión | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000470 | 800403000000000 0002367969 | LOCALES BATRA (ANTES CAPILLA) | Locales | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000472 | 800403000000000 0000164715 | PABELLON DE COMANDO ESART | Cafeterías y casinos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000432 | 800403000000000 0000716116 | PELUQUERIA Y SASTRERIA | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000424 | 800403000000000 0000148953 | PICADERO - BAFLA | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000523 | 800403000000000 0000151125 | PISTA INFANTERIA - BAFLA | Instalaciones deportivas y recreacionales | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000521 | 800403000000000 0000212895 | POLÍGONO DE ARMAS CORTAS | Instalaciones deportivas y recreacionales | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000522 | 800403000000000 0000159096 | POLÍGONO DE ARMAS LARGAS | Instalaciones deportivas y recreacionales | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000468 | 800403000000000 0000164618 | POLVORIN | Almacenes | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000436 | 800403000000000 0000716121 | RANCHO Y TALLERES | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000437 | 800403000000000 0000716123 | RECEPCIÓN GUARDIA | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 165000000046 | 800403000000000 0000195992 | RED BAFLA CABLEADO ESTRUCTURADO | Sistema de Cableado Estructurado | BOGOTA | BAFLA |
| 165000000044 | 800403000000000 0000150198 | REDES ELECT ALTA Y BAJA TENSION(CANTON)BATRA N°1 | Redes de distribución | BOGOTA | BAFLA |
| 165000000045 | 800403000000000 0000172954 | REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS(CANTON) - BATRA N°1 | Redes de recolección de aguas | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000463 | 800403000000000 0000195381 | REMONTA - BAFLA | oficinas Urbanas | BOGOTA | BAFLA |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 164000000465 | 800403000000000 0000183778 | SALA DE GUERRA ESART | oficinas Urbanas | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000531 | 800403000000000 0000716122 | TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA | Tanques de almacenamiento | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000500 | 800403000000000 0000716137 | TANQUE ELEVADO ALMACENAMIENTO AGUA | Colegios y escuelas | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000532 | 800403000000000 0000716114 | TANQUE ELEVADO ALMACENAMIENTO DE AGUA - BAFLA | Tanques de almacenamiento | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000530 | 800403000000000 0001101576 | TANQUE SUBTERRANEO AGUA POTABLE (CASETA) -CRM | Tanques de almacenamiento | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000421 | 800403000000000 0000148928 | TARIMA PLAZA DE ARMAS | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000422 | 800403000000000 0000212737 | TEATRO ESART | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 160500000139 | 800403000000000 0000178773 | TERRENO LA PICOTA 1 DE 6 | Santafé de Bogotá D.C. | BOGOTA | BAFLA |
| 160500000140 | 800403000000000 0000211504 | TERRENO LA PICOTA 2 DE 6 | Santafé de Bogotá D.C. | BOGOTA | BAFLA |
| 160500000141 | 800403000000000 0001479157 | TERRENO LA PICOTA 3 DE 6 | Santafé de Bogotá D.C. | BOGOTA | BAFLA |
| 160500000147 | 800403000000000 0002593843 | TERRENOS LA PICOTA 4 DE 6 | Santafé de Bogotá D.C. | BOGOTA | BAFLA |
| 160500000148 | 800403000000000 0002593844 | TERRENOS LA PICOTA 5 | Santafé de Bogotá D.C. | BOGOTA | BAFLA |
| 160500000149 | 800403000000000 0002593845 | TERRENOS LA PICOTA 6 DE 6 | Santafé de Bogotá D.C. | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000486 | 800403000000000 0001786826 | TIENDA LIGA FF.MM | Cafeterías y casinos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000596 | 800403000000000 0002766419 | MANTENIMIENTO AULAS BAFLA | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000597 | 800403000000000 0002766420 | MANTENIMIENTO CASINO BAFLA | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000594 | 800403000000000 0002766421 | MANTENIMIENTO BAÑOS BAFLA | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |
| 164000000595 | 800403000000000 0002766423 | MANTENIMIENTO BAÑOS PM15 | Edificios urbanos | BOGOTA | BAFLA |

| ACTIVO FIJO | NÚMERO DE INVENTARIO | DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO | DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE COSTO | UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN | UNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 164000001264 | 800403000000000 0002591463 | BLOQUES E Y F HABITACIONES 2 PISOS BLOQUE SOLTEROS | OF FINCA RAIZ BAEEV | UBALÁ – CUNDINAMARCA | BAEEV13 |
| 164000001265 | 800403000000000 0002591464 | ALOJAMIENTO DE TROPA No. 1 | OF FINCA RAIZ BAEEV | UBALÁ – CUNDINAMARCA | BAEEV13 |
| 164000001266 | 800403000000000 0002591465 | ALOJAMIENTO DE TROPA No. 2 | OF FINCA RAIZ BAEEV | UBALÁ – CUNDINAMARCA | BAEEV13 |
| 164000001267 | 800403000000000 0002591466 | CASETA CONTROL Y VIGILANCIA - PORTERIA ALOJ TROPAS | OF FINCA RAIZ BAEEV | UBALÁ – CUNDINAMARCA | BAEEV13 |
| 164000001270 | 800403000000000 0002591469 | PARQUEADERO | OF FINCA RAIZ BAEEV | UBALÁ – CUNDINAMARCA | BAEEV13 |
| 164000001271 | 800403000000000 0002591470 | CASINO MIXTO | OF FINCA RAIZ BAEEV | UBALÁ – CUNDINAMARCA | BAEEV13 |
| 164000001272 | 800403000000000 0002591471 | ALOJAMIENTO DE TROPA No. 1 TIPO L2 | OF FINCA RAIZ BAEEV | UBALÁ – CUNDINAMARCA | BAEEV13 |
| 164000001273 | 800403000000000 0002591482 | DISPENSARIO MEDICO - CAPILLA - ALOJAMIENTO CP. ASPC | OF FINCA RAIZ BAEEV | UBALÁ – CUNDINAMARCA | BAEEV13 |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 164000001274 | 800403000000000 0002591483 | ALOJAMIENTO DE TROPA No. 2 TIPO L2 | OF FINCA RAIZ BAEEV | UBALÁ – CUNDINAMARCA | BAEEV13 |
| 164000001275 | 800403000000000 0002591484 | BLOQUE DE DEPOSITOS | OF FINCA RAIZ BAEEV | UBALÁ – CUNDINAMARCA | BAEEV13 |
| 164000001276 | 800403000000000 0002591485 | COMANDO | OF FINCA RAIZ BAEEV | UBALÁ – CUNDINAMARCA | BAEEV13 |
| 164000001277 | 800403000000000 0002591486 | RANCHO Y COMEDOR DE TROPA | OF FINCA RAIZ BAEEV | UBALÁ – CUNDINAMARCA | BAEEV13 |
| 164000001278 | 800403000000000 0002591487 | TRANSPORTES | OF FINCA RAIZ BAEEV | UBALÁ – CUNDINAMARCA | BAEEV13 |
| 164000001279 | 800403000000000 0002591488 | ALOJAMIENTO GUARDIA | OF FINCA RAIZ BAEEV | UBALÁ – CUNDINAMARCA | BAEEV13 |
| 164000001281 | 800403000000000 0002591491 | KIOSKO Y TIENDA DEL SOLDADO | OF FINCA RAIZ BAEEV | UBALÁ – CUNDINAMARCA | BAEEV13 |
| 164000001282 | 800403000000000 0002591492 | BATERIA DE BAÑOS TIENDA DEL SOLDADO | OF FINCA RAIZ BAEEV | UBALÁ – CUNDINAMARCA | BAEEV13 |
| 164000001284 | 800403000000000 0002591502 | GUARDIA | OF FINCA RAIZ BAEEV | UBALÁ – CUNDINAMARCA | BAEEV13 |
| 164000001285 | 800403000000000 0002591503 | PLAZA DE ARMAS EN CONCRETO CON TARIMA | OF FINCA RAIZ BAEEV | UBALÁ – CUNDINAMARCA | BAEEV13 |
| 164000001290 | 800403000000000 0002591513 | ALOJAMIENTO DE SOLDADOS FORMA DE L No. 1 | OF FINCA RAIZ BAEEV | UBALÁ – CUNDINAMARCA | BAEEV13 |
| 164000001291 | 800403000000000 0002591574 | ALOJAMIENTO DE SOLDADOS FORMA DE L No. 2 | OF FINCA RAIZ BAEEV | UBALÁ – CUNDINAMARCA | BAEEV13 |
| 164000001196 | 800403000000000 0002591652 | TERRENO CAMPAMENTOS MAMBITA | OF FINCA RAIZ BAEEV | UBALÁ – CUNDINAMARCA | BAEEV13 |
| **ACTIVO FIJO** | **NÚMERO DE INVENTARIO** | **DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO** | **DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE COSTO** | **UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN** | **UNIDAD** |
| 164000001129 | 800403000000000 0002333700 | TIENDA DEL SOLDADO | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000624 | 800403000000000 0002333696 | ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000625 | 800403000000000 0002333687 | ALOJAMIENTO DE TROPA 1 | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000626 | 800403000000000 0002333688 | ALOJAMIENTO DE TROPA 2 | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000627 | 800403000000000 0002333694 | CASA COMANDO | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000628 | 800403000000000 0002333689 | GIMNASIO | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000629 | 800403000000000 0002333690 | ALOJAMIENTO DE TROPA 5 | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000630 | 800403000000000 0002333691 | ALOJAMIENTO DE TROPA 6 | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 164000000631 | 800403000000000 0002333692 | ALOJAMIENTO DE TROPA 7 | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000632 | 800403000000000 0002333693 | ALOJAMIENTO DE TROPA 8 | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000643 | 800403000000000 0002333697 | BOCATOMA ACUEDUCTO BAMAR | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000650 | 800403000000000 0001988921 | BUNKER DEPOSITO DE GRANADAS | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000657 | 800403000000000 0002333698 | BUNKER PLANTA ELECTRICA BAMAR | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000661 | 800403000000000 0001988958 | CAJON DE ARENA BAMAR | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000665 | 800403000000000 0001988962 | CARCAMO | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000669 | 800403000000000 0002333699 | HABITACIONES OFICIALES | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000678 | 800403000000000 0001988959 | GRUTA VIRGEN | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000682 | 800403000000000 0001988951 | MARRANERA | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000684 | 800403000000000 0002333686 | COMANDO | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000686 | 800403000000000 0001988922 | PLACA PLANTA AGUA POTABLE | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000607 | 800403000000000 0001989251 | CAMINO DE PIEDRA | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000614 | 800403000000000 0001989252 | GRUTA IMAGEN | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000001142 | 800403000000000 0002574612 | PESEBRERA MODULAR | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000001143 | 800403000000000 0002574613 | ALOJAMIENTO No. 9 (AUDITORIO) | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |

CBR13

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 164000001144 | 800403000000000 0002574614 | BODEGA FORRAJE DE EQUINOS | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000001145 | 800403000000000 0002574615 | BATERIA DE BAÑOS No. 1 (CAC) | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000001146 | 800403000000000 0002574616 | BATERIA DE BAÑOS No. 2 (A.S.P.C.) | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000001147 | 800403000000000 0002574617 | BATERIA DE BAÑOS No. 3 (ARTILLERIA - TRANSPORTES) | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000001148 | 800403000000000 0002574618 | RANCHO DE TROPA | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000001149 | 800403000000000 0002574619 | AREA DE SERVICIOS (PELUQ-SASTR-LABORAT-MEDAMBIENT) | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000001150 | 800403000000000 0002574620 | GUARDIA | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000001151 | 800403000000000 0002574621 | DISPENSARIO | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000001152 | 800403000000000 0002574622 | ECONOMATO | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000001165 | 800403000000000 0002574921 | CASA No 5 (ANTES CASA REMODELADA 4) | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000001166 | 800403000000000 0002574922 | CASA No 6 (ANTES CASA REMODELADA 4) | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000001167 | 800403000000000 0002574923 | CASA No 7 (ANTES CASA REMODELADA 4) | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 167000010740 | 800403000000000 0002523795 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 167000010741 | 800403000000000 0002523796 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000721 | 800403000000000 0001988957 | TARIMA | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164500000019 | 800403000000000 0001988952 | PLANTA DE RECICLAJE BAMAR | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |

COPIA

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165000000157 | 800403000000000 0001988882 | REDES ELECTRICAS FTSUM | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 165000000162 | 800403000000000 0002333703 | RED ELECTRICA BAJA TENSION | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164500000013 | 800403000000000 0001444170 | PLANTA ENERGIA SOLAR MSX 77 | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 165000000158 | 800403000000000 0001444303 | REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000726 | 800403000000000 0001444163 | TANQUE ELEVADO | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000696 | 800403000000000 0001444143 | BUNKER ALOJAMIENTO DE COMUNICACIONES | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000756 | 800403000000000 0001444106 | BUNKER DEPOSITO DE COMUNICACIONES | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000704 | 800403000000000 0001444087 | CASINO MIXTO | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000705 | 800403000000000 0001444149 | CASINO MIXTO-COCINA ECONOMATO PELUQUERIA-ADMINIST | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000706 | 800403000000000 0001444071 | FISIOTERAPIA FARMACIA ALMACEN | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000707 | 800403000000000 0001444122 | TIENDA DEL SOLDADO Y PANADERIA | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000633 | 800403000000000 0001444119 | ALOJAMIENTO OFICIALES S3 | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000634 | 800403000000000 0001444131 | ALOJAMIENTO DE OFICIALES | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000636 | 800403000000000 0001444089 | BAÑO SUBOFICIALES | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000640 | 800403000000000 0001444094 | BAÑOS PLANA MAYOR | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000644 | 800403000000000 0001444096 | BODEGA ALMACENAMIENTO | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuébles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 164000000649 | 800403000000000 0001444104 | BUNKER CITEC | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000651 | 800403000000000 0001444114 | BODEGA ARMAMENTO BAMAR | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000652 | 800403000000000 0001444108 | POLVORIN PIEZA DE ARTILLERIA | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000653 | 800403000000000 0001444088 | ARCHIVO CENTRAL | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000654 | 800403000000000 0001444109 | DEPOSITO DE EXCLUIDOS | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000656 | 800403000000000 0001444103 | BUNKER EJECUTIVO | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000659 | 800403000000000 0001444118 | BUNKER VISITANTES | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000680 | 800403000000000 0001444092 | LAVANDERIA | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000604 | 800403000000000 0001444066 | ALOJAMIENTO PELOTON SEGURIDAD | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000605 | 800403000000000 0001444069 | BLOQUE DEPOSITOS ARCHIVO-AUDITORIO-BAÑOS-OFICETSUM | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000606 | 800403000000000 0001444086 | ALOJAMIENTO CONDUCTORES ESCOLTA DEPOSITO | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000608 | 800403000000000 0001444070 | CAPILLA | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000609 | 800403000000000 0001444079 | CASA COMANDO (casa No 1) | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000610 | 800403000000000 0001444080 | CASA JEM (casa No 2) | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000611 | 800403000000000 0001444081 | CASA NO. 3 | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000612 | 800403000000000 0001444082 | CASAS No 04 | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |

COPIA

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 164000000613 | 800403000000000 0001444084 | GARITAS | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000615 | 800403000000000 0001444085 | GUARDIA | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000617 | 800403000000000 0001444073 | MONUMENTO BANDERA | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000618 | 800403000000000 0001444062 | MURO DE CERRAMIENTO | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000619 | 800403000000000 0001444061 | MURO INTERNO | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000620 | 800403000000000 0001444074 | MURO PIEDRA | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000621 | 800403000000000 0001444075 | RANCHO DE TROPA, ECONOMATO Y OFICINA DE JUZGADO | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000710 | 800403000000000 0001444147 | KIOSKO | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000711 | 800403000000000 0001444150 | KIOSKO | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000712 | 800403000000000 0001444148 | KIOSKO VESTIER | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000708 | 800403000000000 0001444065 | DISPENSARIO | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000709 | 800403000000000 0001444125 | OFICINAS PLANA MAYOR | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 160500000062 | 800403000000000 0001444046 | TERRENO PUERTO NUEVO 1 | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 160500000074 | 800403000000000 0001444059 | TERRENO LOTE DENOMINADO CALLE 22 63 | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 160500000076 | 800403000000000 0001444045 | TERRENO PUERTO NUEVO 2 | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 160500000084 | 800403000000000 0001444048 | TERRENO LOS MEDIOS | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |

CBR13

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 164000001043 | 800403000000000 0001444068 | ALOJAMIENTO DE TROPA | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000714 | 800403000000000 0001444153 | CANCHA DE MICROFUTBOL | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000716 | 800403000000000 0001444155 | GIMNASIO ANTIGUO | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000717 | 800403000000000 0001444159 | PISCINA | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000719 | 800403000000000 0001444151 | PLAZA DE ARMAS ZONA VEHICULAR Y AREA MANIOBRA | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000692 | 800403000000000 0001444140 | BLOQUE OFICINAS FTSUM | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000693 | 800403000000000 0001444139 | SALON DE INSTRUMENTOS | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000694 | 800403000000000 0001444142 | F2 - F3 - SALA DE GUERRA CDO - AYUDANTIA CDO - F10 | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164000000695 | 800403000000000 0001444141 | CENTRAL DE CITAS COSULTORIO | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164500000015 | 800403000000000 0001444173 | PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -BISUM | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |
| 164500000017 | 800403000000000 0001444175 | PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | FINCA RAIZ BAMAR | Dirección Kilometro 4 Vía Melgar Barrio la Pampa Fusagasugá, Cundinamarca | BAMAR |

| ACTIVO FIJO | NÚMERO DE INVENTARIO | DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO | DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE COSTO | UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN | UNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 164000000363 | 800403000000000 0002306949 | GUARDIA DE ACCESO CANTON CALDAS | FINCA RAIZ BAPOM 13 | Carrera 46 # 18-06– Cantón Pte. Aranda – Bogotá | BAPOM 13 |
| 164000000367 | 800403000000000 0002119628 | ALOJAMIENTO CP FERGUNSON BAPOM 13 | FINCA RAIZ BAPOM 13 | Carrera 46 # 18-06– Cantón Pte. Aranda – Bogotá | BAPOM 13 |
| 164000000002 | 800403000000000 0000030421 | COMANDO BAPOM13 | FINCA RAIZ BAPOM 13 | Carrera 46 # 18-06– Cantón Pte. Aranda – Bogotá | BAPOM 13 |
| 164000000012 | 800403000000000 0000040449 | DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA BAPOM13 | FINCA RAIZ BAPOM 13 | Carrera 46 # 18-06– Cantón Pte. Aranda – Bogotá | BAPOM 13 |
| 164000000017 | 800403000000000 0000040468 | CASINO DE OFICIALES BAPOM13 | FINCA RAIZ BAPOM 13 | Carrera 46 # 18-06– Cantón Pte. Aranda – Bogotá | BAPOM 13 |
| 164000000018 | 800403000000000 0000040474 | CASINO DE SUBOFICIALES BAPOM13 | FINCA RAIZ BAPOM 13 | Carrera 46 # 18-06– Cantón Pte. Aranda – Bogotá | BAPOM 13 |
| 164000000049 | 800403000000000 0000030588 | HANGAR DE TRANSPORTES P.M 13- ALOJAMIENTO GAULA - | FINCA RAIZ BAPOM 13 | Carrera 46 # 18-06– Cantón Pte. Aranda – Bogotá | BAPOM 13 |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 164000000055 | 800403000000000 0000040582 | ALOJAMIENTO GUARDIA BAPOM13 | FINCA RAIZ BAPOM 13 | Carrera 46 # 18-06– Cantón Pte. Aranda – Bogotá | BAPOM 13 |
| 164000000064 | 800403000000000 0000040615 | MONUMENTO TOMAS CIPRIANO MOSQUERA BAPOM13 | FINCA RAIZ BAPOM 13 | Carrera 46 # 18-06– Cantón Pte. Aranda – Bogotá | BAPOM 13 |
| 164000000069 | 800403000000000 0002263681 | MONUMENTO GUARDIA EL PM | FINCA RAIZ BAPOM 13 | Carrera 46 # 18-06– Cantón Pte. Aranda – Bogotá | BAPOM 13 |
| 164000000126 | 800403000000000 0001903946 | RECINTO COMANDANTE GUARDIA BAPOM13 | FINCA RAIZ BAPOM 13 | Carrera 46 # 18-06– Cantón Pte. Aranda – Bogotá | BAPOM 13 |
| 164000000127 | 800403000000000 0001903947 | CANILES 1 BAPOM13 | FINCA RAIZ BAPOM 13 | Carrera 46 # 18-06– Cantón Pte. Aranda – Bogotá | BAPOM 13 |
| 164000000128 | 800403000000000 0001903948 | CANILES 2 BAPOM13 | FINCA RAIZ BAPOM 13 | Carrera 46 # 18-06– Cantón Pte. Aranda – Bogotá | BAPOM 13 |
| 164000000129 | 800403000000000 0001903951 | ESTACION DE GASOLINA BAPOM13 | FINCA RAIZ BAPOM 13 | Carrera 46 # 18-06– Cantón Pte. Aranda – Bogotá | BAPOM 13 |
| 164000000409 | 800403000000000 0002370112 | CANILES 3 BAPOM13 | FINCA RAIZ BAPOM 13 | Carrera 46 # 18-06– Cantón Pte. Aranda – Bogotá | BAPOM 13 |
| 164000000410 | 800403000000000 0002370113 | CANILES 4 BAPOM13 | FINCA RAIZ BAPOM 13 | Carrera 46 # 18-06– Cantón Pte. Aranda – Bogotá | BAPOM 13 |
| 164000000138 | 800403000000000 0001904070 | HABITACIONES DE SUBOFICIALES BAPOM13 | FINCA RAIZ BAPOM 13 | Carrera 46 # 18-06– Cantón Pte. Aranda – Bogotá | BAPOM 13 |
| 164000000147 | 800403000000000 0000040610 | RANCHO DE TROPA Y TIENDA DEL SOLDADO BAPOM13 | FINCA RAIZ BAPOM 13 | Carrera 46 # 18-06– Cantón Pte. Aranda – Bogotá | BAPOM 13 |
| 164000000036 | 800403000000000 0000030544 | CASETA DEL P.M. BAPOM13 | FINCA RAIZ BAPOM 13 | Carrera 46 # 18-06– Cantón Pte. Aranda – Bogotá | BAPOM 13 |
| 164000000408 | 800403000000000 0002370111 | TALLERES PLOMERIA ELECTRICIDAD SASTRERIA | FINCA RAIZ BAPOM 13 | Carrera 46 # 18-06– Cantón Pte. Aranda – Bogotá | BAPOM 13 |
| 164000000077 | 800403000000000 0000080156 | HANGAR DE TRANSPORTES EJERCITO BAPOM13 | FINCA RAIZ BAPOM 13 | Carrera 46 # 18-06– Cantón Pte. Aranda – Bogotá | BAPOM 13 |
| 164000000105 | 800403000000000 0001730086 | CANCHA MULTIPLE BAPOM13 | FINCA RAIZ BAPOM 13 | Carrera 46 # 18-06– Cantón Pte. Aranda – Bogotá | BAPOM 13 |
| 164000000137 | 800403000000000 0001904019 | CAMPO DEPORTIVO (CAMPO DE PARADAS) BAPOM13 | FINCA RAIZ BAPOM 13 | Carrera 46 # 18-06– Cantón Pte. Aranda – Bogotá | BAPOM 13 |
| 164000000139 | 800403000000000 0001904075 | TRIBUNA CAMPO PARADAS BAPOM13 | FINCA RAIZ BAPOM 13 | Carrera 46 # 18-06– Cantón Pte. Aranda – Bogotá | BAPOM 13 |
| ACTIVO FIJO | NÚMERO DE INVENTARIO | DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO | DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE COSTO | UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN | UNIDAD |
| 164000001121 | 800403000000000 0002205151 | ALOJAMIENTO DE TROPA DE 4 PISOS BAPOM15 EJC | OF FINCA RAIZ BPM15 | calle 106 no. 8-48 cantón norte, Bogotá D.C | BAPOM 15 |
| 164000001122 | 800403000000000 0001914469 | "EDIFICACION ALOJ DE BPM15 ""CACIQUE BACATA""" | OF FINCA RAIZ BPM15 | calle 106 no. 8-48 cantón norte, Bogotá D.C | BAPOM 15 |
| 164000001120 | 800403000000000 0000857606 | EDIFICIO DE COMUNICACIONES BAPOM 15 | OF FINCA RAIZ BPM15 | calle 106 no. 8-48 cantón norte, Bogotá D.C | BAPOM 15 |
| 165000000172 | 800403000000000 0001085343 | SISTEMA DE SEGURIDAD | CP ASPC BAPOM15 | calle 106 no. 8-48 cantón norte, Bogotá D.C | BAPOM 15 |
| ACTIVO FIJO | NÚMERO DE INVENTARIO | DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO | DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE COSTO | UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN | UNIDAD |
| 164000000425 | 800403000000000 000857576 | HANGAR TRANSPORTES – BASPC13 | FINCA RAIZ BASPC13 | calle 106 no. 7-31 cantón norte, Bogotá D.C | BASPC13 |
| 164000000464 | 800403000000000 0002283397 | CENTRO DE BIENESTAR DEL SOLDADO – BASPC13 | FINCA RAIZ BASPC13 | calle 106 no. 7-31 cantón norte, Bogotá D.C | BASPC13 |
| 164000001361 | 800403000000000 00002585796 | CENTRO DE ACOPIO CANTÓN NORTE – BASPC13 | FINCA RAIZ BASPC13 | calle 106 no. 7-31 cantón norte, Bogotá D.C | BASPC13 |
| 165000000462 | 800403000000000 0002146840 | DEPÓSITO DE ARMAMENTO – BASPC13 | FINCA RAIZ BASPC13 | calle 106 no. 7-31 cantón norte, Bogotá D.C | BASPC13 |
| 165000000470 | 800403000000000 0002353310 | DEPÓSITO DE INTENDENCIA – BASPC13 | FINCA RAIZ BASPC13 | calle 106 no. 7-31 cantón norte, Bogotá D.C | BASPC13 |
| ACTIVO FIJO | NÚMERO DE INVENTARIO | DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO | DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE COSTO | UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN | UNIDAD |
| 164000000733 | 800403000000000 0002368951 | RANCHO DE TROPA – BIGUP37 | FINCA RAIZ BIGUP37 | CARRERA 8 # 6-25 CANDELARIA- BOGOTÁ | BIGUP37 |
| ACTIVO FIJO | NÚMERO DE INVENTARIO | DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO | DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE COSTO | UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN | UNIDAD |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 164000000600 | 800403000000000 0001444182 | ALOJAMIENTO TROPA | 3Q3K080625 | Kilómetro 4 Vía Arbeláez Fusagasugá- Cundinamarca | BISUM |
| 164000000622 | 800403000000000 0001444130 | ALOJAMIENTO DE GUARDIA | 3Q3K080625 | Kilómetro 4 Vía Arbeláez Fusagasugá- Cundinamarca | BISUM |
| 164000000635 | 800403000000000 0001444183 | ANTIGUO BUNKER DE COMUNICACIONES | 3Q3K080625 | Kilómetro 4 Vía Arbeláez Fusagasugá- Cundinamarca | BISUM |
| 164000000662 | 800403000000000 0001444133 | BLOQUE CALDERA Y PANADERIA | 3Q3K080625 | Kilómetro 4 Vía Arbeláez Fusagasugá- Cundinamarca | BISUM |
| 164000000664 | 800403000000000 0001444134 | CAPILLA | 3Q3K080625 | Kilómetro 4 Vía Arbeláez Fusagasugá- Cundinamarca | BISUM |
| 164000000666 | 800403000000000 0001444076 | CASA DE ENFERMERIA | 3Q3K080625 | Kilómetro 4 Vía Arbeláez Fusagasugá- Cundinamarca | BISUM |
| 164000000667 | 800403000000000 0001444185 | CASA DE INTELIGENCIA | 3Q3K080625 | Kilómetro 4 Vía Arbeláez Fusagasugá- Cundinamarca | BISUM |
| 164000000668 | 800403000000000 0001444184 | ANTIGUA CASA PABELLON DE COMANDO | 3Q3K080625 | Kilómetro 4 Vía Arbeláez Fusagasugá- Cundinamarca | BISUM |
| 164000000679 | 800403000000000 0001444186 | LAVANDERIA | 3Q3K080625 | Kilómetro 4 Vía Arbeláez Fusagasugá- Cundinamarca | BISUM |
| 164000000688 | 800403000000000 0001444138 | BLOQUE RANCHO Y COMEDOR | 3Q3K080625 | Kilómetro 4 Vía Arbeláez Fusagasugá- Cundinamarca | BISUM |
| 164000000690 | 800403000000000 0001444136 | SALA DE REFLEXION - ARCHIVO | 3Q3K080625 | Kilómetro 4 Vía Arbeláez Fusagasugá- Cundinamarca | BISUM |
| 164000000718 | 800403000000000 0001444156 | PISCINA CASINO MIXTO | 3Q3K080625 | Kilómetro 4 Vía Arbeláez Fusagasugá- Cundinamarca | BISUM |
| 164000000758 | 800403000000000 0001444144 | DEPOSITO DE ARMAMENTO BISUM | 3Q3K080625 | Kilómetro 4 Vía Arbeláez Fusagasugá- Cundinamarca | BISUM |
| 164000000760 | 800403000000000 0002333702 | POLVORIN | 3Q3K080625 | Kilómetro 4 Vía Arbeláez Fusagasugá- Cundinamarca | BISUM |
| 164000001128 | 800403000000000 0001444135 | TIENDA DEL SOLDADO (ANTES TALLER ALOJ CON SALA D) | 3Q3K080625 | Kilómetro 4 Vía Arbeláez Fusagasugá- Cundinamarca | BISUM |
| 164000001154 | 800403000000000 0002574651 | CASETA PLANTA ELECTRICA | 3Q3K080625 | Kilómetro 4 Vía Arbeláez Fusagasugá- Cundinamarca | BISUM |
| 164000001159 | 800403000000000 0002574794 | COMANDO | 3Q3K080625 | Kilómetro 4 Vía Arbeláez Fusagasugá- Cundinamarca | BISUM |
| 164000001160 | 800403000000000 0002574795 | DEPOSITO DE INTENDENCIA | 3Q3K080625 | Kilómetro 4 Vía Arbeláez Fusagasugá- Cundinamarca | BISUM |
| 164000001161 | 800403000000000 0002574796 | BLOQUE CASINO Y ALOJAMIENTO SUBOFICIALES | 3Q3K080625 | Kilómetro 4 Vía Arbeláez Fusagasugá- Cundinamarca | BISUM |
| 164000001163 | 800403000000000 0002574798 | POLIDEPORTIVO | 3Q3K080625 | Kilómetro 4 Vía Arbeláez Fusagasugá- Cundinamarca | BISUM |
| 164000001164 | 800403000000000 0002574793 | GUARDIA | 3Q3K080625 | Kilómetro 4 Vía Arbeláez Fusagasugá- Cundinamarca | BISUM |
| 164000001168 | 800403000000000 0002333695 | ALOJAMIENTO DE OFICIALES | 3Q3K080625 | Kilómetro 4 Vía Arbeláez Fusagasugá- Cundinamarca | BISUM |

| ACTIVO FIJO | NÚMERO DE INVENTARIO | DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO | DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE COSTO | UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN | UNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 164000000320 | 800403000000000 000716138 | ALOJAMIENTO SOLDADOS PROFESIONAL (BAÑOS) | FINCA RAIZ BITER13 | Kilómetro 8 Vía San Juan de Sumapaz Vereda Curubital Usme Cundinamarca. | BITER13 |
| 164000001224 | 800403000000000 0002589533 | ALOJAMIENTO DE TROPA PREFABRICADA N° 1 (BAÑOS – GUARDIA) | FINCA RAIZ BITER13 | Kilómetro 8 Vía San Juan de Sumapaz Vereda Curubital Usme Cundinamarca. | BITER13 |

| ACTIVO FIJO | NÚMERO DE INVENTARIO | DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO | DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE COSTO | UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN | UNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 164000000119 | 800403000000000000 00320482 | COMANDO BRIGADA LIVIANA DE CABALLERÍA | FINCA RAIZ GMTEQ | Carrera 11B # 104-48 Bogotá D.C. | BLICA |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| ACTIVO FIJO | NÚMERO DE INVENTARIO | DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO | DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE COSTO | UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN | UNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 164000000009 | 800403000000000 0000336343 | BLOQUE DE COMANDO BR-13-BASPC13 | FINCA RAIZ BASPC13 | Calle 106 N° 7–25 Bogotá D.C. | CBR13 |
| ACTIVO FIJO | NÚMERO DE INVENTARIO | DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO | DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE COSTO | UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN | UNIDAD |
| 164000000441 | 800403000000000 0000 | GUARDIA GMRIN-BASPC13 | FINCA RAIZ BAS-13 | Carrera 11B # 104-48 Bogotá D.C. | BRCMI |
| ACTIVO FIJO | NÚMERO DE INVENTARIO | DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO | DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE COSTO | UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN | UNIDAD |
| 164000000000 | 800403000000000 0000336375 | COMANDO Y OFICINAS - CENAC USAQUEN-BASPC13 | FINCA RAIZ BASPC13 | Calle 106 N° 7–25 Bogotá D.C | CENAC USAQUEN |
| 164000000243 | 800403000000000 0000857589 | OFICINA INVENTARIO-TESORERIA CENAC USAQUEN-BASPC13 | FINCA RAIZ BASPC13 | Calle 106 N° 7–25 Bogotá D.C | CENAC USAQUEN |
| ACTIVO FIJO | NÚMERO DE INVENTARIO | DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO | DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE COSTO | UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN | UNIDAD |
| 164000000000 | 800403000000000 0002293964 | EDIFICIO COTEF/BASEM | FINCA RAIZ BASEM | Calle 102 N° 7 – 50 Cantón Norte de Infantería | COTEF |
| ACTIVO FIJO | NÚMERO DE INVENTARIO | DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO | DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE COSTO | UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN | UNIDAD |
| 1640000000167 | 800403000000000 0002119638 | DISAN EJEC – LABORATORIO CLINICO | FINCA RAIZ BASPC13 | Carrera 7 N° 52 – 48 Bogotá D.C | DISAN |
| ACTIVO FIJO | NÚMERO DE INVENTARIO | DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO | DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE COSTO | UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN | UNIDAD |
| 164000000293 | 800403000000000 00001920080 | DISTRITO MILITAR N°2 | FINCA RAIZ BAMAN2 | Calle 19 Sur N° 6-40 Barrio el sosiego | DIM02 |
| ACTIVO FIJO | NÚMERO DE INVENTARIO | DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO | DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE COSTO | UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN | UNIDAD |
| 164000000046 | 800403000000000 0000336506 | ALOJAMIENTO Y DEPOSITO DE INTENDENCIA | FINCA RAIZ GMTEQ | Carrera 7 No. 106-10 Cantón de Caballería – Bogotá D, C. | GMTEQ |
| 164000000044 | 800403000000000 0000219379 | LAVANDERIA | FINCA RAIZ GMTEQ | Carrera 7 No. 106-10 Cantón de Caballería – Bogotá D, C. | GMTEQ |
| 164000000045 | 800403000000000 0000783105 | COMANDO, OFICINAS Y ALOJAMIENTOS | FINCA RAIZ GMTEQ | Carrera 7 No. 106-10 Cantón de Caballería – Bogotá D, C. | GMTEQ |
| 164000000208 | 800403000000000 0000857554 | RANCHO DE TROPA65 | FINCA RAIZ GMTEQ | Carrera 7 No. 106-10 Cantón de Caballería – Bogotá D, C. | GMTEQ |
| 164000000118 | 800403000000000 0000198298 | BODEGA DE ARMAMENTO | FINCA RAIZ GMTEQ | Carrera 7 No. 106-10 Cantón de Caballería – Bogotá D, C. | GMTEQ |
| 164000000061 | 800403000000000 0000318182 | HANGAR DE TRANSPORTES | FINCA RAIZ GMTEQ | Carrera 7 No. 106-10 Cantón de Caballería – Bogotá D, C. | GMTEQ |
| 164000000047 | 800403000000000 0000219408 | CASINO DE SOLDADOS Y PANADERIA | FINCA RAIZ GMTEQ | Carrera 7 No. 106-10 Cantón de Caballería – Bogotá D, C. | GMTEQ |

### 3.1.1 NECESIDAD PRESUPUESTAL

| ARTICULO PRESUPUESTAL | REC | DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | AFEAU | 23,500,000.00 |
| | | | BAACA13 | 17,000,000.00 |
| | | | BAEEV13 | 16,000,000.00 |
| | | | BAMAR | 16,000,000.00 |
| | | | BAPOM13 | 16,000,000.00 |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A-02-02-02-005-004 | R10 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | BAPOM15 | 16,000,000.00 |
| | | | BAS13 | 18,500,000.00 |
| | | | BIGUP | 17,000,000.00 |
| | | | BISUM | 17,000,000.00 |
| | | | BITER13 | 17,000,000.00 |
| | | | BLICA | 17,000,000.00 |
| | | | BR13 | 17,000,000.00 |
| | | | BRCMI | 17,000,000.00 |
| | | | CENAC USAQUÉN | 16,000,000.00 |
| | | | COTEF | 16,000,000.00 |
| | | | DISAN | 16,000,000.00 |
| | | | DM2 | 14,000,000.00 |
| | | | GMTEQ | 16,000,000.00 |
| TOTAL | | | | 303,000,000.00 |

## 3.1.2 RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR

| DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | | | | NOMBRE CUENTA | | | | |
| 02-02-02-005-04-01 | | | | | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES | | | | |
| ITEMS | CÓDIGO DANE | DESCRIPCION | UN/MED | EXIST | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC |
| CANALES Y BAJANTE EXTERIOR | | | | | | | | | |
| 1 | 54129 | MANTENIMIENTO BAJANTES DE AGUALLUVIAS EN PVC DE 3", INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION | ML | 0 | 1 | 1 | 70171701 | OMITIDO | OMITIDO |
| 2 | 54129 | MANTENIMIENTO BAJANTES DE AGUALLUVIAS EN PVC DE 4", INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION | ML | 0 | 1 | 1 | 70171701 | OMITIDO | OMITIDO |
| 3 | 54129 | MANTENIMIENTO BAJANTES DE AGUALLUVIAS EN PVC DE 6", INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION | ML | 0 | 1 | 1 | 70171701 | OMITIDO | OMITIDO |
| 4 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUALLUVIAS EN PVC DE 3 ", INCLUYE ACCESORIOS | ML | 0 | 1 | 1 | 70171701 | OMITIDO | OMITIDO |
| 5 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUALLUVIAS EN PVC DE 4 ", INCLUYE ACCESORIOS | ML | 0 | 1 | 1 | 70171701 | OMITIDO | OMITIDO |
| 6 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUALLUVIAS EN PVC DE 6 ", INCLUYE ACCESORIOS | ML | 0 | 1 | 1 | 70171701 | OMITIDO | OMITIDO |
| 7 | 54129 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO CANAL DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS EN PVC 3" CORTE DE 3 MTS (Incluye Materiales) | ML | 0 | 1 | 1 | 70171701 | OMITIDO | OMITIDO |
| 8 | 54129 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO CANAL DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS EN PVC 4" CORTE DE 3 MTS (Incluye Materiales) | ML | 0 | 1 | 1 | 70171701 | OMITIDO | OMITIDO |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 54129 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO DE CANAL DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE. 24 (Incluye anticorrosivo, pintura, soportes y accesorios) | ML | 0 | 1 | 1 | 70171701 | OMITIDO | OMITIDO |
| 10 | 54129 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA (Incluye anticorrosivo, pintura, soportes y accesorios) | MT | 0 | 1 | 1 | 70171701 | OMITIDO | OMITIDO |
| 11 | 54129 | SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERIA PARA ACCEDER A BAJANTES Y REEMPLAZARLAS (Incluye Materiales) | MT | 0 | 1 | 1 | 70171701 | OMITIDO | OMITIDO |
| | | CUBIERTAS EXTERIOR | | | | | | | |
| 12 | 54522 | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA, ancho total=0.88 m. Espesor del acero=0.35 mm. o equivalente según diseño color verde, azul o rojo. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) | UND | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 13 | 54522 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA FIBROCEMENTO. Tipo Eternit No5.o equivalente. (Incluye desmonte tejas afectadas, gancho de fijación) | UND | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 14 | 54522 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA FIBROCEMENTO. Tipo Eternit No7.o equivalente. (Incluye desmonte tejas afectadas, gancho de fijación) | UND | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 15 | 54522 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO DE TEJA STANDING SEAM CAL 24 (INCLUYE Materiales, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS) | M2 | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 16 | 54522 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO DE TEJA STANDING SEAM CAL 26 (INCLUYE Materiales, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS) | M2 | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 17 | 54522 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CUBIERTA (TEJA TERMOACUSTICA UPVC Y ESTRUCTURA DE SOPORTE) (INCLUYE Materiales, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS) | M2 | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 18 | 54522 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO DE TEJA TERMOACUSTICA TIPO UPVC 11.80 X 0.94 METROS (INCLUYE Materiales, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS) | M2 | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 19 | 54522 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO DE TEJA EN ZINC O SIMILAR (INCLUYE Materiales, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS) | M2 | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 20 | 54522 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO DE TEJA DE BARRO O SIMILAR. (INCLUYE Materiales, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS) | M2 | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 54522 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO DE TEJA IMITACIÓN TIPO ESPAÑOLA DE BARRO COLONIAL (INCLUYE Materiales, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS) | M2 | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 22 | 54522 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO DE TEJA EN POLICARBONATO (INCLUYE Materiales, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS) | M2 | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 23 | 54522 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO DE TEJA TRASLUCIDA a=0.88 m. o equivalente. Cristal u Opal según diseño. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) | UND | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 24 | 54522 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO DE CABALLETE LISO Teja Termo acústica / o equivalente. Color. Según diseño (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) | MT | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 25 | 54129 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION REMPLAZO, IDENTIFICACION, CORRECCIÓN DE GOTERAS (AGUAS LLUVIAS) DEL TEJADO, PARTE SUPERIOR DEL ALOJAMIENTO (INCLUYE: MATERIALES, DESMONTE MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS, MANO DE OBRA CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS) | M2 | 0 | 1 | 1 | 70171701 | OMITIDO | OMITIDO |
| 26 | 54522 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalación de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja de Policarbonato, arreglo de goteras, con desmonte, cargue y retiro de escombros). | M2 | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 27 | 54522 | SERVICIO DE ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Exterior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 28 | 54522 | SERVICIO DE ESTUCO Y VINILO 3 MANOS: SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). | M2 | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 29 | 54522 | APLICACION DE PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). | M2 | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 30 | 54522 | APLICACION DE PINTURA Tipo KORAZA o equivalente 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura coraza Tipo Pintuco o equivalente, filos y dilataciones). | M2 | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 31 | 54522 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, IMPERMEBEALIZACION O REMPLAZO DE CUBIERTA TIPO ETERNIT, TERMO ACÚSTICA, MASTER 1000, PVC, ZINC, BARRO INCLUYE TERMINADO EN PINTURA, MATERIALES | M2 | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| AREA INTERIOR - TECHO | | | | | | | | | |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 54129 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, O REMPLAZO PARA LÁMINAS EN PVC, COMPUESTAS DE POLIMERIZACIÓN DEL MONÓMERO DE CLORURO DE VINILO A POLICLORURO DE VINILO, CON MEDIDAS DE LARGO: 5.8M – GROSOR 7MM-ANCHO 30CM, COLOR BLANCO BRILLANTE. (Incluye Materiales) | M2 | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 33 | 54522 | MANTENIMIENTO DE CIELO RAZO EN PVC, CON ESTRUCTURA PARA LÁMINAS EN PVC, COMPUESTAS DE POLIMERIZACIÓN DEL MONÓMERO DE CLORURO DE VINILO A POLICLORURO DE VINILO, CON MEDIDAS DE LARGO: 5.8M – GROSOR 7MM-ANCHO 30CM, COLOR SEGUN DISEÑO. (INCLUYE DESMONTE, ACCESORIOS INSTALACION MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS, MANO DE OBRA CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS) | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 34 | 54522 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO DE CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 35 | 54129 | SERVICIO DE PINTURA CIELO RAZOS EN DRYWALL COLOR BLANCO (A DOS MANOS) TIPO VINILO COLOR INSTITUCIONAL. (INCLUYE RESANE DE MUROS – RESANE DE FILOS – REPARACIÓN MALLA Y CINTA MALLA - RESANE MARCOS DE PUERTAS – FILOS EN GUARDA ESCOBAS. (ALTURA DE TRABAJO MÁXIMA 8.5MTS) INCLUYE MATERIALES | M2 | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 36 | 54129 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, O REMPLAZO DE CIELORASOS EN DRYWALL, (INCLUYE MATERIALES REPARACION DE DILATACIONES, ENSAMBLE DE LUMINARIAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURAS EPOXICAS COLOR BLANCO.) | M2 | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 37 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURAS VINILO TIPO UNO ACABADO MATE, PARA PAREDES INTERIORES EN COLOR BLANCO INCLYUYE LIJADA Y ARREGLO DE DAÑOS EN DRYWALL Y DAÑOS PRODUCIDOS POR OXIDO EN ELEMNTOS METALICOS, | M2 | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 38 | 54129 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, O REMPLAZO SUPERBOAR (INCLUYE RESANE, PINTURA A DOS MANOS Y ACABADOS) | M2 | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 39 | 54129 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESTRUCTURA METALICA TECHO 100X40X1.5MM (INCLUYE: SOLDADURA, ANTICORROSIVO, ESMALTE, Y REMPLAZODE PARTES DETERIORADAS) | MT | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 40 | 54129 | APLICACION DE PINTURA MUROS INTERIORES COLOR BLANCO (A DOS MANOS) TIPO VINILO COLOR INSTITUCIONAL. (INCLUYE RESANE DE MUROS – RESANE DE FILOS – REPARACIÓN MALLA Y CINTA MALLA - RESANE MARCOS DE PUERTAS – FILOS EN GUARDA ESCOBAS. (ALTURA DE TRABAJO MÁXIMA 2,5MTS) | M2 | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 41 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACION DE TEJA EN LAMINA GALVANIZADA, TRAPEZOIDAL C/26, DE 5.25 X 1 MTRS, FIJAFICON TORNILLO AUTOPERFORANTE, ELECTRO PINTADA POR AMBAS CARAS DE ACUERDO AL COLOR INSTITUCIONAL, INCLUYE | UND | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ACCESORIOS Y TRABAJO EN ALTURAS. | | | | | | | |
| | | AREAS INTERIORES. | | | | | | | |
| 42 | 54129 | MANTENIMIENTO DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA (INCLUYE: DEMOLICIÓN, REPARACIÓN O CAMBIO, BOQUILLA Y PEGANTE EN AREAS AFECTADAS) | ML | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 43 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISO PORCELANATO 45X45CM (TRAFICO PESADO) SIMILAR AL EXISTENTE. COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE: ALISTADO DE PISO MORTERO, BOQUILLA Y PEGANTE) | M2 | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 44 | 54129 | SERVICIO DE INSTALACION, O REMPLAZO DE GUARDA ESCOBA MADERA TIPO LAMINADO. INCLUYE MATERIALES | ML | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 45 | 54129 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS CERAMICA 45X45CM INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL A CARGO DEL CONTRATISTA. | M2 | 0 | 1 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO |
| 46 | 54129 | SERVICIO DE INSTALACION O REMPLAZO ENCHAPE PISO BAÑOS CERAMICA INCLUYE PEGACOR Y EMBOQUILLADO, REMATES Y FILOS ESQUINEROS. INCLUYE MATERIALES | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 47 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIONE DE ENCHAPE PARED BAÑOS CERAMICA INCLUYE PEGACOR Y EMBOQUILLADO, REMATES Y FILOS ESQUINEROS. INCLUYE MATERIALES | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 48 | 54129 | SERVICIO DE NIVELACION DE PISOS PARA ENCHAPE INCLUYE MATERIALES | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 49 | 54129 | SERVICIO DE INSTALACION O REMPLAZO DE ENCHAPE PORCELANATO 0.60*0.60 SEGÚN DISEÑO INCLUYE PEGACOR Y EMBOQUILLADO, REMATES Y FILOS ESQUINEROS.INCLUYE MATERIALES | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 50 | 54129 | APLICACION DE PINTURA DE MUROS LAVABLE A DOS MANOS COLOR INSTITUCIONAL. (INCLUYE RESANE DE MUROS – RESANE DE FILOS – REPARACIÓN MALLA Y CINTA MALLA - RESANE MARCOS DE PUERTAS – FILOS EN GUARDA ESCOBAS. (ALTURA DE TRABAJO MÁXIMA 3.5MTS) INCLUYE MATERIALES | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 51 | 54129 | APLICACIÓN DE PINTURA PUERTA INTERIOR METALICA (A DOS MANOS) TIPO ESMALTE COLOR INSTITUCIONAL (INCLUYE RESANE DE MUROS – RESANE DE FILOS – RESANE MARCOS DE PUERTAS – FILOS EN GUARDA ESCOBAS. INCLUYE MATERIALES | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 52 | 54129 | APLICACIÓN DE PINTURA PUERTA INTERIOR MADERA TIPO ESMALTE COLOR INSTITUCIONAL. (INCLUYE RESANE DE MUROS – RESANE DE FILOS – RESANE MARCOS DE PUERTAS – FILOS EN GUARDA ESCOBAS. INCLUYE MATERIALES | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 53 | 54129 | APLICACIÓN DE PINTURA VENTANERIA DE MARCOS INTERIOR MADERA TIPO ESMALTE COLOR INSTITUCIONAL. (INCLUYE RESANE DE MUROS – RESANE DE FILOS – RESANE MARCOS DE PUERTAS – FILOS EN GUARDA ESCOBAS. INCLUYE MATERIALES | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 54 | 54129 | aplicación DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA TRAFICO ALTO A DOS MANOS PARA PISO. CON APLICACIÓN EN PISO LAMINADO AFECTADO POR DESGASTE. INCLUYE MATERIALES | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 54129 | APLICACIÓN DE PAÑETE LISO MUROS EXTERIOR 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, MATERIALES) incluye materiales | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 56 | 54129 | SERVICIO DE INSTALACION, O REMPLAZO ENCHAPE DE PISOS CERAMICA 20X20 CM incluye materiales | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 57 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACION, O DE ENCHAPE PARA PISO CERAMICA 45X45CM SIMILAR AL EXISTENTE. COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE: ALISTADO DE PISO MORTERO, BOQUILLA Y PEGANTE) | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 58 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACION, DE ENCHAPE PARA PISO CERAMICA 30X30CM SIMILAR AL EXISTENTE. COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE: ALISTADO DE PISO MORTERO, BOQUILLA Y PEGANTE) | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 59 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACION, DE ENCHAPE PARA PISO PORCELANATO 45X45CM (TRAFICO PESADO) SIMILAR AL EXISTENTE. COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE: ALISTADO DE PISO MORTERO, BOQUILLA Y PEGANTE | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 60 | 54129 | SERVICIO DE INSTALACION, O REMPLAZO DE ENCHAPE PARA BAÑO CERAMICA 43,2 * 43,2 SIMILAR AL EXISTENTE. COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE: ALISTADO DE PISO MORTERO, BOQUILLA Y PEGANTE) INCLUYE MATERIALES | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 61 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACION, DE PISO PARED CERÁMICA 20,5 X 20,5 SIMILAR AL EXISTENTE. COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE: ALISTADO DE PISO MORTERO, BOQUILLA Y PEGANTE) | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 62 | 54129 | SERVICIO DE INSTALACION, O REMPLAZO DE PISO MARMOLIZADOS RECUADRO 45,8X45,8 CM ESPESOR DE 1,89CM Y 2.32 CM EQUIVALENTE. COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE: ALISTADO DE PISO MORTERO, BOQUILLA Y PEGANTE, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) Incluye Materiales | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 63 | 54129 | SERVICIO DE INSTALACION, O REMPLAZO de GUARDAESCOBA GRANITO PULIDO (INCLUYE: DEMOLICIÓN, REPARACIÓN O RECONTRUCCIÓN, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA Y SELLADA) INCLUYE,MATERIALES | MT | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 64 | 54129 | APLICACIÓN, ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE, 1 MANO EN INTERVINILO Y DOS MANOS EN PINTURA, FILOS Y DILATACIONES CON ARENA CEMENTO O SEGÚN EL DISEÑO incluye materiales | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 65 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZO DE ENCHAPES DE PISO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL A CARGO DEL CONTRATISTA. INCLUYE MATERIALES | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 66 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICA 60X60 BLANCO INCLUYE PEGACOR Y EMBOQUILLADO, REMATES Y FILOS ESQUINEROS. | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 67 | 54129 | MANTENIMIENTO DE CIELO RAZO EN DRYWALL INCLUYE PINTURA COLOR BLANCO (A DOS MANOS) TIPO VINILO COLOR INSTITUCIONAL, RESANE – RESANE DE FILOS – REPARACIÓN MALLA Y CINTA MALLA – DILATACIONES (ALTURA DE TRABAJO MÁXIMA 3,5MTS) INCLUYE MATEIALES | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DIVISORIO EN DRYWALL INTERIOR SENCILLO (15+48+15) /400 (48) (CON UNA PLACA TIPO NORMAL EN CADA CARA, DE 15 MM DE ESPESOR CADA PLACA), CON FRESCASA ECO 9,30 M2 SIN PAPEL 2 1/2 PG 7,62X0,61 M2 ROLLO, FORMADO POR UNA ESTRUCTURA SIMPLE, CON DISPOSICIÓN NORMAL "N" DE LOS MONTANTES; 78 MM DE ESPESOR TOTAL. INCLUYE MATERIALRD | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 69 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACION DE VENTANAS DE FACHADA EN CUERPO FIJO + BASCULANTE INFERIOR CON MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO CRISTAL DE 5MM Y ALFAJIAS (2,40*1,50) (INCLUYE APERTURA DE VANOS EN MAMPOSTERIA.) INBLUYE MATERIALES | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 70 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÓN DE MURO PARA OFICINA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON PELÍCULA INTERNA INCLUYE TRAMO DE PUERTA CORREDIZA, PERFILARÍA METÁLICA Y ACABADO TIPO SAMBLASTING CON IMAGEN INSTITUCIONAL MEDIDAS APROX. 4.48 LARGO X 2.50 ALTO INCLUYE MATERIALES | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 71 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACION DE DIVISION PARA BATERIA DE BAÑOS ESTANDAR FLOTADA TIPO SOCODA O SIMILAR (1,5*1,0) INCLUYE ACCESORIOS | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 72 | 54129 | SERVICIOS DE REMPLAZO E INSTALACION DE SANITARIO LINEA BASICA INCLUYE ACCESORIOS | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 73 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO BISELADO ANCLADO A MURO MEDIDA APROXIMADA (1,0X1,5) INCLUYE ACCESORIOS | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 74 | 54129 | SERVICIO DE EXCAVACIÓN PARA REDES SANITARIAS Y DE SUMINISTRO. | ML | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 75 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACION DE RED SANITARIA PARA 4 SANITARIOS (DIRIGIDA A CAJA DE INSPECCIÓN MÁS CERCANA) | ML | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 76 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACION DE RED DE SUMINISTRO PARA BATERIA DE BAÑOS INCLUYE VALVULA DE CORTE | ML | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 77 | 54129 | SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL A CARGO DEL CONTRATISTA. | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 78 | 54129 | REUBICACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS SANITARIOS, (REGATA EN MURO Y PISO) DISTANCIA DE REUBICACIÓN APROXIMADA 1 M. INCLUYE ACCESORIOS TUBERÍA SERVICIOS DE INSTALACION- SANITARIA Y MORTEROS DE RESANE. | UN | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 79 | 54129 | SERVICIOS DE REMPLAZO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICA 30X30 COLOR BLANCO BRILLANTE REFERENCIA EN COLOR Y TEXTURA O SIMILAR. INCLUYE PEGACOR Y EMBOQUILLADO, REMATES Y FILOS ESQUINEROS. INCLUYE MATERIALES | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 80 | 54129 | SERVICIOS DE REMPLAZO E INSTALACIÓN DE DUCHA ELÉCTRICA 110 VOLTIOS BLANCA O SIMILAR INCLUYE ACOMETIDA ELECTICA DESDE TABLERO CON ACOMETIDA INDEPENDIENTE (DISTANCIA APROXIMADA 20MTS) | UN | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 54129 | RESANE DE PERFORACIONES EN CIELO RAZO EN DRYWALL POR ELIMINACION DE BALAS DE ILUMINACION DE 8 Y 6 PULGADAS. (INCLUYE ACABADO DE PINTURA BLANCA A DOS MANOS) | UN | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| | | AREAS EXTERIORES | | | | | | | |
| 82 | 54129 | APLICACIÓN PINTURA TIPO 1 Y 2 PARA TRÁFICO GRANDES SUPERFICIES COLOR SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE 3 MANOS). INCLUYE MATERIALES | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 83 | 54129 | RESANE SOBRE MURO EXTERIOR (PAÑETE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO, ESTUCO PLASTICO, PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR INCLUYE MATERIALES | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 84 | 54129 | APLICACION PINTURA TIPO KORAZA, ARREGLO DE GUARDAESCOBA O BORDILLO COLOR SEGÚN DISEÑO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 85 | 54129 | ACONDICIONAMIENTO PISO EN ADOQUIN (INCLUYE: LEVANTAR EXISTENTE, ALISTADO CON ARENA E=5 CMS, DILATACIONES DE 0.10*0.13 CON VARILLA DE 3/8" Y GRAFIL EN S DE 6 MM CONCRETO DE 3.000 PSI, REINTALACIÓN Y SELLO EN ARENA. INCLUYE MATERILAES | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 86 | 54129 | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REMPLAZO DE BALDOSA 25X25 (INCLUYE MATERIALES) | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| | | BAÑOS | | | | | | | |
| 87 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÓN MEZCLADOR CROMADO DE AGUA CALIENTE Y FRÍA PARA DUCHA. (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 88 | 54129 | MANTENIMIENTO, DESTAPE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DESAGÜE SANITARIO (INCLUYE: DESTAPE CON SONDA ELECTRICA O MANUAL DE 1/8") | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 89 | 54129 | ADECUACION PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL 2,05 X 0,80 CON MARCO SENCILLO, CERRADURA, VISAGRAS, (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO) | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 90 | 54129 | ACOMETIDA AGUA PRESION DE PVC 1". (INCLUYE: REGISTRO, CHEQUE, UNIVERSAL UNIONES, TENDIDO DE TUBERÍA, REGATAS, PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA O ENCHAPE SEGÚN EL CASO | MT | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 91 | 54129 | ADECUACION TUBERIA PVC DE 1/2" AGUA FRÍA -RED (INCLUYE: REGISTRO, TAPA REGISTRO, UNIONES, LIMPIADOR, PEGANTE, REGATAS, PAÑETE, ESTUCO PINTURA, O ENCHAPE SEGÚN EL CASO) | MT | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 92 | 54129 | MANTENIMIENTO E INSTALACION ENCHAPE PARA PISO BAÑO REF. NIQUEL O SIMILAR 57,5 X57,5 SEGÚN DISEÑO (INCLUYE: DEMOLICIÓN, ALISTADO DE PISO MORTERO 1:4 E=0,03, BOQUILLA Y PEGANTE) | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 93 | 54129 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS. AREA BAÑOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL A CARGO DEL CONTRATISTA. | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 54129 | MANTENIMIENTO ORINAL INSTITUCIONAL (INCLUYE DESMONTE, LAVADO, DESINFECCIÓN Y REINTALACIÓN, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, EMPAQUES, SILICONA SIKAFLEX O SIMILAR, CAMBIOS DE TUBERÍA DESDE RED PRINCIPAL, REMPLAZO DEL BIEN DETERIORADOS O EN MAL ESTADO) | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 95 | 54129 | MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE: DESMONTE, INSTALACION SELLAR, REMPLAZO DEL BIEN DETERIORADOS O EN MAL ESTADO). | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 96 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE: DESMONTES, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 97 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE: DESMONTES, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 98 | 54129 | SERVICIO E INSTALACION POYO DUCHA MAMPOSTERIA h=22 x 10 cm. Enchapado Cerámica Pompei (Incluye bloque N.4, cerámica, win y alfa color) | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 99 | 54129 | SERVICIO DE INSTALACION DE INCRUSTACIONES Porcelana - JUEGO Incrustaciones x 6 und ELITE Ref. 06610100-1 o Tipo Corona o equivalente. (Papelera, jabonera lavamanos, 2 ganchos, cepillera, jabonera ducha y toallero). (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona) | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| | | PUERTAS Y VENTANALES | | | | | | | |
| 100 | 54710 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACION DE BARANDA FABRICADA POSTE ACERO INOXIDABLE, VIDRIO TEMPLADO DE 8MM, CON ALTURA DE 80 CM, PULIDO Y BRILLADO, DISEÑO SANDBLASTIG INSTITUCIONAL, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACION INCLUYE MATERIALES | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 101 | 54710 | SERVICIO DE INSTLALACION O REMPLAZO DE TECHO FLOTATE METALICO, CON ESTRUCTURA TUBERIA RECTANGULAR DE 12X6 CM, 3 MM, ANCLADAS CON TORNILLERIA Y PLATINAS DE ANCLAJE DE 15X15 CM – E 5MM, (PROFUNDIDAD PERNO DE ANCLAJE 4 " Y DADOS) SOLDADURA EN ELECTRO REVESTIDO 7018, TERMINADO EN UNA CAPA DE PROTECCION ANTICORROSIVO ALQUIDICO, LA SEGUNDA CAPA EN ESMALTE LIQUIDO DEL COLOR INSTITUCIONAL, CON PROTECCION A LA INTEMPERIE EN VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM (INCLUYE INSTALACION MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS, MANO DE OBRA CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS)INCLUYE AMTERIALES | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 102 | 54710 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSLALACION O REMPLAZO, PUERTA DE MADERA (INCLUYE: DESMONTE, REMOCIÓN DE PINTURA, LIJADA, BASE, TINTILLA, Y LACADO, REMPLAZODE CERRADURA DE POMO, Y REINSTALACIÓN PUERTA. INCLUYE MATERIALES | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 54710 | MANTENIMIENTO MARCO METALICO (INCLUYE: DESMONTE, REMOCIÓN DE PINTURA, LIJADA, AL MARCO LIJADA, LATONERIA Y PINTURA EN ESMALTE). INCLUYE MATERIALES | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 104 | 54710 | MANTENIMIENTO DE PUERTA METÁLICA (INCLUYE MARCO) LAMINA GALVANIZADA PINTURA ELECTROSTATICA (INCLUYE: DESMONTE, REMOCIÓN DE PINTURA, ANTICORROSIVO, SOLDADURA, RETOQUES SEGÚN COLOR, REMPLAZODE CERRADURA INCRUSTADA Y REINSTALACIÓN PUERTA) INCLUYER MATERIALES | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 105 | 54710 | MANTENIMIENTO DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO E=10 MMS (INCLUYE: DESMONTE, INSTALACION LIMPIEZA, REMPLAZODE PIBOTE EN ALUMINIO, REMPLAZODE CERRADURA, Y REINSTALACIÓN PUERTA) INCLUYE MATERIALES | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 106 | 54710 | MANTENIMIENTO DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1,60X 0,60 MTS (INCLUYE DESMONTE, INSTALACION, VIDRIO DE 3 MM, CERRADURA Y EMPAQUES, INCLUYE MATERIALES | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 107 | 54710 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1,60X 0,60 MTS (INCLUYE DESMONTE, VIDRIO DE 3 MM, CERRADURA Y EMPAQUES, INCLUYE MATERIALES | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 108 | 54710 | MANTENIMIENTO PARA MODULOS DE VENTANA, INCLUYEN REMPLAZOPIEZAS DETERIORADAS, EMPAQUES Y AJUSTE GENERAL DE LA CARPINTERÍA EN ALUMINIO EXISTENTE. (DESMONTE DE CRISTALES EXISTENTES DETERIORADOS Y REMPLAZODONDE SEA NECESARIO, EN SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PISO, MEDIDAS: 1.60 X 0.60 MTS EN 4MM, INCLUYE MATERIALES | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 109 | 54710 | MANTENIMIENTO PUERTA DE MADERA (INCLUYE: DESMONTE, REMOCIÓN DE PINTURA, LIJADA, BASE, TINTILLA, Y LACADO, REMPLAZODE CERRADURA DE POMO, Y REINSTALACIÓN PUERTA. INCLUYE MATERIALES | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| | | ACOMETIDAS ELÉCTRICAS | | | | | | | |
| 110 | 54611 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O REMPLAZO DE LÁMPARA LED 60X60 CMS, DE 48W Y 6,500K, INCLUYE ACCESORIOS INCLUYE MATERIALES | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 111 | 54611 | SERVICIOS DE INSTALACION DE ALAMBRE NO 12 THHN HASTA 20 M CONEXIÓN A LA COMETIDA RED PRINCIPAL, ACCESORIOS BREAKERS Y CERTIFICACION. (PARA LA INSTALACION ITEM7) INCLUYE INSTALACION, TUBERIA Y MATERIALES | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 112 | 54611 | SERVICIO DE INSTALACION TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INCLUYE MATERIALES | UN | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 113 | 54611 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O REMPLAZO DE CABLEADO Y TUBERIA ALAMBRE NO 12 THHN HASTA 30 M CONEXIÓN A LA COMETIDA RED PRINCIPAL, ACCESORIOS BREAKERS Y CERTIFICACION. INCLUYE MATERIALES | ML | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 114 | 54611 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O REMPLAZO DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE CON POLO A TIERRA INCLUYE MATEIALES | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 54611 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O REMPLAZO DE TABLERO ELECTRICO DE 12 CTS. | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 116 | 54611 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O REMPLAZO DE TOMA COAXIAL incluye materiales | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 117 | 54611 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O REMPLAZO DE LUMINARIA EN PANEL DE 0,60 X 0,60 40W (INCLUYE PERFORACION EN CIELO RASO EN DRYWALL) incluye materiales | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 118 | 54611 | REVISION DE FAROLES VERTICALES INCLUYE (LIMPIEZA DE FAROL + APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE NEGRA. + REMPLAZODE BOMBILLO) | UN | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 119 | 54611 | REVISION GENERAL DE CABLEADO ELECTRICO PARA SERVICIO DE INSTALACION DE FAROLES DESCRTOS EN ITEM ANTERIOR. LA DISTANCIA APROXIMADA ES DE 40MTS PARA EVALUAR REMPLAZODE ACOMETIDA DE SER REQUERIDO. INCLUYE CONEXIÓN A FAROLES + SALIDA INDEPENDIENTE DESDE TABLERO | ML | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 120 | 54611 | DESMONTE DE REFLECTORES EN FACHADA. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL A CARGO DEL CONTRATISTA. (ALTURA DE TRABAJO APROXIMADA 5,5MTS) | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 121 | 54611 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS HERMÉTICAS TIPO LED SUSPENDER, POTENCIA 40 W, VOLTAJE 100/277 VAC, FP >0.9, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, FLUJO LAMINOSO 3.400 LM EFICIENCIA 85 LM /W, ANGULA 120°, HORAS DE VIDA ÚTIL 40.000 HORAS, GARANTÍA DE 5 AÑOS, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 122 | 54611 | REEMPLAZO Y ADAPTACIÓN PANEL DE SOBREPONER TIPO LED 2 X 18W LUZ BLANCA DE 0,30*0,30 CM, DESMONTE MANUAL. | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 123 | 54611 | REEMPLAZO DE SALIDA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE N° 12 AWG PROM. 12 M INCLUYE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TUBERIA | MT | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 124 | 54611 | DESMONTE Y MONTAJE DE BALAS LED 5W. | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 125 | 54611 | DESMONTE DE LAMPARAS Y MONTAJE DE PANEL OJO DE BUEY | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 126 | 54611 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO EN CIELO RAZO PARA INSTALACION DE LUMINARIA DESDE TABLERO EXISTENTE (ALTURA DE TRABAJO 3.5MTS) | ML | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 127 | 54611 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS CATEGORIA 6A INCLUYE ACCESORIOS | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 128 | 54611 | SERVICIOS DE REMPLAZO E INSTALACION DE PATCH CORD CATEGORIA 6A DE 2M PARA RACK DE DATOS INCLUYE ACCESORIOS | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 129 | 54611 | SERVICIOS DE REMPLAZO E INSTALACION JACK 6A F/UTP ZMAX BLANCO B (PARA INSTALAR EN PUESTOS DE TRABAJO DATOS) INCLUYE ACCESORIOS | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 130 | 54611 | SERVICIOS DE REMPLAZO E INSTALACION CABLE UTP CAT 6A INCLUYE MATERIALES | ML | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508 ; que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 54611 | SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL E IMPRESA PUNTOS Y DATOS | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 132 | 54611 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACION INTERRUPTOR DOBLE EN MURO (INCLUYE REGATA Y SELLADO EN MURO) INCLUYE ACCESORIOS | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 133 | 54611 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACION TOMA CORRIENTE DOBLE EN CANALETA INCLUYE INSTALACION | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 134 | 54611 | SERVICIOS DE REMPLAZO E INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUYE CABLE NO 6 LIBRE DE ALOGENO NEGRO DISTANCIA 6MTS, TACOS DE 1 X 20 ENCHUFABLE CANTIDAD 3, ALAMBRE ELECTRICO AISLADO N,10 DE ACUERDO NTC1332 ALAMBRES Y CABLES CON AISLAMIENTO PLÁSTICO LIBRE DE ALOGENO 30 MTS, ALAMBRE ELECTRICO AISLADO N,12DE ACUERDO A NTC1332 ALAMBRES Y CABLES CON AISLAMIENTO PLÁSTICO (AMARILLO, AZUL, ROJO, BLANCO, VERDE) LIBRE DE ALOGENO 300 MTS, | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 135 | 54611 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACION TACOS PARA LA RED ELECTRICA (INCLUYE ACCESORIOS), INCLUYE TABLERO DE 12 CIRCUITOS TRIFACICOS, TABLERO DE 18 CIRCUITOS TRIFACICOS CON TOTALLIZADOR | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 136 | 54611 | SERVICIOS DEREMPLAZO E INSTALACION DE LAMPARA DE 18 WATTS CANTIDAD 2, OTRO TIPO DE CABLE, SURCHOS, CINTAS AISLAMIENTO. | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 137 | 54611 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE CON POLO A TIERRA | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 138 | 54611 | LIMPIEZA DE TUBERIA PVC | ML | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 139 | 54611 | ADECUACION E INSTALACION DE TOMA COAXIAL | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 140 | 54611 | SERVICIO DE REMPLAZO DE CABLEADO COAXIAL, INSTALACION DE TUBERIA PVC INCLUYE ACESORIOS, PEGANTE, HASTA LA RED PRINCIPAL | ML | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 141 | 54611 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 3/4". | ML | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 142 | 54611 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1". | ML | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 143 | 54611 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1_1/2". | ML | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 144 | 54611 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 2". | ML | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 145 | 54611 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC DB 3". | ML | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 146 | 54611 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO ESCALERILLA SEMIPESADA DE 10 cm CON TAPA CAL. 20 EN CALIDAD MECANO O SUPERIOR. INCLUYE CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 147 | 54611 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO ESCALERILLA SEMIPESADA DE 20 cm CON TAPA CAL. 20 EN CALIDAD MECANO O SUPERIOR. INCLUYE CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 54611 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 36 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 149 | 54611 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 30 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, Sarde o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 150 | 54611 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 24 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 151 | 54611 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 152 | 54611 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 153 | 54611 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 154 | 54611 | SALIDA ILUMINACION DESCOLGADA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 m | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 155 | 54611 | SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 156 | 54611 | TOMA BIFÁSICA PARA ALIMENTACIÓN EQUIPO, EN CAJA DE PASO PLASTICA 180X140X86mm, INCLUYE TOMA CON SEGURO DE GIRO 2P+T 250V/16A IP67 Y CLAVIJA. | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| | | OTROS | | | | | | | |
| 157 | 54129 | ADECUACION E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO TEXSAPLAS HDOE +FP 250 ROLLO DE 10MTRS / 1.10 MTS ALTO X 9.10 DE ANCHO - CALIBRE 4MM (APLICACIÓN A TODO COSTO CON SU RESPECTIVO EQUIPO BASICO DE APLIACIÓN) | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 158 | 54129 | MANTENIMIENTO, DESMONTE Y RETIRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN TIPO ROSETA (INCLUYE DESMONTE MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS, MANO DE OBRA CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS) | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 159 | 54129 | SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 160 | 54129 | DEMOLICIÓN CIELO FALSO EN DRYWALL. ALTURA DE TRABAJO 3.5 MTS APROX. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL A CARGO DEL CONTRATISTA. | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 161 | 54129 | DEMOLICIÓN MURO EN DRYWALL. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL A CARGO DEL CONTRATISTA. | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 162 | 54129 | IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Mortero Plas AL-300 de 3 mm con foil de aluminio o equivalente. INCLUYE MORTERO AFINADO 1:4 (Canales y/o cubiertas planas, incluye medias cañas, remates, pintura bituminosa) | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 54129 | SERVICIO DE INSTALACION DE BAJANTE EN TUBERIA EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE CODO DE DESAGÜE Cal .20 d/ 0,45 m. (Suministro e instalación con wash primer+esmalte+anclaje a muro+Sika Flex 1A) | ML | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 164 | 54129 | INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A) | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 165 | 54129 | SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN ANGULO 2"x2"x1/8" (incluye vigas, cerchas, tirantillos, soldadura E-70, anticorrosivo y esmalte) | ML | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 166 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO TEXSAPLAS HDOE +FP 250 ROLLO DE 10MTRS / 1.10 MTS ALTO X 9.10 DE ANCHO - CALIBRE 4MM (APLICACIÓN A TODO COSTO CON SU RESPECTIVO EQUIPO BASICO DE APLIACION) | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 167 | 54129 | SERVICIO DE INSTALACION DE CERAMICA PARED Pompei 30.5 x 20.3 cm. Tipo Alfa o equivalente. Color Coral o Shell según diseño (Incluye boquilla color y win.) | M2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 168 | 54129 | SERVICIO DE INSTALACION DE CERAMICA PARED Stone 20.3 x 30.5 cm. Tipo Alfa o equivalente. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla color y win.) | 0,2 | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 169 | 54129 | SERVICIO DE INSTALACION DE LAVAPLATOS DE EMPOTRAR DOBLE EN ACERO INOXIDABLE - Tipo Socoda o equivalente - Dimensiones 80 x 51 cm. (suministro e instalación) | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 170 | 54129 | SERVICIO DE ADECUACION POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO 2.500 psi, 0,60 x 0.85 x 0.50 m. (Incluye acero de refuerzo, rejilla 3" x 2" ECOCERAMICA BLANCO 20 *20 cm. Tipo Alfa ref 225000028 o equivalente, llave terminal jardin) | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| | | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | |
| 171 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÓN CANALETA PARA CABLEADO ELÉCTRICO DE 5X12 CON DIVISION Y PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE MATERIALES | ML | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 172 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACION LUMINARIA TIPO BALA 6 PULGADAS INCLUYE MATERIALES | UN | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 173 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO 8" 18W. 100-240V. FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050LM, IRC 70 VIDA ÚTIL MAYOR A 20.000H INCLUYE MATERIALES | UN | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 174 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÓN SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO -PVC INCLUYE MATERIALES | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 175 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE SOBRE CANALETA INCLUYE MATERIALES | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 176 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZODE INTERRUPTOR DOBLE BLANCO SOBRE CANALETA INCLUYE MATERIALES | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| | | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | | | | | | | |
| 178 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 4" INCLUYE MATERIALES | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 179 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÓN SALIDA REGADERA 1/2" INCLUYE MATERIALES | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZODE INSTALACIÓN PARAL 2" SANITARIO INCLUYE MATERIALES | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 181 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÓN RED SUMINISTRO PVC 1" INCLUYE MATERIALES | ML | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 182 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÓN REGISTRO DE CORTE INCLUYE MATERIALES | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 183 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO CONVENSIONAL INCLUYE MATERIALES | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 184 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÓN GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLA INCLUYE MATERIALES | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 185 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÓN GRIFERIA COCINA INCLUYE MATERIALES | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 186 | 54129 | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÓN REGADERA CROMADA INCLUYE MATERIALES | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| | | REMODELACIÓN | | | | | | | |
| 187 | 54129 | REMODELACIÓN DE COCINA: ADECUACIÓN DE COCINA EXISTENTE INCLUYE: DESMONTE GENERAL DEL MUEBLE SUPERIOR – INFERIOR DE COCINA + REUBICACIÓN INSTALACIÓN EN LUGAR ASIGNADO. + CORTE DE MUEBLE EN GRANITO Y AJUSTE DE GABINETES. (LONGITUD DE MUEBLE APROXIMADA 2.5MTS) | GBL | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| | | REPARACIONES | | | | | | | |
| 188 | 54129 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS OFICINAS (AJUSTE ANCLAJE DE PIVOTE INCLUYE ACCESORIOS Y SERVICIO DE INSTALACION DE CERRADURA CILINDRICA DE POMO METALICO) | UNID | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 189 | 54129 | REPARACION HUMEDADES CAPILARES PARED INTERIOR PISO 1 Y 2 | ML | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| | | MANTENIMIENTO TERRAZA CASINO | | | | | | | |
| 190 | 54129 | SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION COLUMNA METALICA DE 5.10 MTRS, EN TUBERIA CUADRADA DE 15X15 CM, 3 MM, PLATINA DE ANCLAJE DE 20X20 CM E 6 MM, SOLDADURA EN ELECTRODO REVESTIDA 7018, ANCLADA CON TORNILLERIA, PROFUNDIDAD PERNO DE ANCLAJE 4 " Y DADOS TERMINADO EN 1 CAPA DE PROTECCION ANTICORROSIVO ALQUIDICO, LA SEGUNDA CAPA EN ESMALTE ALQUIDICO COLOR INSTITUCIONAL. | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |
| 191 | 54129 | SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION CERCHA METALICA DE 10.30 MTRS, EN TUBERIA RECTANGULAR DE 12X6 CM, 2 MM, ANCLADAS CON TORNILLERIA Y PLATINAS DE ANCLAJE DE 60X15 CM – E 5MM, (PROFUNDIDAD PERNO DE ANCLAJE 4" Y DADOS, SOLDADURA EN ELECTRO REVESTIDO 7018, TERMINADO EN UNA CAPA DE PROTECCION ANTICORROSIVO ALQUIDICO, LA SEGUNDA CAPA EN ESMALTE LIQUIDO DEL COLOR INSTITUCIONAL | UND | 0 | 1 | 1 | 72102900 | OMITIDO | OMITIDO |

### 3.1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

- Los servicios de mantenimiento de instalaciones se realizarán en las instalaciones militares que se encuentren en la jurisdicción de cada unidad táctica.

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

- El personal que realice mantenimiento en altura deberá estar certificado en trabajos en altura por el SENA.

- El mantenimiento de las instalaciones se realizará con insumos y materiales de primera calidad los cuales serán suministrados por el oferente ya que el mantenimiento a contratar es a todo costo.

- Las empresas prestadoras de servicios deben contar con el personal capacitado para la tarea a desarrollar ya que es necesario y oportuno contar con un servicio técnico especializado para que los trabajos de mantenimiento se realicen de manera pertinente y sin contratiempo.

- Se requiere que el servicio de mantenimiento se realice bajo las condiciones, herramientas y equipo necesario para tal fin, de acuerdo a las condiciones técnicas establecidas.

- El personal a cargo de realizar los mantenimientos debe ser idóneo y de conformidad a la necesidad.
- El oferente certificara que cuenta con la logística necesaria de transporte (personal, materiales y herramienta) para el mantenimiento solicitado.

- En todas las actividades que generen desperdicios de construcción, demoliciones de material, se debe hacer la recogida y disposición final por parte del contratista. Los trasiegos y transportes deben ser incluidos en el valor de la oferta.

- Si en la ejecución de las actividades se identifican adicionales, éstos deben ser notificados al contratante para su aprobación previa a la ejecución.

- Para la totalidad de materiales instalados se debe hacer entrega de certificados de calidad y garantía los cuales serán documentos anexos al acta final de obra.

- Los elementos de protección personal y seguridad y salud en el trabajo además de los solicitados para trabajos para autorización de protocolos COVID estipulados por la norma deben estar incluidos en los valores unitarios de cada actividad.

- Para la ejecución de trabajos en alturas se requieren andamios certificados.
- EL contratista deberá tener en cuenta que no habrá ningún reconocimiento por horas extras diurnas o nocturnas, trabajos dominicales o festivos como consecuencia de dar cumplimiento a la ejecución de dicho programa de trabajo.

- En los costos que se presenten se deberán tener en cuenta que todo el personal que labore en la obra debe estar afiliado a los siguientes regímenes: mínimo 48 horas antes de iniciar las actividades: Riesgos Profesionales, Salud y pensiones y deberá entregar copia de los respectivos certificados a más tardar dentro de los primeros diez días del mes

- Se deberá anexar una lista del personal que estará en obra, dicha lista discriminará el cargo y la cantidad de personal que realizará labores en obra.

- Dentro de los costos se debe incluir dotación con identificación de la empresa, elementos de protección personal (EPP'S), elementos establecidos para trabajo por contingencia COVID, de la totalidad del personal.

- Dentro de los costos se debe incluir señalización, camilla, extintor, botiquín.

- Los contratistas deben asegurarse de que sus representantes y trabajadores conozcan, comprendan y cumplan las normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que establezca el contratante con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades laborales o daños a terceros.

- Para las actividades de plomería – electricidad – redes voz y datos – y las actividades que requieran mano de obra certificada, se solicitara certificados emitidos por la entidad competente y documentos que acrediten la experiencia para desarrollar la actividad.

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

## 3.2 TIEMPO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución para será desde el perfeccionamiento del contrato (aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal) y hasta el 17 de noviembre de 2023 o hasta agotar presupuesto.

## 3.3 LUGAR DE ENTREGA

Los servicios de mantenimiento de instalaciones de cada unidad táctica como se indica así:

| UNIDAD | CENTRO LOGISTICO |
|---|---|
| BASPC13-BITER-BAPOM13-BAPOM15-GMTEQ-AFEAU-CBR13-BRCMI-CENACUSAQUEN-COTEF-DISAN-BAEEV13-BAFLA-DIM02 | BAPC13 (BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE " CACIQUE TISQUESUSA" CALLE 106 NO. 7 – 31- BOGOTÁ |
| BAMAR –BISUM | BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 39 " SUMAPAZ " KM 4 VÍA ARBELÁEZ VEREDA GUAYABAL FINCA "LA ARBOLEDA" |
| BIGUP | ALMACEN DE INTENDENCIA BIGUP CARRERA 8 N. 6-87 BARRIO PALACIO DE NARIÑO |

## 4 NORMAS, CRITERIOS Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS

- Ley 80 de 1993 Estatuto de Contratación
- Ley 87 de 1993 Sistema de Control interna y sus modificaciones
- Ley 819 de 2003 Normas de Presupuesto, Responsabilidad y tren Fiscal
- Decreto 2789/04 SIIF Nación
- Decreto 1082 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional
- Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional
- Directiva Estructural de Logística - Directiva Permanente de Adquisición de Bienes y Servicios No. 00194/2017

## 5 INSTRUCCIONES DE COORDINACION

El Oficial - Suboficial logístico de cada unidad informara de cambios relacionados con el presente plan a la Décima Tercera Brigada, mediante oficio describiendo los motivos del cambio a efectuar.

El Oficial – Suboficial logístico de la unidad informara de la conformación de los diferentes comités para la estructuración y evaluación del proceso.

| COMITÉ | GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA | CARGO | TELEFONO | CORREO INSTITUCIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GERENTE | CR | LEONARDO RUIZ ESLAVA | 80.065.909 | Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante Décima Tercera Brigada | 321 4794062 | Leonardo.ruizes@buzonejercito.mil.co |
| SUPERVISOR | MY | RONAL VANEGAS MELO | 80194816 | EJECUTIVO BAPOM 15 O QUIEN HAGA SUS VECES | 3194059963 | ronal.vanegas@buzonejercito.mil.co |
| ESTRUCTURADOR | CT | ZAID ARID DEHAQUIZ LEON | 1.023.894.225 | OFICIAL S4 O QUIEN HAGA SUS VECES BAPOM15 | 3106992271 | zaid.dehaquiz@buzonejercito.mil.co |
| EVALUADOR | SV | JONNY FERNANDO ALVEAR | 1.090.076.129 | SUBOFICIAL PLANES O QUIEN HAGA SUS VECES | 3147487155 | jonny.alvear@buzonejercito.mil.co |

## 6 ANTECEDENTES DOCUMENTALES

- Orden Administrativa de Partidas Fijas para la vigencia 2023 (OAPF)
- AFEAU No 020 - 0122013214002 de fecha 29 de DICIEMBRE de 2022
- BAEEV13 No 2022837000326487 de fecha 06 de DICIEMBRE de 2022
- BAFLA No 00034603 de fecha 05 de DICIEMBRE de 2022

Plan centralizado de necesidades No. 00009508, que emite la Décima Tercera Brigada para la contratación de mantenimiento de bienes inmuebles por recurso 10 de acuerdo la O.A.P.F. vigencia 2023.

- **BAMAR1** N° 00032651 de fecha 06 de DICIEMBRE de 2022
- **BAPOM13** No 000327387 de fecha 05 de DICIEMBRE de 2022
- **BAPOM15** No 00000267 de fecha 27 de DICIEMBRE de 2022
- **BASPC13** No 00005427 de fecha 06 de enero de 2023
- **BIGUP** N° 00033013 de fecha 06 de DICIEMBRE de 2022
- **BISUM** N° 00032737 de fecha 07 de DICIEMBRE de 2022
- **BITER13** No 000004133 de fecha 25 de DICIEMBRE de 2022
- **BLICA** No 1796 de fecha 28 de DICIEMBRE de 2022
- **CBR13** No 00001268 de fecha 01 de enero de 2023
- **BRCMI** N° 00000903 de fecha 29 de DICIEMBRE de 2022
- **CENAC USAQUÉN** No 004-00000844 de fecha 10 de enero de 2023
- **COTEF** No 2022102000311267 de fecha 06 de DICIEMBRE de 2022
- **DISAN** No 202322023794443 de fecha 29 de DICIEMBRE de 2022
- **DIM02** No 2023484003025963 de fecha 15 de febrero de 2023
- **GMTEQ** No 00000212 de fecha 29 de DICIEMBRE de 2022

7. FIRMAS

Coronel LEONARDO RUIZ ESLAVA
Segundo Comandante Y Jefe de Estado Mayor Décima Tercera Brigada

AUTENTICA:

Mayor. JAVIER GALVIS RAMIREZ
Oficial de Planeamiento Logístico Décima Tercera Brigada

Elaboró: CP. SILVA SANCHEZ HECTOR A
Suboficial Planes

CBR13