CASUR
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

GMA CONSTRUCCIONES ®

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código:	
Versión: 0	
Fecha:	
Página: 1 de 1	

PROYECTO: MANTENIMIENTO CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL - CASUR	No. Item	Unidad
	N.P.4	ml

A. DATOS GENERALES

FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AA)	13/03/2023
CONTRATO No.	CO22000261 - GAC
OBJETO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES DE LAS INSTALACIONES DE LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ITEMS NO PREVISTOS	X

B. DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO
N.P.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESON CORRIDO PLANO EN POLIMERO Y FIBRA DE VIDRIO. FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6CM, REENGRUESE DE 3CM TERMINADO, ANCHO 45 CM	ml	$ 1.422.872

MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VR. UNITARIO
MATGMA128	LAVAMANOS MULTIUSUARIO POCETA CORRIDA FABRICADO EN POLICUARZO NEGRO #1, SALPICADERO 6CM Y REENGRUESE DE 3CM	ml	1,000000	$ 1.237.200,00	$ 1.237.200
MATGMA504	SOPORTES PIE DE AMIGO EN ÁNGULO METALICO DE 1 x 1/8"	und	2,090000	$ 38.333	$ 80.117
				SUBTOTAL	$ 1.317.317

MANO DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VR. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

HERRAMIENTAS		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VR. UNITARIO
GMAHYE25	Herramienta Menor	un	0,200000	$ 2.225	$ 445
				SUBTOTAL	$ 445

EQUIPO		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VR. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

TRANSPORTE		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VR. UNITARIO
GMAHYE10	Transporte de Materiales	VIAJE	0,379596	$ 278.073	$ 105.555
					$ -
				SUBTOTAL	$ 105.555
			TOTAL COSTO DIRECTO		$ 1.422.872

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN

CONTRATISTA

Firma
Nombre: AUGUSTO JOSE GARCIA PEREZ
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nombre de la Empresa: GMA CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT ó Cédula: 900.212.478 - 1

APROBACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma
Nombre: FREDY ALEXANDER BARON HERNANDEZ
Cargo: Coordinador Grupo de Mantenimiento y Servicios Generales €

NOTAS

CASUR
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

GMA CONSTRUCCIONES ®

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código:	
Versión: 0	
Fecha:	
Página: 1 de 1	

PROYECTO: MANTENIMIENTO CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL - CASUR	No. Item	Unidad
	N.P.5	UND

A. DATOS GENERALES

FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AA)	13/03/2023
CONTRATO No.	CO22000261 - GAC
OBJETO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES DE LAS INSTALACIONES DE LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ITEMS NO PREVISTOS	X

B. DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO
N.P.5	SONDEO , LAVADO Y LIMPIEZA DE TUBERÍA AGUAS NEGRAS HF/PVCS CON EQUIPO PESADO DE PRESIÓN CONSTANTE (HASTA 30 mts DE LONGITUD)	UND	$ 1.443.133

MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VR. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -
MANO DE OBRA		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNIT**	**VR. UNITARIO**
GMAMO06	M.O Plomero	jor	0,900000	$ 110.000	$ 99.000
				SUBTOTAL	$ 99.000
HERRAMIENTAS		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNIT**	**VR. UNITARIO**
GMAHYE25	Herramienta Menor	un	2,445281	$ 2.225	$ 5.441
				SUBTOTAL	$ 5.441
EQUIPO		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNIT**	**VR. UNITARIO**
MATGMA773	SONDA HIDRÁULICA CON PRESIÓN CONSTANTE DE 40ML	un	1,000000	$ 1.127.433	$ 1.127.433
					$ -
				SUBTOTAL	$ 1.127.433
TRANSPORTE		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNIT**	**VR. UNITARIO**
GMAHYE10	Transporte de Materiales	VIAJE	0,779290	$ 278.073	$ 216.700
					$ -
				SUBTOTAL	$ 216.700
			TOTAL COSTO DIRECTO		$ 1.443.133

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN

CONTRATISTA		APROBACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Firma		Firma	
Nombre	AUGUSTO JOSE GARCIA PEREZ	Nombre	FREDY ALEXANDER BARON HERNANDEZ
Representante Legal del Contratista o su Apoderado		Cargo	Coordinador Grupo de Mantenimiento y Servicios Generales €
Nombre de la Empresa	GMA CONSTRUCCIONES S.A.S.		
NIT ó Cédula	900.212.478 - 1		

NOTAS

CASUR Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional — GMA CONSTRUCCIONES ®	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	Código: Versión: 0 Fecha: Página: 1 de 1

PROYECTO: MANTENIMIENTO CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL - CASUR	No. Item	Unidad
	N.P.6	und

A. DATOS GENERALES

FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AA)	13/03/2023		
CONTRATO No.	CO22000261 - GAC		
OBJETO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES DE LAS INSTALACIONES DE LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL		
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ITEMS NO PREVISTOS	X

B. DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO
N.P.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DRESSER PARA EMPALME DE TUBERIA HF-HF / H-F-PVC / PVC-PVC	und	$ 229.700

		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VR. UNITARIO
MATERIALES					
MATGMA546	UNIÓN DRESSER PARA EMPALME DE TUBERIA HF / PVC-S	ml	1,000000	$ 136.175,00	$ 136.175
					$ -
				SUBTOTAL	$ 136.175
MANO DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VR. UNITARIO
GMAMO06	M.O Plomero	jor	0,500000	$ 73.500	$ 36.750
GMAMO02	Ayudante	jor	0,500000	$ 53.550	$ 26.775
				SUBTOTAL	$ 63.525
HERRAMIENTAS		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VR. UNITARIO
GMAHYE25	Herramienta Menor	un	0,200000	$ 2.225	$ 445
				SUBTOTAL	$ 445
EQUIPO		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VR. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -
TRANSPORTE		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VR. UNITARIO
GMAHYE10	Transporte de Materiales	VIAJE	0,107886	$ 278.073	$ 30.000
					$ -
				SUBTOTAL	$ 30.000
			TOTAL COSTO DIRECTO		$ 229.700

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN

CONTRATISTA		APROBACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Firma		Firma	
Nombre	AUGUSTO JOSE GARCIA PEREZ	Nombre	FREDY ALEXANDER BARON HERNANDEZ
Representante Legal del Contratista o su Apoderado		Cargo	Coordinador Grupo de Mantenimiento y Servicios Generales €
Nombre de la Empresa	GMA CONSTRUCCIONES S.A.S.		
NIT ó Cédula	900.212.478 - 1		

NOTAS

CASUR
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

GMA CONSTRUCCIONES ®

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código:	
Versión: 0	
Fecha:	
Página: 1 de 1	

PROYECTO: MANTENIMIENTO CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL - CASUR	No. Item	Unidad
	N.P.7	m2

A. DATOS GENERALES

FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AA)	13/03/2023		
CONTRATO No.	CO22000261 - GAC		
OBJETO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES DE LAS INSTALACIONES DE LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL		
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ITEMS NO PREVISTOS	X

B. DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO
N.P.7	DESMONTE DE CUBIERTA EN POLICARBONATO EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	$ 14.324

MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VR. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -
MANO DE OBRA		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNIT**	**VR. UNITARIO**
GMAMO01	Oficial de Obra	jor	0,050000	$ 73.500	$ 3.675
GMAMO02	Ayudante	jor	0,050000	$ 53.550	$ 2.678
				SUBTOTAL	$ 6.353
HERRAMIENTAS		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNIT**	**VR. UNITARIO**
GMAHYE25	Herramienta Menor	un	0,100000	$ 2.225	$ 223
				SUBTOTAL	$ 223
EQUIPO		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNIT**	**VR. UNITARIO**
GMAHYE01	Andamio Certificado o Convencional	MES	0,007492	$ 667.374	$ 5.000
					$ -
				SUBTOTAL	$ 5.000
TRANSPORTE		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNIT**	**VR. UNITARIO**
GMAHYE23	Planta de disposicion de residuos peligrosos	KG	2,960000	$ 928,33	$ 2.748
				SUBTOTAL	$ 2.748
			TOTAL COSTO DIRECTO		$ 14.324

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN

CONTRATISTA		APROBACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Firma		Firma	
Nombre	AUGUSTO JOSE GARCIA PEREZ	Nombre	FREDY ALEXANDER BARON HERNANDEZ
Representante Legal del Contratista o su Apoderado		Cargo	Coordinador Grupo de Mantenimiento y Servicios Generales €
Nombre de la Empresa	GMA CONSTRUCCIONES S.A.S.		
NIT ó Cédula	900.212.478 - 1		

NOTAS