

Página 1 de 2		PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES				 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0057						
fecha: 17-01-2017						
Versión:1		PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES				
OBRA		OBRAS DE CUMPLIMIENTO PLAN DE REGULARIZACIÓN COMPLEJO EDUCATIVO DEL SUR, PARA LA AMPLIACIÓN PARQUEADERO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS INTERNAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE, FASE 2, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				
CAP.	ÍTEM	ACTIVIDAD	UN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					
	1.1	Cerramiento provisional en tela de polipropileno verde 2 M	ML	1.800	\$ 16.366,00	\$ 29.458.800,00
	1.2	localizacion y replanteo	M2	7.200	\$ 6.675,00	\$ 48.060.000,00
				SUBTOTAL		\$ 77.518.800,00
2	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES		UN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	2.1	Corte de pavimento rígido o flexible	ML	900	\$ 8.545,00	\$ 7.690.500,00
	2.2	demolicion de pavimento asfaltico	M2	3.200	\$ 11.465,00	\$ 36.688.000,00
	2.3	demolicion de sardinel existente	ML	800	\$ 4.442,00	\$ 3.553.600,00
	2.4	demolicion de estructuras y placas en concreto	M2	200	\$ 18.225,00	\$ 3.645.000,00
	2.5	demolicion de estructuras en concreto	M3	80	\$ 145.800,00	\$ 11.664.000,00
	2.6	excavacion mecanica en material comun	M3	9.700	\$ 24.414,00	\$ 236.815.800,00
	2.7	excavacion manual en material comun	M3	700,00	\$ 30.700,00	\$ 21.490.000,00
	2.8	cargue, transporte y disposicion final de residuos de construccion y demolicion RCD en sitio autorizado, incluye presentacion de certificado	M3	10.486,14	\$ 67.730,00	\$ 710.226.213,33
	2.9	explanacion terreno con motoniveladora	M2	6.500	\$ 4.966,00	\$ 32.279.000,00
				SUBTOTAL		\$ 1.064.052.113,33
3	RELLENOS Y NIVELACIONES		UN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	3.1	estabilizacion de subrasante con piedra rajon	M3	3.900	\$ 263.938,00	\$ 1.029.358.200,00
	3.2	Geotextil No tejido para separación de suelos de subrasante y capas granulares NT 2500 o similar	M2	6.500	\$ 8.870,00	\$ 57.655.000,00
	3.3	Sub-base granular clase B compactado al 95%	M3	1.500	\$ 246.551,00	\$ 369.826.500,00
	3.4	base granular clase BG-1 , compactado al 95%	M3	1.500	\$ 233.801,00	\$ 350.701.500,00
	3.5	Riego de liga con emulsion asfáltica CRR-1	M2	7.200	\$ 3.393,00	\$ 24.429.600,00
	3.6	mezcla asfaltica en caliente tipo denso MD20 asfalto convencional E: 6 cm	M2	7.200	\$ 97.496,00	\$ 701.971.200,00
	3.7	mezcla asfaltica en caliente tipo denso MD12 asfalto convencional E: 6 cm Rodadura	M2	7.200	\$ 97.420,00	\$ 701.424.000,00
	3.8	Relleno en material de la misma excavacion	M3	500	\$ 17.225,00	\$ 8.612.500,00
	3.9	Relleno en recebo B400	M3	900	\$ 203.225,00	\$ 182.902.500,00
				SUBTOTAL		\$ 3.426.881.000,00
4	URBANISMO		UN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	4.1	construccion y nivelación de pozo de inspeccion desagues	UN	4,0	\$ 2.338.000,00	\$ 9.352.000,00
	4.2	Nivelacion pozo de inspeccion desagues para posterior pavimentacion.	UN	9,0	\$ 566.900,00	\$ 5.102.100,00
	4.3	Sumidero muro en mamposteria ladrillo tolete doble sección de 0,50 m x 0,9 m, H= 1,5 m incluye base en concreto de 3500 PSI impermeabilizado con pañete interno y externo impermeabilizado	UN	8,0	\$ 1.735.200,00	\$ 13.881.600,00
	4.4	Construccion caja de inspeccion hidrosanitaria de 60x60		8,0	\$ 548.300,00	\$ 4.386.400,00
	4.5	Construccion caja de inspeccion electrica de 40x40	UN	12,0	\$ 483.900,00	\$ 5.806.800,00
	4.6	sardinel prefabricado tipo A-40 de 100*15*40	ML	700,0	\$ 56.613,00	\$ 39.629.100,00
	4.7	sardinel prefabricado tipo A-60 de 80*20*60	ML	650,0	\$ 58.613,00	\$ 38.098.450,00
	4.8	Anden concreto 3000 PSI	M2	600,0	\$ 82.240,00	\$ 49.344.000,00
	4.9	Suministro e instalacion de tuberia electrica PVC de 1/2",	M2	300,0	\$ 6.056,00	\$ 1.816.800,00
	4.10	Suministro e instalacion de tuberia electrica PVC de 2"	ML	320,0	\$ 11.735,00	\$ 3.755.200,00
	4.11	Suministro e instalacion de tuberia electrica PVC de 3"	ML	500,0	\$ 18.734,40	\$ 9.367.200,00
	4.12	Suministro e instalacion de tuberia electrica EMT de 1/2",	ML	100,0	\$ 11.570,00	\$ 1.157.000,00
	4.13	Suministro e instalacion de tuberia electrica EMT de 3/4",	ML	90,0	\$ 20.478,00	\$ 1.843.020,00
	4.14	Reposición e instalación de filtro 0,40mx0,40m en tubería perforada de drenaje 4", incluye triturado 3/4" y geotextil NT 2500	ML	500,0	\$ 29.740,00	\$ 14.870.000,00
	4.15	Tubería PVC de pared estructural Novafort o similar exterior corrugado, unión mecánica D = 200 mm (8")	ML	400,0	\$ 68.842,40	\$ 27.536.960,00
	4.16	tubería pvc u.m. ext corrugado/int liso u.m. norma ntc 3722-1 D=10"	ML	150,0	\$ 96.575,50	\$ 14.486.325,00
	4.17	Tubería PVC de pared estructural Novafort o similar exterior corrugado, unión mecánica D = 315 mm (12")	ML	300,0	\$ 132.365,50	\$ 39.709.650,00
	4.18	Tubería PVC de pared estructural Novafort o similar exterior corrugado, unión mecánica D = 355 mm (14")	ML	200,0	\$ 190.575,50	\$ 38.115.100,00
	4.19	PISO EN CONCRETO DE 3500 PSI GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO, e=0,15m	M2	280,0	\$ 123.239,10	\$ 34.506.948,00
	4.20	Suministro e instalación acero refuerzo fy=420 mpa. Incluye alambre negro cal. 18, trasiego, manejo y amarre	M2	1.100,0	\$ 8.014,00	\$ 8.815.400,00
	4.21	Suministro e instalación de malla electrosoldada de 6 mm	M2	900,00	\$ 24.535,50	\$ 22.081.950,00
	4.22	suministro e instalacion de loseta toperol de 20*20*6	ML	190,0	\$ 11.875,00	\$ 2.256.250,00

	4.23	suministro e instalacion topellantas prefabricado T-40	UN	300,0	\$	37.933,00	\$	11.379.900,00
	4.24	Suministro e instalación de rejilla para sumidero en polipropileno tipo pesado de 0.90m x 0.50m e=10 cm	UN	10,0	\$	273.538,00	\$	2.735.380,00
	4.25	Instalacion conos metalicos de seguridad tipo 1; con funcionamiento en tubo 4", incrustable y tubo de 4 1/4" para su anclaje en el piso, incluye refuerzo en varilla de 1", orejas en varilla de 3/8", pintura en color aluminio, cintas reflectivas, excavacion, anclaje de base en concreto y resanes en piso.	UN	40,0	\$	946.150,00	\$	37.846.000,00
	4.26	Construccion plataforma metalica para control de acceso vehicular con sistema de contrapeso manual	UN	6,0	\$	18.794.882,00	\$	112.769.292,00
						SUBTOTAL	\$	560.648.825,00
5	INSTALACION ELECTRICA		UN		CANT.	VR. UNIT.		VR. TOTAL
	5.1	Suministro e instalacion de breaker de 20 amperios	UN	2	\$	23.469,56	\$	46.939,12
	5.2	Suministro e instalación de cable 2N 12 THHN -Cu	UN	380	\$	20.048,00	\$	7.618.240,00
	5.3	Suministro e instalación luminaria LED de alumbrado público de 80W incluye fotocelda y brazo metálico	ML	20	\$	813.700,00	\$	16.274.000,00
	5.4	Suministro e instalación de red electrica desde tablero para luminarias de alumbrado publico en Cable Aluminio serie 8000, (2N 2 + 1N 8 T), incluye bornas de compresion.	ML	350	\$	58.728,00	\$	20.554.800,00
	5.5	Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra	UN	12	\$	557.800,00	\$	6.693.600,00
	5.6	Suministro e instalación de poste metálico para alumbrado público de 8 metros de altura, incluye conexión de tierra a caja y conexión a acometida de alumbrado publico	UN	10	\$	1.651.650,00	\$	16.516.500,00
						SUBTOTAL	\$	67.704.079,12
6	DEMARCAIONES							
	6.1	Suministro y aplicación de Pintura acrílica modificada para demarcación horizontal ancho hasta 12 cm PINTURA TRAFICO	ML	8.000,00	\$	16.054,51	\$	128.436.080,00
	6.2	Suministro y aplicación de Pintura acrílica modificada para demarcación horizontal ancho mayor a 12 cm PINTURA TRAFICO	M2	380,0	\$	34.935,00	\$	13.275.300,00
	6.3	Suministro y aplicación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida	M2	100.000	\$	29.645,00	\$	2.964.500,00
						SUBTOTAL	\$	144.675.880,00
							\$	5.331.480.697,44791
TOTAL COSTO DIRECTO				TOTAL COSTO DIRECTO			\$	5.331.480.697,44791
ADMINISTRACIÓN			19,0%	\$				1.012.981.332,5151
IMPREVISTOS			1,0%	\$				53.314.806,9744791
UTILIDAD			5,00%	\$				266.574.037,32
IVA SOBRE LA UTILIDAD			19,00%	\$				50.649.067,10
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$				1.383.519.243,90958
TOTAL CONTRATO				\$				6.715.000.000,00
				\$				6.715.000.000,00
COSTO EN LETRAS		SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS M/C		\$				6.715.000.000,00
FIRMA								
Nombre Funcionario que elaboró: Intendente ALFREDO VASQUEZ GUZMAN								
Profesión: Ingeniero Civil								
Cargo: Funcionario Infraestructura DINAIE								
Tarjeta y/o Matricula profesional: N° 70202-410356								

Página 1 de 1		PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES		 POLICÍA NACIONAL				
Código: 2BS-FR-0057								
Fecha: 17-01-2017								
Versión: 1		PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES						
OBRA		OBRAS DE CUMPLIMIENTO PLAN DE REGULARIZACIÓN COMPLEJO DINA, PARA LA AMPLIACIÓN PARQUEADERO Y MANTENIMIENTO VIAS INTERNAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE COMPLEJO EDUCATIVO DINA, FASE 2 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE						
I T E M	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD JORNADA D N	% DEDICACION	TIEMPO (MESES)	ASIGNACION BASICA ACTUALIZADA	FACTOR PRESTACIONAL	VALOR
1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO ADMINISTRATIVO								
	DIRECTOR DE OBRA Ingeniero civil y/o arquitecto, con posgrado en vías y/o pavimentos	PROFESIONAL III	1 0	50%	8,00	\$ 6.500.000,00	57,00%	40.820.000,00
	RESIDENTE DE OBRA Ingeniero civil y/o arquitecto, con posgrado en vías y/o pavimentos	PROFESIONAL II	1 0	100%	8,00	\$ 5.000.000,00	57,00%	62.800.000,00
	PROFESIONAL HSEQ Profesional en HSEQ o profesional en otra area con posgrado en HSEQ	PROFESIONAL I	1 0	40%	8,00	\$ 4.000.000,00	57,00%	20.096.000,00
	RESIDENTE ELECTRICO (Ingeniero electrico)	PROFESIONAL I	1 0	10%	8,00	\$ 4.000.000,00	57,00%	5.024.000,00
	ASERSOR JURIDICO Contador publico	PROFESIONAL I	1 0	10%	6,00	\$ 4.000.000,00	57,00%	3.768.000,00
	ASESOR CONTABLE Profesional en derecho	PROFESIONAL I	1 0	10%	6,00	\$ 4.000.000,00	57,00%	3.768.000,00
	AUXILIAR HSEQ Tecnologo en HSEQ	TECNOLOGO HSEQ	1 0	100%	8,00	\$ 2.950.000,00	57,00%	37.052.000,00
	TOPOGRAFO	TECNOLOGO	1 0	80%	8,00	\$ 2.950.000,00	57,00%	29.641.600,00
	AUXILIAR DE INGENIERIA	TECNICO Y/O TECNOLGO	1 0	100%	8,00	\$ 2.715.000,00	57,00%	34.100.400,00
	SECRETARIA Tecnica auxiliar administrativa	ADMINISTRATIVO A	1 0	30%	8,00	\$ 1.950.000,00	72,00%	8.049.600,00
	ALMACENISTA	ADMINISTRATIVO B	1 0	100%	8,00	\$ 1.950.000,00	72,00%	26.832.000,00
SUBTOTAL								271.951.600,00
2 OTROS GASTOS			CANTIDAD	%	UND	VALOR UNITARIO	VALOR	
	GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS)	8	0	100%	MES	\$ 500.000,00	4.000.000,00	
	CAMPAMENTO INCLUYE ACOMETIDAS HIDRAULICA Y ELECTRICA PROVISIONAL	1	0	100%	UND	\$ 6.050.000,00	6.050.000,00	
	PAR DE BATERIA SANITARIA PORTATIL POR MES	8	0	100%	UND	\$ 2.200.000,00	17.600.000,00	
	BOTIQUIN, CAMILLA RIGIDA, EXTINTORES,SEÑALIZACION DE OBRA, EPP	1	0	100%	UND	\$ 2.010.009,28	2.010.009,28	
SUBTOTAL								29.860.009,28
3 GASTOS LEGALES OBRA			SUBTOTAL					
	POLIZA OBRA							141.567.727,75
SUBTOTAL								141.567.727,75
4 IMPUESTOS			SUBTOTAL					
	UTILIDAD							5%
	IVA SOBRE UTILIDAD							19%
	PRESUPUESTO OFICIAL	\$6.715.000.000,00	RETENCION EN LA FUENTE (2% SOBRE EL VALOR GRAVABLE DEL CONTRATO)				2%	133.287.018,66
	COSTO DIRECTO	\$5.331.480.746,33	IMPUESTO DE CONTRIBUCION DE GUERRA (5% SOBRE EL VALOR GRAVABLE DEL CONTRATO)				5%	333.217.546,65
	VALOR GRAVABLE (COSTO TOTAL DEL CONTRATO - IVA SOBRE LA UTILIDAD)	\$6.664.350.932,91	INDUSTRIA Y COMERCIO (5,5/1000 SOBRE EL VALOR GRAVABLE DEL CONTRATO)				5,5	36.653.930,13
			CONTRIBUCION PRO-UNAL (Estampilla) 0.5% - 1 A 2000 SMMLV 1% - 2001 A 6000 SMMLV 2% - >=6001 SMMLV				1,0%	66.643.509,33
SUBTOTAL								569.802.004,77
SALARIO MÍNIMO		\$ 1.160.000,000	SUBTOTAL VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN					
2000 SALARIOS		\$ 2.320.000.000,00	PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN					
6000 SALARIOS		\$ 6.960.000.000,00	SMMLV					
			5788,79					
			\$ 6.715.000.000,00					
<p>Funcionario que elaboró la Administración:</p> <p>Profesión:</p> <p>Cargo:</p> <p>Tarjeta y/o Matrícula profesional: N° 70202-410356</p> <p>Elaboró:</p> <p>Revisó:</p> <p>Aprobó:</p>								
<p>IT. HECTOR JAVIER GALEANO BECERRA</p> <p>Analista de Mantenimiento</p>			<p>TC. RICARDO MOYA ROMERO</p> <p>Jefe Planeación DIRAF</p> <p>CT. JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ</p> <p>Jefe Grupo Mantenimiento Instalaciones</p>			<p>BG. OMAR RUBIANO CASTRO</p> <p>Director Administrativo y Financiero</p>		
FECHA: 25/08/2016			FECHA: 29/11/2016			FECHA: 30/11/2016		