SERVICIO & CUMPLIMIENTO
IZMOC S.A.S

NIT: 900.702.053-8
Barrio la carolina Mz D Cs 8 piso 2
Cel. 3013620341 – 3007303786

COT: C097

Fecha:15/03/2023

OBJETO: Propuesta Tecnico economica de Mantenimiento de portones

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	**TALLER DE MISILES**				
1,1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO GENERAL PORTON METALICO CORREDIZO DIM:4.20 MX3,40M Y PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (INCLUYE: DESMONTE , REINSTALACIÓN, ALINEACION Y NIVELACION, CAMBIO O REPARACIOÓN DE RIELES EN TRIANGULO, REPARACIÓN LAMINAS AFECTADAS, MASILLADO, SOLDADURAS, CORTES, RUTINA MECANICA, FIJACIÓN, CAMBIO RODACHINES IGUAL O SIMILAR REFORZADA SIMILAR O IGUAL A LA EXISTENTE, CAMBIO CERRADURA, HERRAJES, PASADORES Y ACCESORIOS NECESARIOS, ANTICORROSIVO EPOXICO, ACABADO A LA VISTA EPOXICO, ASI COMO TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPO NECESARIOS QUE GARANTICE EL CORRECTO MANTENIMIENTO Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1,0	$ 6.964.285,71	$ 6.964.286
1,2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO GENERAL PORTON METALICO BLINDADO EXPLOSIVO DE ACERO ASTM A36 HR 32mm (1 1/4") CORREDIZO DIM: 2.65MX3.2M Y PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (INCLUYE: DESMONTE , REINSTALACIÓN, ALINEACION Y NIVELACION RIELES, REPARACIÓN VANOS, MASILLADO, SOLDADURAS, CORTES, RUTINA MECANICA, FIJACIÓN, CAMBIO RODACHINES IGUAL O SIMILAR REFORZADAS A LA EXISTENTE, CAMBIO CERRADURA, HERRAJES, PASADORES Y ACCESORIOS NECESARIOS, ANTICORROSIVO EPOXICO, ACABADO A LA VISTA EPOXICO, ASI COMO TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPO NECESARIOS QUE GARANTICE EL CORRECTO MANTENIMIENTO Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1,0	$ 4.714.285,71	$ 4.714.286
					$ -
3	**BODEGA DE TORPEDOS**				

3,1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO GENERAL PORTON METALICO BATIBLE DIM: 4.70MX5. 90M Y PUEBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (INCLUYE: DESMONTE , REINSTALACIÓN, ADECUACIÓN MARCO, REPARACIÓN O CAMBIO DE LAMINAS REFORMADAS, MASILLADO, SOLDADURAS, CORTES, RUTINA MECANICA, FIJACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, CAMBIO BISAGRAS REFORZADAS SIMILAR O IGUAL A LA EXISTENTE, CAMBIO CERRADURA, HERRAJES, PASADORES Y ACCESORIOS NECESARIOS, ANTICORROSIVO EPOXICO, ACABADO A LA VISTA EPOXICO, ASI COMO TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS	UN	1,0	$ 7.339.285,71	$ 7.339.286
				SUBTOTAL	**$ 19.017.857,14**

COSTO DIRECTO		**$**	**19.017.857,14**
ADMINISTRACIÓN	**12%**	$	2.282.142,86
IMPREVISTO	**2%**	$	380.357,14
UTILIDAD	**8%**	$	1.521.428,57
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	$	289.071,43
COSTO TOTAL		**$**	**23.490.857,14**

OBSERVACIONES:

1 Ejecución de los trabajos: 15 DIAS HABILES

2 Forma de pago: pagos parciales segun avance de obra

3 El personal cuenta con su seguridad social (ARL - EPS - PENSIÓN)

4 Disponibilidad inmediata.

5 Validez de la oferta: 90 DIAS HABILES

KARLA FONTALVO ANGULO
Ing civil
Coord. de Proyectos
Cel: 3007303786
Correo: proyectos@izmoc.com.co