EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte y siembra de **JARDINES TIPO IX.** Helecho nido, con altura mínima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento				**No. Item**	**Unidad**
					Unidad
				Cantidad	

Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO IX	Planta especie Helecho nido con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raíz desnuda.	un	1,000	$ 16.222	$ 16.222
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001	$ 11.753	$ 12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000	$ 3	$ 3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050	$ 3	$ 0,16
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000	$ 40	$ 121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050	$ 11.270	$ 564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030	$ 4.669	$ 140
Importe de Materiales		84,68%		***SUBTOTAL***	**$ 17.062**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,020450	$ 89.891	$ 1.838
Importe de Mano de Obra		9,12%		***SUBTOTAL***	**$ 1.838**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,05000	$ 25.000	$ 1.250
Importe de Herramienta		6,20%		***SUBTOTAL***	**$ 1.250**
P R E C I O U N I T A R I O				**$**	**20.150**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO IX. Sheflera sensación con altura minima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento				**No. Item**	**Unidad**
					Unidad
				Cantidad	

Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO IX	Planta especie Sheflera sensación con altura minima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño paisajístic	un	1,000	$ 16.222	$ 16.222
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001	$ 11.753	$ 12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000	$ 3	$ 3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050	$ 3	$ 0,16
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000	$ 40	$ 121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050	$ 11.270	$ 564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030	$ 4.669	$ 140
Importe de Materiales		84,68%		***SUBTOTAL***	**$ 17.062**

Clave	Mano de Obra	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
JARDINERO	Jardinero	jor	0,020450	$ 89.891	$ 1.838
Importe de Mano de Obra		9,12%		***SUBTOTAL***	**$ 1.838**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,05000	$ 25.000	$ 1.250
Importe de Herramienta		6,20%		***SUBTOTAL***	**$ 1.250**
P R E C I O U N I T A R I O				**$**	**20.150**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -					
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Suministro, transporte y siembra de **JARDINES TIPO X.** Filodendro limón con altura mínima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, con buen follaje y enraizado				**No. Item**	**Unidad**
					Unidad
				Cantidad	
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO X	Planta especie Filodendro limón con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda.	un	1,000	$ 22.540	$ 22.794
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001	$ 11.753	$ 12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000	$ 3	$ 3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050	$ 3	$ 0,16
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000	$ 40	$ 121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050	$ 11.270	$ 564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030	$ 4.669	$ 140
Importe de Materiales		89,12%		***SUBTOTAL***	**$ 23.634**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,020450	$ 79.891	$ 1.634
Importe de Mano de Obra		6,16%		***SUBTOTAL***	**$ 1.634**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,05000	$ 25.000	$ 1.250
Importe de Herramienta		4,71%		***SUBTOTAL***	**$ 1.250**
P R E C I O U N I T A R I O					**$ 26.518**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -					
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Suministro, transporte y siembra de **JARDINES TIPO X.** Aglonema verde, con altura minima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, con buen follaje y enraizado				**No. Item**	**Unidad**
					Unidad
				Cantidad	
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**

JARDÍN TIPO X	Planta especie Aglonema verde, con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda.	un	1,000	$ 22.540	$ 22.794
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001	$ 11.753	$ 12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000	$ 3	$ 3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050	$ 3	$ 0,16
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000	$ 40	$ 121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050	$ 11.270	$ 564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030	$ 4.669	$ 140
Importe de Materiales		89,12%		***SUBTOTAL***	**$ 23.634**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,020450	$ 79.891	$ 1.634
Importe de Mano de Obra		6,16%		***SUBTOTAL***	**$ 1.634**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,05000	$ 25.000	$ 1.250
Importe de Herramienta		4,71%		***SUBTOTAL***	**$ 1.250**
P R E C I O U N I T A R I O				**$**	**26.518**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -					
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Suministro, transporte y siembra de **JARDINES TIPO X.** Filodendro limón con altura mínima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, con buen follaje y enraizado				**No. Item**	**Unidad**
					Unidad
				Cantidad	
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO X	Planta especie Filodendro limón con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda.	un	1,000	$ 22.540	$ 22.794
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001	$ 11.753	$ 12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000	$ 3	$ 3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050	$ 3	$ 0,16
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000	$ 40	$ 121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050	$ 11.270	$ 564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030	$ 4.669	$ 140
Importe de Materiales		89,12%		***SUBTOTAL***	**$ 23.634**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,020450	$ 79.891	$ 1.634
Importe de Mano de Obra		6,16%		***SUBTOTAL***	**$ 1.634**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**

HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,05000	$ 25.000	$ 1.250
Importe de Herramienta		4,71%		***SUBTOTAL***	**$ 1.250**
PRECIO UNITARIO				**$**	**26.518**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -					
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO XII. Filodendro congo con altura minima de 0,4 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento.				**No. Item**	**Unidad**
					Unidad
				Cantidad	
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINES TIPO XII	Filodendro congo con altura minima de 0,4 m, de acuerdo al diseño paisajístico	un	1,000	$ 28.907	$ 29.161
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001	$ 11.753	$ 12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000	$ 3	$ 3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050	$ 3	$ 0,16
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000	$ 40	$ 121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050	$ 11.270	$ 564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030	$ 4.669	$ 140
Importe de Materiales		91,23%		***SUBTOTAL***	**$ 30.001**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,020450	$ 79.891	$ 1.634
Importe de Mano de Obra		4,97%		***SUBTOTAL***	**$ 1.634**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,05000	$ 25.000	$ 1.250
Importe de Herramienta		3,80%		***SUBTOTAL***	**$ 1.250**
PRECIO UNITARIO				**$**	**32.885**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -					
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO XII. Palma licuala con altura minima de 0,4 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento				**No. Item**	**Unidad**
					Unidad
				Cantidad	
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINES TIPO XII	Palma licuala con altura minima de 0,4 m	un	1,000	$ 42.552	$ 42.806
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001	$ 11.753	$ 12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000	$ 3	$ 3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050	$ 3	$ 0,16
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000	$ 40	$ 121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050	$ 11.270	$ 564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030	$ 4.669	$ 140

Importe de Materiales		93,80%		***SUBTOTAL***	**$ 43.646**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,020450	$ 79.891	$ 1.634
Importe de Mano de Obra		3,51%		***SUBTOTAL***	**$ 1.634**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,05000	$ 25.000	$ 1.250
Importe de Herramienta		2,69%		***SUBTOTAL***	**$ 1.250**
PRECIO UNITARIO				**$**	**46.530**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -					
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO XII. Palma areca con altura minima de 0,4 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento				**No. Item**	**Unidad**
					Unidad
				Cantidad	
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINES TIPO XII	Palma areca con altura minima de 0,4 m, de acuerdo al diseño paisajístico	un	1,000	$ 42.552	$ 42.806
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001	$ 11.753	$ 12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000	$ 3	$ 3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050	$ 3	$ 0,16
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000	$ 40	$ 121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050	$ 11.270	$ 564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030	$ 4.669	$ 140
Importe de Materiales		93,80%		***SUBTOTAL***	**$ 43.646**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,020450	$ 79.891	$ 1.634
Importe de Mano de Obra		3,51%		***SUBTOTAL***	**$ 1.634**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,05000	$ 25.000	$ 1.250
Importe de Herramienta		2,69%		***SUBTOTAL***	**$ 1.250**
PRECIO UNITARIO				**$**	**46.530**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -					
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Suministro, transporte e instalación de jardín vertical para división verde recepción con sistema de contenedores (15 contenedores)				**No. Item**	**Unidad**
					Unidad
				Cantidad	
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDIN VERTICAL	Instalaciond de jardin en estructura vertical	un	1,000	$ 878.455	$ 878.709
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001	$ 11.753	$ 12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000	$ 3	$ 3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050	$ 3	$ 0,16
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000	$ 40	$ 121

CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050	$ 11.270	$ 564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030	$ 4.669	$ 140
Importe de Materiales		99,67%		***SUBTOTAL***	**$ 879.549**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,020450	$ 79.891	$ 1.634
Importe de Mano de Obra		0,19%		***SUBTOTAL***	**$ 1.634**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,05000	$ 25.000	$ 1.250
Importe de Herramienta		0,14%		***SUBTOTAL***	**$ 1.250**
P R E C I O U N I T A R I O				**$**	**882.433**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -					
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Suministro, transporte e instalación de jardín vertical para división mueble verde con sistema de contenedores (40 contenedores)				**No. Item**	**Unidad**
					Unidad
				Cantidad	
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDIN VERTICAL	Instalaciond de jardin en estructura vertical	un	1,000	$ 1.769.581	$ 1.769.835
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001	$ 11.753	$ 12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000	$ 3	$ 3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050	$ 3	$ 0,16
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000	$ 40	$ 121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050	$ 11.270	$ 564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030	$ 4.669	$ 140
Importe de Materiales		99,84%		***SUBTOTAL***	**$ 1.770.675**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,020450	$ 79.891	$ 1.634
Importe de Mano de Obra		0,09%		***SUBTOTAL***	**$ 1.634**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,05000	$ 25.000	$ 1.250
Importe de Herramienta		0,07%		***SUBTOTAL***	**$ 1.250**
P R E C I O U N I T A R I O				**$**	**1.773.559**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -					
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Suministro, transporte e instalación de jardín vertical para división mueble descanso + estructura verde con sistema de contenedores (14 contenedores)				**No. Item**	**Unidad**
					Unidad
				Cantidad	
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDIN VERTICAL	Instalaciond de jardin en estructura vertical	un	1,000	$ 430.978	$ 431.232
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001	$ 11.753	$ 12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000	$ 3	$ 3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050	$ 3	$ 0,16
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000	$ 40	$ 121

CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050	$ 11.270	$ 564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030	$ 4.669	$ 140
Importe de Materiales		99,34%		***SUBTOTAL***	**$ 432.072**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,020450	$ 79.891	$ 1.634
Importe de Mano de Obra		0,38%		***SUBTOTAL***	**$ 1.634**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,05000	$ 25.000	$ 1.250
Importe de Herramienta		0,29%		***SUBTOTAL***	**$ 1.250**
PRECIO UNITARIO				**$**	**434.956**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -					
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Mantenimiento de jardines con fertilización. Incluye chipiado, insumos, mano de obra, plateo, herramientas, disposición adecuada de residuos vegetales, control fitosanitario, riego con infiltración de 20 cm y transporte.				**No. Item**	**Unidad**
					m2
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr/ml	10,0	$ 2,00	$ 20
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr/ml	5,0	$ 2,00	$ 10
Importe de Materiales		0,004%		***SUBTOTAL***	**$ 30**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,0200	$ 82.287	$ 2.441
Importe de Mano de Obra		0,35%		***SUBTOTAL***	**$ 2.441**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05000	$ 2.441	$ 122
Importe de Herramienta		0,02%		***SUBTOTAL***	**$ 122**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
RIEGO	Aplicación de agua en la zona verde con absorción hasta 20 cm de profundidad	M3	0,05000	$ 3.000	$ 150
MULCH	Chipiado, hojarasca, arenon, corteza etc; aplicado alrededor del tallo a una distancia del mismo de 25 cm.	bulto	0,70000	$ 5.449	$ 3.814
Importe de Equipo		0,57%		***SUBTOTAL***	**$ 3.964**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CARGUE/TRANS/BOTAD	Cargue, transporte de materiales y derechos de botadero y/o almacenamiento en bodega.	m3	0,01000	$ 35.437	$ 354
Importe de Auxiliares		0,05%		***SUBTOTAL***	**$ 354**
				PRECIO UNITARIO	**$ 6.911**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -					
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Mantenimiento de grama, corte de césped con guadaña de 3 a 5 cm. Incluye la recolección y disposición final de los residuos vegetales.				**No. Item**	**Unidad**
					m2
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,00067	$ 93.037	$ 62
Importe de Mano de Obra		0,04%		***SUBTOTAL***	**$ 62**

Clave	Herramienta	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05000	$ 92	$ 5
Importe de Herramienta		0,00%		***SUBTOTAL***	**$ 5**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
GUADAÑADORA	Guadañadora/ cortadora de cesped. Incluye transporte.	día	0,007143	$ 30.000	$ 214
CARGUE/TRANS/BOTAD	Cargue, transporte de materiales y derechos de botadero y/o almacenamiento en bodega.	m3	0,04000	$ 35.125	$ 1.405
Importe de Equipo		0,96%		***SUBTOTAL***	**$ 1.619**
				PRECIO UNITARIO	**$ 1.686**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -					
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Mantenimiento de árboles y palmas adultos, incluye insumos, mano de obra, plateo, herramientas, fertilización, podas manuales, aplicación de chipiado, disposición adecuada de residuos vegetales, riego con infiltración de 50 cm de profundidad y transporte.				**No. Item**	**Unidad**
					Unidad
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores, sistema de aplicación manual disueltos en agua	gr/ml	60,0	$ 2,07	$ 124
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores sistema de aplicación manual disuelto en agua.	gr/ml	30	$ 2,13	$ 64
Importe de Materiales		0,01%		***SUBTOTAL***	**$ 188**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,0667	$ 93.037	$ 6.202
Importe de Mano de Obra		0,35%		***SUBTOTAL***	**$ 6.202**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05000	$ 6.202	$ 310
Importe de Herramienta		0,02%		***SUBTOTAL***	**$ 310**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
MULCH	Chipiado, hojarasca, arenon, corteza etc; aplicado alrededor del tallo a una distancia del mismo de 25 cm.	bulto	1,00	$ 5.693	$ 5.693
Importe de Equipo		0,32%		***SUBTOTAL***	**$ 5.693**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
RIEGO	Aplicación de agua alrededor del árbol (1 m2 con infiltración de 50 cm)	M3	0,09818	$ 4.273	$ 419
CARGUE/TRANS/BOTAD	Cargue, transporte de materiales y derechos de botadero y/o almacenamiento en bodega.	m3	0,10000	$ 48.549	$ 4.855
Importe de Auxiliares		0,30%		***SUBTOTAL***	**$ 5.274**
				PRECIO UNITARIO	**$ 17.667**