EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte y siembra de **JARDINES TIPO IX.** Helecho nido, con altura mínima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento.				**No. Item**	**Unidad**
					Unidad
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO IX	Planta especie Helecho nido con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raíz desnuda.	un	1,000	$ 16.905	$ 16.905
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001	$ 11.753	$ 12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000	$ 3	$ 3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050	$ 3	$ 0,16
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000	$ 40	$ 121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050	$ 11.270	$ 564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030	$ 4.669	$ 140
Importe de Materiales		88,06%		***SUBTOTAL***	**$ 17.745**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,001045	$ 79.891	$ 83
Importe de Mano de Obra		0,41%		***SUBTOTAL***	**$ 83**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,05000	$ 83	$ 4
Importe de Herramienta		0,02%		***SUBTOTAL***	**$ 4**
P R E C I O U N I T A R I O				**$**	**20.150**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte y siembra de **JARDINES TIPO X.** Filodendro cordatum con altura minima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento				**No. Item**	**Unidad**
					Unidad
				Cantidad	
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO X	Planta Filodendro cordatum, con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda	un	1,000	$ 22.540	$ 22.540
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001	$ 11.753	$ 12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000	$ 3	$ 3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050	$ 3	$ 0,16
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000	$ 40	$ 121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050	$ 11.270	$ 564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030	$ 4.669	$ 140
Importe de Materiales		88,17%		***SUBTOTAL***	**$ 23.380**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,001045	$ 79.891	$ 83
Importe de Mano de Obra		0,31%		***SUBTOTAL***	**$ 83**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,05000	$ 83	$ 4
Importe de Herramienta		0,02%		***SUBTOTAL***	**$ 4**
P R E C I O U N I T A R I O				**$**	**26.518**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro y transporte de Tierra o sustrato para la siembra y el mantenimiento de jardines, coberturas y árboles, está conformada por una parte de suelo mineral de horizonte A ó B libre de terrones, una parte de arena de pega proveniente de beta de montaña, una parte de cisco o cascarilla de arroz o café libre de patógenos y de calidad certificada, una parte de abono orgánico de origen vegetal o animal libre de patógenos y calidad certificada, enriquecida con enmienda orgánico mineral de composición garantizada y micorriza de calidad certificada. Incluye la mezcla homogénea en forma manual, el acarreo y el transporte, así como la instalación en el sitio en la capa del grosor requerido, segun la siembra o mantenimiento a realizar.				**No. Item**	**Unidad**
					bulto
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
TIERRA ABONADA	Tierra Abonada en bulto de 50k	bulto	1,00000	$ 7.300	$ 7.300
Importe Materiales				***SUBTOTAL***	**$ 7.300**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, azadón, balde, palustre)	(%)mo	0,05000	$ 399	$ 20
Importe de Herramienta				***SUBTOTAL***	**$ 20**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,005000	$ 79.891	$ 399
Importe de Mano de Obra				**SUBTOTAL**	**$ 399**
Clave	**Transporte**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CARGUE/TRANS/BOTAD	Cargue, transporte de materiales y derechos de botadero y/o almacenamiento en bodega.	bulto	1,00000	$ 1.200	$ 1.200
Importe Transporte				***SUBTOTAL***	**$ 1.200**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte y siembra de **JARDINES TIPO X.** Filodendro limón con altura mínima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento.				**No. Item**	**Unidad**
					Unidad
				Cantidad	
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO X	Planta especie Filodendro limón con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda.	un	1,000	$ 22.540	$ 22.540
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001	$ 11.753	$ 12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000	$ 3	$ 3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050	$ 3	$ 0,16
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000	$ 40	$ 121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050	$ 11.270	$ 564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030	$ 4.669	$ 140
Importe de Materiales		88,17%		***SUBTOTAL***	**$ 23.380**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,001045	$ 79.891	$ 83
Importe de Mano de Obra		0,31%		***SUBTOTAL***	**$ 83**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,05000	$ 83	$ 4
Importe de Herramienta		0,02%		***SUBTOTAL***	**$ 4**
P R E C I O U N I T A R I O				**$**	**26.518**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte y siembra de **JARDINES TIPO X.** Filodendro red esmerald con altura mínima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento.				**No. Item**	**Unidad**
					Unidad
				Cantidad	
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO X	Planta especie Filodendro red esmerald con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda.	un	1,000	$ 22.540	$ 22.540
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001	$ 11.753	$ 12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000	$ 3	$ 3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050	$ 3	$ 0,16
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000	$ 40	$ 121
CHIPIADO	Chipiado o mulch	bulto	0,050	$ 11.270	$ 564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030	$ 4.669	$ 140
Importe de Materiales		88,17%		***SUBTOTAL***	**$ 23.380**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,001045	$ 79.891	$ 83
Importe de Mano de Obra		0,31%		***SUBTOTAL***	**$ 83**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,05000	$ 83	$ 4
Importe de Herramienta		0,02%		***SUBTOTAL***	**$ 4**
P R E C I O U N I T A R I O				**$**	**26.518**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte y siembra de **JARDINES TIPO VI.** Cinta mala madre con altura minima entre 0,3 m y 0,35 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento				**No. Item**	**Unidad**
					Unidad
				Cantidad	
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO VI	Planta especie Cinta mala madre, con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda	un	1,000	$ 7.406	$ 7.406
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001	$ 11.753	$ 12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000	$ 3	$ 3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050	$ 3	$ 0,16
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000	$ 40	$ 121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050	$ 11.270	$ 564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030	$ 4.669	$ 140
Importe de Materiales		87,57%		***SUBTOTAL***	**$ 8.246**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,001045	$ 79.891	$ 83
Importe de Mano de Obra		0,88%		***SUBTOTAL***	**$ 83**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,05000	$ 83	$ 4
Importe de Herramienta		0,04%		***SUBTOTAL***	**$ 4**
P R E C I O U N I T A R I O				**$**	**9.416**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte y siembra de **JARDINES TIPO VI.** Cinta mala madre con altura minima entre 0,3 m y 0,35 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento				**No. Item**	**Unidad**
					Unidad
				Cantidad	
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO VI	Planta especie Cinta mala madre, con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda	un	1,000	$ 7.406	$ 7.406
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001	$ 11.753	$ 12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000	$ 3	$ 3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050	$ 3	$ 0,16
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000	$ 40	$ 121

CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050	$ 11.270	$ 564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030	$ 4.669	$ 140
Importe de Materiales		87,57%		***SUBTOTAL***	**$ 8.246**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,001045	$ 79.891	$ 83
Importe de Mano de Obra		0,88%		***SUBTOTAL***	**$ 83**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,05000	$ 83	$ 4
Importe de Herramienta		0,04%		***SUBTOTAL***	**$ 4**
PRECIO UNITARIO				**$**	**9.416**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte y siembra de **JARDINES TIPO IX.** Sheflera sensación con altura minima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento

No. Item | **Unidad** | Unidad | **Cantidad**

Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO IX	Planta especie Sheflera sensación con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda	un	1	$ 16.905	$ 16.905
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001	$ 11.753	$ 12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1	$ 3	$ 3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,05	$ 3	$ 0,16
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3	$ 40	$ 121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,05	$ 11.270	$ 564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,03	$ 4.669	$ 140
Importe de Materiales		99,51%		***SUBTOTAL***	**$ 17.745**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,001045	$ 79.891	$ 83
Importe de Mano de Obra		0,47%		***SUBTOTAL***	**$ 83**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,05	$ 83	$ 4
Importe de Herramienta		0,02%		***SUBTOTAL***	**$ 4**
PRECIO UNITARIO					**$ 20.150**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte y siembra de **JARDINES TIPO VII.** Balazo con altura minima entre 0,3 m y 0,35 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento.

No. Item | **Unidad** | Unidad | **Cantidad**

Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO VII	Planta especie Balazo, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda.	un	1	$ 9.016	$ 9.016
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001	$ 11.753	$ 12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1	$ 3	$ 3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,05	$ 3	$ 0,16
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3	$ 40	$ 121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,05	$ 11.270	$ 564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,03	$ 4.669	$ 140
Importe de Materiales		99,13%		***SUBTOTAL***	**$ 9.856**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,001045	$ 79.891	$ 83
Importe de Mano de Obra		0,83%		***SUBTOTAL***	**$ 83**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,05	$ 83	$ 4
Importe de Herramienta		0,04%		***SUBTOTAL***	**$ 4**
PRECIO UNITARIO					**$ 11.236**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte y siembra de **JARDINES TIPO V.** Lirio amarillo con altura entre 0,3 m y 0,35 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento.

No. Item | **Unidad** | Unidad | **Cantidad**

Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO V	Planta especie Lirio amarillo, con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda.	un	1	$ 3.500	$ 3.500
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001	$ 11.753	$ 12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1	$ 3	$ 3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,05	$ 3	$ 0,16
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	2	$ 40	$ 81
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,05	$ 11.270	$ 564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,03	$ 4.669	$ 140
Importe de Materiales		98,02%		***SUBTOTAL***	**$ 4.300**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,001045	$ 79.891	$ 83
Importe de Mano de Obra		1,89%		***SUBTOTAL***	**$ 83**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,05	$ 83	$ 4
Importe de Herramienta		0,09%		***SUBTOTAL***	**$ 4**
PRECIO UNITARIO					**$ 4.957**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Mantenimiento de grama, corte de césped con guadaña de 3 a 5 cm. Incluye la recolección y disposición final de los residuos vegetales.				**No. Item**	**Unidad**
					m2
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,00067	$ 82.687	$ 55
Importe de Mano de Obra		0,04%		***SUBTOTAL***	**$ 55**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05	$ 55	$ 3
Importe de Herramienta		0,00%		***SUBTOTAL***	**$ 3**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
GUADAÑADORA	Guadañadora/ cortadora de cesped. Incluye transporte.	día	0,000667	$ 25.000	$ 17
CARGUE/TRANS/BOTAD	Cargue, transporte de materiales y derechos de botadero y/o almacenamiento en bodega.	m3	0,04	$ 35.437	$ 1.417
Importe de Equipo		0,96%		***SUBTOTAL***	**$ 1.434**
			PRECIO UNITARIO		**$ 1.686**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Mantenimiento de árboles y palmas adultos, incluye insumos, mano de obra, plateo, herramientas, fertilización, podas manuales, aplicación de chipiado, disposición adecuada de residuos vegetales, riego con infiltración de 50 cm de profundidad y transporte.				**No. Item**	**Unidad**
					Unidad
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores, sistema de aplicación manual disueltos en agua	gr/ml	1	$ 2,00	$ 2
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores sistema de aplicación manual disuelto en agua.	gr/ml	30	$ 2,00	$ 60
Importe de Materiales		0,00%		***SUBTOTAL***	**$ 62**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,0667	$ 82.687	$ 5.512
Importe de Mano de Obra		0,36%		***SUBTOTAL***	**$ 5.512**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05	$ 5.512	$ 276
Importe de Herramienta		0,02%		***SUBTOTAL***	**$ 276**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
MULCH	Chipiado, hojarasca, arenon, corteza etc; aplicado alrededor del tallo a una distancia del mismo de 25 cm.	bulto	1	$ 5.500	$ 5.500
Importe de Equipo		0,36%		***SUBTOTAL***	**$ 5.500**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
RIEGO	Aplicación de agua alrededor del árbol (1 m2 con infiltración de 50 cm)	M3	0,09818	$ 2.947	$ 289
CARGUE/TRANS/BOTAD	Cargue, transporte de materiales y derechos de botadero y/o almacenamiento en bodega.	m3	0,1	$ 35.437	$ 3.544
Importe de Auxiliares		0,25%		***SUBTOTAL***	**$ 3.833**
			PRECIO UNITARIO		**$ 17.157**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Suministro, transporte y siembra de **JARDINES TIPO VI.** Helecho bostón con altura minima entre 0,3 m y 0,35 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento				**No. Item**	**Unidad**
					Unidad
				Cantidad	
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO VI	Planta especie Helecho bostón, con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda	un	1	$ 7.406	$ 7.406
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001	$ 11.753	$ 12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1	$ 3	$ 3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,05	$ 3	$ 0,16
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3	$ 40	$ 121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,05	$ 11.270	$ 564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,03	$ 4.669	$ 140
Importe de Materiales		98,96%		***SUBTOTAL***	**$ 8.246**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,001045	$ 79.891	$ 83
Importe de Mano de Obra		1,00%		***SUBTOTAL***	**$ 83**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,05	$ 83	$ 4
Importe de Herramienta		0,05%		***SUBTOTAL***	**$ 4**
PRECIO UNITARIO					**$ 9.416**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Suministro, transporte y siembra de **JARDINES TIPO X.** Aglonema verde, con altura minima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento.				**No. Item**	**Unidad**
					Unidad
				Cantidad	
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO X	Planta especie Aglonema verde, con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda.	un	1	$ 22.540	$ 22.540
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001	$ 11.753	$ 12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1	$ 3	$ 3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,05	$ 3	$ 0,16
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3	$ 40	$ 121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,05	$ 11.270	$ 564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,03	$ 4.669	$ 140
Importe de Materiales		99,63%		***SUBTOTAL***	**$ 23.380**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,001045	$ 79.891	$ 83

Importe de Mano de Obra		0,35%		***SUBTOTAL***	**$ 83**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,05	$ 83	$ 4
Importe de Herramienta		0,02%		***SUBTOTAL***	**$ 4**
PRECIO UNITARIO					**$ 26.518**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte y siembra de **JARDINES TIPO XII.** Palma areca con altura minima de 0,4 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento

No. Item	**Unidad**
	Unidad
Cantidad	

Clave- no va	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO XII	Planta Palma areca, con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda	un	1	$ 40.250	$ 40.250
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001	$ 11.753	$ 12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1	$ 3	$ 3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,05	$ 3	$ 0,16
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3	$ 40	$ 121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,05	$ 11.270	$ 564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,03	$ 4.669	$ 140
Importe de Materiales		99,79%		***SUBTOTAL***	**$ 41.090**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,001045	$ 79.891	$ 83
Importe de Mano de Obra		0,20%		***SUBTOTAL***	**$ 83**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,05	$ 83	$ 4
Importe de Herramienta		0,01%		***SUBTOTAL***	**$ 4**
PRECIO UNITARIO					**$ 46.530**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Mantenimiento y reposición del 10% de los jardines sembrados con fertilización. Incluye chipiado, insumos, mano de obra, plateo, herramientas, disposición adecuada de residuos vegetales, control fitosanitario, riego con infiltración de 20 cm y transporte.

No. Item	**Unidad**
	Unidad
Cantidad	

Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
TIERRA ABONADA	Mantenimiento y reposición del 10% de los jardines sembrados con fertilización. Incluye chipiado, insumos, mano de obra, plateo, herramientas, disposición adecuada de residuos vegetales, control fitosanitario, riego con infiltración de 20 cm y transporte.	GL	1	$ 6.911	$ 6.911
PRECIO UNITARIO					**$ 6.911**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Mantenimiento de grama existente, corte de césped con guadaña de 3 a 5 cm.

No. Item	**Unidad**
	Unidad
Cantidad	

Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
TIERRA ABONADA	Mantenimiento de grama existente, corte de césped con guadaña de 3 a 5 cm.	GL	1	$ 1.686	$ 1.686
PRECIO UNITARIO					**$ 1.686**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU -

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Tierra o sustrato para la siembra y el mantenimiento de jardines, coberturas y árboles, está conformada por una parte de suelo mineral de horizonte A ó B libre de terrones, una parte de arena de pega proveniente de beta de montaña, una parte de cisco o cascarilla de arroz o café libre de patógenos y de calidad certificada, una parte de abono orgánico de origen vegetal o animal libre de patógenos y calidad certificada, enriquecida con 12 kilos de enmienda orgánico mineral de composición garantizada y micorriza de calidad certificada. Incluye la mezcla homogénea en forma manual, el acarreo y el transporte, así como la instalación en el sitio en la capa del grosor que indique la interventoría, segun la siembra o mantenimiento a realizar.

No. Item	**Unidad**
	Unidad
Cantidad	

Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**

TIERRA ABONADA	Tierra o sustrato para la siembra y el mantenimiento de jardines, coberturas y árboles, está conformada por una parte de suelo mineral de horizonte A ó B libre de terrones, una parte de arena de pega proveniente de beta de montaña, una parte de cisco o cascarilla de arroz o café libre de patógenos y de calidad certificada, una parte de abono orgánico de origen vegetal o animal libre de patógenos y calidad certificada, enriquecida con 12 kilos de enmienda orgánico mineral de composición garantizada y micorriza de calidad certificada. Incluye la mezcla homogénea en forma manual, el acarreo y el transporte, así como la instalación en el sitio en la capa del grosor que indique la interventoría, segun la siembra o mantenimiento a realizar.	GL	1	$ 10.078	$ 10.078
PRECIO UNITARIO					**$ 10.078**