Obra:

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Mantenimiento de árboles y palmas juveniles, incluye insumos, mano de obra, plateo, herramientas, fertilización, poda manual, aplicación de chipiado, disposición adecuada de residuos vegetales, riego con infiltración de 50 cm de profundidad y transporte.				**No. Item**	**Unidad**
				21.1.1	**Unidad**
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores, sistema de aplicación manual disueltos en agua	gr/ml	60,0	$ 2,07	$ 124
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores sistema de aplicación manual disuelto en agua.	gr/ml	30	$ 2,07	$ 62
Importe de Materiales		0,01%		***SUBTOTAL***	**$ 186**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,0667	$ 82.687	$ 5.512
Importe de Mano de Obra		0,43%		***SUBTOTAL***	**$ 5.512**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05000	$ 5.512	$ 276
Importe de Herramienta		0,02%		***SUBTOTAL***	**$ 276**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
MULCH	Chipiado, hojarasca, arenon, corteza etc; aplicado alrededor del tallo a una distancia del mismo de 25 cm.	bulto	1,00	$ 2.913	$ 2.913
Importe de Equipo		0,23%		***SUBTOTAL***	**$ 2.913**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
RIEGO	Aplicación de agua alrededor del árbol (1 m2 con infiltración de 50 cm)	M3	0,09818	$ 3.050	$ 299
CARGUE/TRANS/BOTAD	Cargue, transporte de materiales y derechos de botadero y/o almacenamiento en bodega.	m3	0,10000	$ 36.677	$ 3.668
Importe de Auxiliares		0,31%		***SUBTOTAL***	**$ 3.967**
			PRECIO UNITARIO	**$**	**12.855**

Obra:

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Mantenimiento de árboles y palmas adultos, incluye insumos, mano de obra, plateo, herramientas, fertilización, podas manuales, aplicación de chipiado, disposición adecuada de residuos vegetales, riego con infiltración de 50 cm de profundidad y transporte.				**No. Item**	**Unidad**
				21.1.2	**Unidad**
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores, sistema de aplicación manual disueltos en agua	gr/ml	60,0	$ 2,07	$ 124
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores sistema de aplicación manual disuelto en agua.	gr/ml	30	$ 2,07	$ 62
Importe de Materiales		0,01%		***SUBTOTAL***	**$ 186**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,0667	$ 82.687	$ 5.512
Importe de Mano de Obra		0,31%		***SUBTOTAL***	**$ 5.512**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05000	$ 5.512	$ 276
Importe de Herramienta		0,02%		***SUBTOTAL***	**$ 276**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
MULCH	Chipiado, hojarasca, arenon, corteza etc; aplicado alrededor del tallo a una distancia del mismo de 25 cm.	bulto	1,00	$ 7.694	$ 7.694
Importe de Equipo		0,44%		***SUBTOTAL***	**$ 7.694**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
RIEGO	Aplicación de agua alrededor del árbol (1 m2 con infiltración de 50 cm)	M3	0,09818	$ 3.050	$ 299
CARGUE/TRANS/BOTAD	Cargue, transporte de materiales y derechos de botadero y/o almacenamiento en bodega.	m3	0,10000	$ 36.677	$ 3.668
Importe de Auxiliares		0,22%		***SUBTOTAL***	**$ 3.967**
			PRECIO UNITARIO	**$**	**17.636**

Obra:

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

21.1.3	Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO X. Aglonema verde, con altura minima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento				UN
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO X	Planta especie Aglonema verde con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda.	un	1,000000	$26.209	$26.209
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001000	$11.753	$12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000000	$3	$3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050000	$3	$0
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000000	$40	$121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050000	$11.270	$564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030000	$4.669	$140
Importe de Materiales		100,00%		**SUBTOTAL**	**$27.048**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,001045	$79.891	$83
Importe de Mano de Obra		0,31%		**SUBTOTAL**	$83
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**

HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,050000	$83	$4
Importe de Herramienta		0,01%		**SUBTOTAL**	**$ 4**
PRECIO UNITARIO					**$27.048**

Obra:

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

21.1.4	Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO X. Filodendro limón con altura mínima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño				UN
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO X	Planta especie Filodendro limón con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda.	un	1,000000	$26.209	$26.209
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001000	$11.753	$12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000000	$3	$3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050000	$3	$0
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000000	$40	$121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050000	$11.270	$564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030000	$4.669	$140
Importe de Materiales		100,00%		**SUBTOTAL**	**$27.048**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,001045	$79.891	$83
Importe de Mano de Obra		0,31%		**SUBTOTAL**	$83
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,050000	$83	$4
Importe de Herramienta		0,01%		**SUBTOTAL**	**$ 4**
PRECIO UNITARIO					**$27.048**

Obra:

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

21.1.5	Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO X. Filodendro limón con altura mínima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño				UN
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO X	Planta especie Filodendro red esmeralda con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda.	un	1,000000	$26.209	$26.209
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001000	$11.753	$12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000000	$3	$3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050000	$3	$0
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000000	$40	$121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050000	$11.270	$564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030000	$4.669	$140
Importe de Materiales		100,00%		**SUBTOTAL**	**$27.048**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,001045	$79.891	$83
Importe de Mano de Obra		0,31%		**SUBTOTAL**	$83
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,050000	$83	$4
Importe de Herramienta		0,01%		**SUBTOTAL**	**$ 4**
PRECIO UNITARIO					**$27.048**

Obra:

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

21.1.6	Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO XII. Lluvia de estrellas con altura minima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al				UN
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO XII	Planta especie Lluvia de estrellas con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda	un	1,000000	$72.844	$72.844
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001000	$11.753	$12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000000	$3	$3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050000	$3	$0
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000000	$40	$121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050000	$11.270	$564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030000	$4.669	$140
Importe de Materiales		100,00%		**SUBTOTAL**	**$73.683**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,001045	$79.891	$83
Importe de Mano de Obra		0,11%		**SUBTOTAL**	$83
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,050000	$83	$4
Importe de Herramienta		0,01%		**SUBTOTAL**	**$ 4**
PRECIO UNITARIO					**$73.683**

Obra:

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

21.1.7	Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO XII. Guayabo jaboticaba con altura minima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón	UN

Clave	Materiales	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
JARDÍN TIPO XII	Planta especie Guayabo jaboticaba con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda.	un	1,000000	$72.844	$72.844
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001000	$11.753	$12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000000	$3	$3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050000	$3	$0
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000000	$40	$121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050000	$11.270	$564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030000	$4.669	$140
Importe de Materiales		100,00%		**SUBTOTAL**	**$73.683**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,001045	$79.891	$83
Importe de Mano de Obra		0,11%		**SUBTOTAL**	$83
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,050000	$83	$4
Importe de Herramienta		0,01%		**SUBTOTAL**	**$ 4**
PRECIO UNITARIO					**$73.683**

Obra:

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

21.1.8	Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO VI. Bergenia con altura minima entre 0,3 m y 0,35 m, de acuerdo al diseño				UN
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO VI	Planta especie Bergenia con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda.	un	1,000000	$8.766	$8.766
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001000	$11.753	$12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000000	$3	$3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050000	$3	$0
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000000	$40	$121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050000	$11.270	$564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030000	$4.669	$140
Importe de Materiales		100,00%		**SUBTOTAL**	**$9.605**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,001045	$79.891	$83
Importe de Mano de Obra		0,86%		**SUBTOTAL**	$83
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,050000	$83	$4
Importe de Herramienta		0,04%		**SUBTOTAL**	**$ 4**
PRECIO UNITARIO					**$9.605**

Obra:

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

21.1.9	Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO III. Siete cuero rastrero con altura mínima entre 0,3 m y 0,35 m, de acuerdo al				UN
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO III	Planta especie Siete cuero con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda.	un	1,000000	$2.967	$2.967
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001000	$11.753	$12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000000	$3	$3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050000	$3	$0
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000000	$40	$121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050000	$11.270	$564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030000	$4.669	$140
Importe de Materiales		100,01%		**SUBTOTAL**	**$3.806**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,001045	$79.891	$83
Importe de Mano de Obra		2,18%		**SUBTOTAL**	$83
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,050000	$83	$4
Importe de Herramienta		0,11%		**SUBTOTAL**	**$ 4**
PRECIO UNITARIO					**$3.806**

Obra:

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

21.1.10	Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO III. Cupea, con altura minima entre 0,10 y 0,15 m, de acuerdo al diseño paisajístico				UN
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO III	Planta especie Siete cuero con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda.	un	1,000000	$3.067	$3.067
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001000	$11.753	$12

ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000000	$3	$3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050000	$3	$0
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000000	$40	$121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050000	$11.270	$564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030000	$4.669	$140
Importe de Materiales		100,01%		**SUBTOTAL**	**$3.906**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,001045	$79.891	$83
Importe de Mano de Obra		2,12%		**SUBTOTAL**	$83
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,050000	$83	$4
Importe de Herramienta		0,10%		**SUBTOTAL**	**$ 4**
PRECIO UNITARIO					**$3.906**

Obra:

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

21.1.11	Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO IX. Sheflera sensación con altura minima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al				UN
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO IX	Planta especie Sheflera sensación con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda.	un	1,000000	$19.715	$19.715
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001000	$11.753	$12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000000	$3	$3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050000	$3	$0
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000000	$40	$121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050000	$11.270	$564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030000	$4.669	$140
Importe de Materiales		100,00%		**SUBTOTAL**	**$20.554**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,001045	$79.891	$83
Importe de Mano de Obra		0,40%		**SUBTOTAL**	$83
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,050000	$83	$4
Importe de Herramienta		0,02%		**SUBTOTAL**	**$ 4**
PRECIO UNITARIO					**$20.554**

Obra:

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

21.1.12	Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO IX. Helecho nido, con altura mínima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño				UN
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO IX	Planta especie Helecho nido con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda.	un	1,000000	$20.161	$20.161
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001000	$11.753	$12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000000	$3	$3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050000	$3	$0
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000000	$40	$121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050000	$11.270	$564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030000	$4.669	$140
Importe de Materiales		100,00%		**SUBTOTAL**	**$21.000**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,001045	$79.891	$83
Importe de Mano de Obra		0,40%		**SUBTOTAL**	$83
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,050000	$83	$4
Importe de Herramienta		0,02%		**SUBTOTAL**	**$ 4**
PRECIO UNITARIO					**$21.000**

Obra:

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

21.1.13	Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO X. Aglonema verde, con altura minima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño				UN
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO X	Planta especie Filodendro Xantal con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda.	un	1,000000	$10.621	$10.621
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001000	$11.753	$12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000000	$3	$3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050000	$3	$0
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000000	$40	$121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050000	$11.270	$564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030000	$4.669	$140
Importe de Materiales		100,00%		**SUBTOTAL**	**$11.460**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,001045	$79.891	$83
Importe de Mano de Obra		0,72%		**SUBTOTAL**	$83
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,050000	$83	$4
Importe de Herramienta		0,03%		**SUBTOTAL**	**$ 4**

PRECIO UNITARIO				$11.460	

Obra:

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

21.1.14	Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO VI. Curculigo con altura minima entre 0,3 m y 0,35 m, de acuerdo al diseño				UN
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDÍN TIPO VI	Planta especie Curculigo con follaje denso bien conformado, en buen estado físico y fitosanitario. No se admiten plantas a raiz desnuda.	un	1,000000	$8.766	$8.766
TIERRA ABONADA	Tierra abonada en bulto de 25 Kg	bulto	0,001000	$11.753	$12
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores	gr	1,000000	$3	$3
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores	gr	0,050000	$3	$0
HIDRORETENEDOR	Hidroretenedor de humedad (80 gr)	gr	3,000000	$40	$121
CHIPIADO	Chipiado	bulto	0,050000	$11.270	$564
RIEGO	Riego, 1 litros al momento de la siembra	M3	0,030000	$4.669	$140
Importe de Materiales		100,00%		**SUBTOTAL**	**$9.605**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,001045	$79.891	$83
Importe de Mano de Obra		0,86%		**SUBTOTAL**	$83
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor (Barra, pala, palacoca, machetes, azadón)	(%)mo	0,050000	$83	$4
Importe de Herramienta		0,04%		**SUBTOTAL**	**$ 4**
PRECIO UNITARIO					**$9.605**

Obra:

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Mantenimiento y reposición de jardines sembrados con fertilización. Incluye chipiado, insumos, mano de obra, plateo, herramientas, disposición adecuada de residuos vegetales, control fitosanitario, riego con infiltración de 20 cm y transporte				**No. Item**	**Unidad**
				21.1.15	**Unidad**
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ELEMENTOS MAYORES	Fertilizante Elementos mayores, sistema de aplicación manual disueltos en agua	gr/ml	60,0	$ 2,07	$ 124
ELEMENTOS MENORES	Fertilizante elementos menores sistema de aplicación manual disuelto en agua.	gr/ml	30	$ 2,07	$ 62
Importe de Materiales		0,03%		***SUBTOTAL***	**$ 186**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
JARDINERO	Jardinero	jor	0,0667	$ 10.237	$ 682
Importe de Mano de Obra		0,10%		***SUBTOTAL***	**$ 682**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05000	$ 500	$ 25
Importe de Herramienta		0,00%		***SUBTOTAL***	**$ 25**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
MULCH	Chipiado, hojarasca, arenon, corteza etc; aplicado alrededor del tallo a una distancia del mismo de 25 cm.	bulto	1,00	$ 2.188	$ 2.188
Importe de Equipo		0,31%		***SUBTOTAL***	**$ 2.188**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
RIEGO	Aplicación de agua alrededor del árbol (1 m2 con infiltración de 50 cm)	M3	0,09818	$ 3.050	$ 299
CARGUE/TRANS/BOTAD	Cargue, transporte de materiales y derechos de botadero y/o almacenamiento en bodega.	m3	0,10000	$ 36.677	$ 3.668
Importe de Auxiliares		0,56%		***SUBTOTAL***	**$ 3.967**
			PRECIO UNITARIO	**$**	**7.049**

Obra:

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

21.1.16	Instalación de GEOTEXTIL NT 1600 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos,				m3
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Costo**	**Importe**
	Auxiliares				
GEOTEXTIL	Instalación de GEOTEXTIL NT 1600 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos, costuras y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	m2	1,000000	$7.910,00	$7.910,00
			Total de Auxiliares		**$7.910,00**
			Costo Directo		**$7.910,00**
			PRECIO UNITARIO		**$7.910,00**

Obra:

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

21.1.17	Tierra o sustrato para la siembra y el mantenimiento de jardines, coberturas y árboles, está conformada por una parte de suelo mineral				m3
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Costo**	**Importe**
	Auxiliares				

Tierra o sustrato para la siembra y el mantenimiento de jardines, coberturas y árboles, está conformada por una parte de suelo mineral de horizonte A ó B libre de terrones, una parte de arena de pega proveniente de beta de montaña, una parte de cisco o cascarilla de arroz o café libre de patógenos y de calidad certificada, una parte de abono orgánico de origen vegetal o animal libre de patógenos y calidad certificada, enriquecida con 12 kilos de enmienda orgánico mineral de composición garantizada y micorriza de calidad certificada. Incluye la mezcla homogénea en forma manual, el acarreo y el transporte, así como la instalación en el sitio en la capa del grosor que indique la interventoría, segun la siembra o mantenimiento a realizar.	m3	1,000000	$125.677,00	$125.677,00

Total de Auxiliares	**$125.677,00**
Costo Directo	**$125.677,00**
P R E C I O U N I T A R I O	**$125.677,00**