ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. ÍTEM 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.5 – 1-6 – 1.7 – 1.8 – 1.9 – 1.10 – 1.11 – 1.12	**2.** SUMINISTRO E INTALACION DE LUMINARIA CUADRADA, BALA LED, HERMETICA, EMERGENCIA, SENSOR 360° Y 180°

3. UNIDAD DE MEDIDA - UNIDAD

4. DESCRIPCIÓN Y MÉTODO

El suministro e instalación de la Luminaria tipo panel Led cuadrada 60x60, bala LED y Hermética, Emergencia y Sensores, según su especificación y ubicación en los planos de Iluminación de los diferentes pisos del edificio. Para su correcta instalación comprende además cable encauchetado, Conectores, Clavija, Tapa Ciega y demás accesorios.

5. ACTIVIDADES PREVIAS

- Consultar planos Eléctricos y planos de detalle.
- Verificar niveles de instalación.
- Limpiar previamente la zona de trabajo.
- Asegurar las zonas de trabajo.
- Verificar medidas y cantidades.
- Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.
- Cumplir con las especificaciones de los planos

6. MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Herramienta menor
- Luminaria 60x60 Cm, Bala LED, Hermética, Emergencia y Sensores
- Caja 4x4
- Terminales
- Cinta 3M
- Destornillador
- Alicate
- Pulidora

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y se pagará por UNIDAD instalada y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Eléctricos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- ➢ Materiales
- ➢ Equipos
- ➢ Mano de Obra de instalación.
- ➢ Transporte dentro y fuera de la obra.