ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. ÍTEM 1.15	**2.** SUMINISTRO E INTALACION DE TOMACORRIENTE REGULADO 120V
3. UNIDAD DE MEDIDA - UNIDAD	

4. DESCRIPCIÓN Y MÉTODO

Incluye el diseño de los circuitos ramales, las rutas (por bandeja), los ductos o bandejas portacables, calibres de conductores, los tableros o paneles de control de circuitos y las protecciones de los mismos para las salidas de tomacorrientes de energía regulada que darán servicio a las salidas para conexión de computadores y en general equipos que requieran soporte de UPS.

5. ACTIVIDADES PREVIAS

- Consultar planos Eléctricos y planos de detalle.
- Verificar niveles de instalación.
- Limpiar previamente la zona de trabajo.
- Asegurar las zonas de trabajo.
- Verificar medidas y cantidades.
- Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.
- Cumplir con las especificaciones de los planos

6. MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Herramienta menor
- Tomacorriente Color Naranja
- Tapa Naranja
- Caja 4x4
- Terminales
- Cinta 3M
- Destornillador
- Alicate
- Pulidora

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y se pagará por UNIDAD instalada y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Eléctricos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- ➢ Materiales
- ➢ Equipos
- ➢ Mano de Obra de instalación.
- ➢ Transporte dentro y fuera de la obra.