ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. ÍTEM 1.16	**2.** SUMINISTRO E INTALACION DE TOMACORRIENTE BIFASICO 220V

3. UNIDAD DE MEDIDA - UNIDAD

4. DESCRIPCIÓN Y MÉTODO

Los tomacorrientes especiales, serán de las capacidades y del número de polos necesarios para soportar la corriente calculada y adecuados al uso que se prevé. Para las salidas a 220 V se utilizará tomas de 3x20 Amp, para ser alojados en cajas de 4'x4''. Los circuitos de tomas de 30 amperios serán alambrados en calibre 10.

5. ACTIVIDADES PREVIAS

- Consultar planos Eléctricos y planos de detalle.
- Verificar niveles de instalación.
- Limpiar previamente la zona de trabajo.
- Asegurar las zonas de trabajo.
- Verificar medidas y cantidades.
- Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.
- Cumplir con las especificaciones de los planos

6. MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Herramienta menor
- Tomacorriente 220V
- Caja 4x4
- Terminales
- Cinta 3M
- Destornillador
- Alicate
- Pulidora

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y se pagará por UNIDAD instalada y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Eléctricos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- ➢ Materiales
- ➢ Equipos
- ➢ Mano de Obra de instalación.
- ➢ Transporte dentro y fuera de la obra.