	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.24
		Fecha aprobación: Junio 2020
		Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROYECTO:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS

ÍTEM: 1.1.1

DESCRIPCIÓN: Localización y replanteo manual para el proyecto

UNIDAD: m2

ESPECIFICACION: 1.1.1

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
			TOTAL MATERIALES		**$ -**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	*Gb*	1,00	*$ 142,17*	*$ 142,17*
			TOTAL EQUIPOS	**$ 142,17**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	DIST KM	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
				TOTAL TRANSPORTE	**$ -**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	V. PARCIAL
Ayudante	1,00	*$ 33.725,00*	*54,00%*	*$ 51.936,50*	97,00	*$ 535,43*
Oficial	1,00	*$ 55.821,00*	*54,00%*	*$ 85.964,34*	97,00	*$ 886,23*
				TOTAL MANO DE OBRA		**$ 1.421,66**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.563,83**
ADMINISTRACIÓN	**0,00%**	**$ -**
UTILIDAD	**0,00%**	**$ -**
TOTAL INCLUIDO AU		**$ 1.563,83**
TOTAL INLCUIDO AU CON AJUSTE AL PESO		**$ 1.564,00**

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.24
		Fecha aprobación: Junio 2020
		Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROYECTO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS

ÍTEM: 1.2.1

DESCRIPCIÓN: Desmonte de cubierta lamina asbesto cemento y estructura existente. Incluye cargue, retiro y disposición final

UNIDAD: m2

ESPECIFICACION: 1.2.1

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Disco abrasivo de corte metal 7" x 1/8"	*Und*	0,05	0%	*$ 7.500,00*	*$ 375,00*

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.24
		Fecha aprobación: Junio 2020
		Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROYECTO:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS

ÍTEM: 1.2.2

DESCRIPCIÓN: Desmonte de cielo raso con estructura de soporte, incluye cargue y retiro

UNIDAD: m2

ESPECIFICACION: 1.2.2

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Disco abrasivo de corte metal 7" x 1/8"	*Und*	0,06	0%	*$ 7.500,00*	*$ 450,00*

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.24
		Fecha aprobación: Junio 2020
		Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROYECTO:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS

ÍTEM: 2.1.1

DESCRIPCIÓN: Cubierta en panel doble tendido tipo sandwich metálica sin traslapo, elaborada en sitio en proceso continuo. Fabricada en acero aluminizado, prepintada en acería con resinas de poliéster estándar y/o Acero galvanizado, prepintanda en acería en resinas de super Poliéster. Ancho Útil 500mm. Calibre 26 (0,45mm) y 28 (0,35mm). Color Blanco, Incluye accersorios de intalación y estructura metálica de soporte.

UNIDAD: m2

ESPECIFICACION: 2.1.1

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Panel doble tendido tipo sándwich, cara externa en acero galvanizado prepintado calibre 26, cara interna en acero galvanizado prepintado calibre 28 y aislante en espuma de poliuretano expandido de alta densidad pur, espesor 5 cm, ancho útil 1.00 m	*m2*	1	4%	*$ 180.000,00*	*$ 187.200,00*
Tubo estructural rectangular 76 X 38 1.5 MM	*ML*	2	5%	*$ 17.366,66*	*$ 36.469,99*

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.24
		Fecha aprobación: Junio 2020
		Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROYECTO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS

ÍTEM: 3.1.1

DESCRIPCIÓN: Aseo y limpieza.

UNIDAD: m2

ESPECIFICACION: 3.1.1

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Elementos de aseo y limpieza	*m2*	1	0%	*$ 1.177,95*	*$ 1.177,95*