ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo que incluye repuestos y mano de obra de extintores contra incendio y gabinetes ubicados en los diferentes despachos Judiciales de Norte de Santander y Arauca. En las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
	PALACIO DE JUSTICIA CUCUTA BLOQUE "A"		
1	**Recarga Extitnor PQS 10 Lbrs BC**	9	Und
2	**Mantenimiento Extintor Agente limpio 3700 Grs**	8	Und
3	**Recarga Extitnor H20 de 2 1/2 Galones**	6	Und
4	**Recarga Extitnor PQS 10 Lbrs ABC**	3	Und
5	**Recarga Extitnor PQS 20 Lbrs ABC**	2	Und
6	**Recarga Extintor C02 15 Lbrs**	2	Und
	PALACIO DE JUSTICIA CUCUTA BLOQUE "B"		
7	**Mantenimiento Extintor Agente limpio 3700 Grs**	6	Und
8	**Recarga Extitnor PQS 10 Lbrs BC**	3	Und
9	**Recarga Extintor C02 15 Lbrs**	1	Und
10	**Recarga Extitnor H20 de 2 1/2 Galones**	2	Und
	PALACIO DE JUSTICIA CUCUTA BLOQUE "B" TALLER SOTANO		
11	**Mantenimiento Extintor Agente limpio 3700 Grs**	4	Und
12	**Recarga Extitnor H20 de 2 1/2 Galones**	3	Und
	PALACIO DE JUSTICIA CUCUTA BLOQUE "C"		
13	**Recarga Extitnor PQS 10 Lbrs BC**	13	Und
14	**Mantenimiento Extintor Agente limpio 3700 Grs**	11	Und
15	**Recarga Extitnor H20 de 2 1/2 Galones**	3	Und

16	**Recarga Extintor C02 15 Lbrs**	3	Und
17	**Recarga Extitnor PQS 20 Lbrs BC**	2	Und
18	**Recarga Extitnor PQS 10 Lbrs ABC**	2	Und
19	**Recarga Extitnor PQS 30 Lbrs ABC**	1	Und
	PALACIO DE JUSTICIA CUCUTA BLOQUE "C" ARCHIVO SOTANO		
20	**Recarga Extitnor H20 de 2 1/2 Galones**	2	Und
21	**Mantenimiento Extintor Agente limpio 3700 Grs**	1	Und
22	**Recarga Extitnor PQS 10 Lbrs ABC**	1	Und
	PALACIO DE JUSTICIA CUCUTA "VEHICULOS"		
23	**Recarga Extitnor PQS 5 Lbrs BC**	7	Und
	EDIFICIO TEMIS CUCUTA JUZGADOS DE RESTITUCION DE TIERRAS		
24	**Mantenimiento Extintor Agente limpio 3700 Grs**	11	Und
25	**Recarga Extitnor H20 de 2 1/2 Galones**	9	Und
26	**Recarga Extitnor PQS 10 Lbrs ABC**	6	Und
	JUZGADO DE EL ZULIA		
27	**Recarga Extitnor H20 de 2 1/2 Galones**	1	Und
28	**Mantenimiento Extintor Agente limpio 3700 Grs**	1	Und
29	**Recarga Extitnor PQS 10 Lbrs BC**	1	Und
	JUZGADO DE EL TARRA		
30	**Mantenimiento Extintor Agente limpio 3700 Grs**	1	Und
	JUZGADO DE SAN CALIXTO		
31	**Mantenimiento Extintor Agente limpio 3700 Grs**	1	Und
	JUZGADOS LABORALES PALACIO NACIONAL		
32	**Recarga Extitnor PQS 10 Lbrs BC**	2	Und
33	**Mantenimiento Extintor Agente limpio 3700 Grs**	2	Und

34	**Recarga Extitnor H20 de 2 1/2 Galones**	2	Und
	CENTRO ESPECIALIZADO SISTEMA DE ADOLECENTES CESPA		
35	**Recarga Extitnor PQS 10 Lbrs ABC**	3	Und
36	**Mantenimiento Extintor Agente limpio 3700 Grs**	2	Und
	EDIFICIO LEYDI CUCUTA		
37	**Recarga Extintor C02 15 Lbrs**	1	Und
	JUZGADOS DE VILLA DEL ROSARIO EDIFICIO LOS PINOS		
38	**Recarga Extitnor PQS 10 Lbrs BC**	1	Und
39	**Recarga Extitnor PQS 10 Lbrs ABC**	1	Und
40	**Recarga Extitnor H20 de 2 1/2 Galones**	2	Und
41	**Mantenimiento Extintor Agente limpio 3700 Grs**	1	Und
	JUZGADOS DE LOS PATIOS URBANIZACION VIDELSO		
42	**Recarga Extitnor PQS 10 Lbrs ABC**	2	Und
43	**Mantenimiento Extintor Agente limpio 3700 Grs**	2	Und
	JUZGADOS DE LOS PATIOS KILOMETRO 9		
44	**Recarga Extitnor H20 de 2 1/2 Galones**	2	Und
45	**Mantenimiento Extintor Agente limpio 3700 Grs**	3	Und
46	**Recarga Extitnor PQS 10 Lbrs ABC**	1	Und
47	**Recarga Extitnor PQS 10 Lbrs BC**	1	Und
	BODEGA ARCHIVO ANILLO VIAL AL LADO DE LA CEMENTO		
48	**Mantenimiento Extintor Agente limpio 3700 Grs**	1	Und
49	**Recarga Extitnor H20 de 2 1/2 Galones**	2	Und
	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS EDIFICIO BANCO DE BOGOTA		
50	**Mantenimiento Extintor Agente limpio 3700 Grs**	3	Und
51	**Recarga Extitnor H20 de 2 1/2 Galones**	2	Und

52	**Recarga Extitnor PQS 10 Lbrs ABC**	2	Und
	JUZGADOS ARAUCA		
53	**Recarga Extitnor H20 de 2 1/2 Galones**	3	Und
54	**Recarga Extitnor PQS 20 Lbrs BC**	1	Und
55	**Mantenimiento Extintor Agente limpio 3700 Grs**	8	Und
56	**Recarga Extitnor PQS 10 Lbrs ABC**	7	Und
57	**Recarga Extitnor PQS 10 Lbrs BC**	1	Und
	JUZGADOS ARAUCA- VEHICULOS		
58	**Recarga Extitnor PQS 10 Lbrs BC**	3	Und
59	**Mantenimiento Extintor Agente limpio 3700 Grs**	1	Und
	JUZGADOS DE OCAÑA		
60	**Recarga Extitnor H20 de 2 1/2 Galones**	2	Und
61	**Mantenimiento Extintor Agente limpio 3700 Grs**	2	Und
62	**Recarga Extitnor PQS 10 Lbrs BC**	3	Und
63	**Recarga Extitnor PQS 10 Lbrs ABC**	1	Und
	JUZGADOS DE PAMPLONA		
64	**Recarga Extitnor H20 de 2 1/2 Galones**	8	Und
65	**Mantenimiento Extintor Agente limpio 3700 Grs**	5	Und
66	**Recarga Extitnor PQS 10 Lbrs BC**	2	Und
	PALACIO DE JUSTICIA DE CUCUTA BLOQUE A.B Y C		
67	**Inspeccion, Revision y Mantenimiento corectivo y prueba del sistema contra incendio, prueba hidrostatica a mangueras de 25 Gabinetes de contra incendio, instalacion de llaves spaner, chapas y hacha pico a los gabinetes que lo requieran (25 Gabinetes)**	1	Und
	INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA		
68	**Mangueras con sujetador para extintores portatiles: PQS ABC, BC, SOLK Y H20**	30	Und

69	**Manguera para extintor portatil de C02**	2	Und
70	**Manometros**	15	Und
71	**Manija para Extintor**	10	Und
72	**Soporte base para extintor**	10	Und
73	**Pintura para extintores portatiles**	20	Und
74	**Mantenimiento Extintor Agente limpio 3700 Grs**	50	Und
			SUBTOTAL
			I.V.A.
			TOTAL

La empresa que salga favorecida, debe capacitar a los funcionarios y empleados en el manejo de extintores, colocando por su cuenta los elementos que se necesiten para realizar dicha práctica.
Los extintores deben ser retirados y devueltos nuevamente al contratante en cada uno de los inmuebles de la rama judicial, debidamente pesados de acuerdo a las normas establecidas para dichos equipos.
La empresa que resulte favorecida debe realizar en el momento de la entrega de los extintores, una inspección selectiva de varios extintores tomados al azar, los cuales serán descargados para constatar su adecuado mantenimiento. Los costos que se generen del anterior ejercicio, serán a cargo de la empresa contratista.
Por razones de seguridad la empresa contratista favorecida debe facilitar extintores de diferentes tipo, en calidad de préstamo, mientras se recargan los que se llevan.
La empresa que resulte favorecida debe sujetar a la pared, todos los extintores que se encuentren en el piso.
El mantenimiento preventivo y correctivo debe comprender lo siguiente:
1.Limpieza y mantenimiento general del extintor.
2.Cambio de la carga de los extintores de polvo químico seco, de solkaflan, de H2O, y los de CO2.
3.Ajuste del extintor y cambio del manómetro, de la manguera, o de la manija, si el extintor lo requiere.
4.Pintada general del extinto y que lo requiera.
5.Instalar el extintor en la pared, si se encuentra en el suelo.
6.El contratista deberá realizar y entregar ficha técnica por cada uno de los extintores indicando en estos la fecha de recarga y de vencimiento.

El Contratista debe dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3º de la resolución Número 3673 del 26 de septiembre de 2.008, relacionado con el reglamento Técnico de trabajo Seguro en Alturas, y lo dispuesto en los Artículos 56,57,58,59,60,62,84 y 91 del Decreto-Ley 1295 del 22 de junio de 1.994, relacionado con la afiliación de los empleados al Sistema General de Riesgos Profesionales para prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión y como consecuencia del trabajo que desarrollen

FIRMA OFERENTE