ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR.TOTAL	VR.CAPITULO
1	**PRELIMINARES**					**$30,527,013**
1.01	PROTECCION DE MOBILIARIO Y ARCHIVO DURANTE PROCESO DE OBRA	glb	1.00	$452,738	$452,738	
1.02	DESMONTE DE CIELORASO TODO MATERIAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, RETIRO Y DISPOSICIÒN FINAL	m^2	1,100.00	$11,603	$12,763,300	
1.03	DEMOLICION ACABADO DE PISO TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	m^2	100.00	$15,015	$1,501,500	
1.04	RETIRO DE PISO EN VINISOL INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	m^2	250.00	$5,000	$1,250,000	
1.05	DESMONTE Y RETIRO DE ALFOMBRA INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	m^2	160.00	$5,460	$873,600	
1.06	DESMONTE DE MANTO IMPERMEABILIZADO EN VIGA CANAL INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON GRATA Y DISPOSICIÓN FINAL	m	700.00	$11,917	$8,341,900	
1.07	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES (SANITARIOS O LAVAMANOS), INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS Y SELLO DE TUBERÍA.	un	6.00	$45,045	$270,270	
1.08	DEMOLICION ENCHAPE MURO TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	m^2	97.80	$20,475	$2,002,455	
1.09	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS, INCLUYE CABLEADO, TUBERÍA Y BALASTOS DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA.	un	150.00	$20,475	$3,071,250	
2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					**$58,231,500**
2.01	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE ESTUDIO DE TELELUMETRIA.	glb	1.00	$409,500	$409,500	
2.02	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL, INCLUYE CAMBIO DE PROTECCIONES EN MAL ESTADO.	un	1.00	$273,000	$273,000	
2.03	BALANCEO DE CARGAS DE TABLERO ELECTRICO	un	1.00	$518,700	$518,700	
2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE INCRUSTAR O DE SOBREPONER 3F 18 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TACOS, BARRAJES Y PROTECCIONES.	un	1.00	$982,800	$982,800	
2.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLO A TIERRA, INCLUYE VARILLA CU 2,40MTS, TRATAMIENTO QUIMICO, SOLDADORAS ISOTERMICAS Y CABLE DE CONEXIÓN HASTA TABLERO PRINCIPAL	un	1.00	$2,047,500	$2,047,500	
2.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 0,60X0,60 M O 1,20X0,30 M, PARA TECHO MODULAR, DE 3800LM A 4200LM, ANGULO DE LUZ 120°, INCLUYE CONECTOR CON CABLE ENCAUCHETADO DE 2 MT	un	150.00	$210,000	$31,500,000	
2.07	SALIDA LAMPARA (C/T/A:2#12+1#14)¢3/4"EMT, INCLUYE TOMA DOBLE, CAJAS DE PASO, UNIONES, CONECTORES, CAJA HEXAGONAL	un	150.00	$150,000	$22,500,000	
3	**PINTURA**					**$2,644,765**
3.01	PINTURA TIPO 1 EN VINILO TRES MANOS, INCLUYE CARTERAS, RESANE DE MUROS Y CIELO RASOS EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO	m^2	155.00	$17,063	$2,644,765	
4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**					**$4,992,084**
4.01	MANTENIMIENTO DE PTO HIDRAULICO, INCLUYE CAMBIO DE CONEXIONES, ACCESORIOS, SUMINISTRO O CAMBIO DE LLAVES TERMINALES Y SONDEO DE LA TUBERIA DONDE SE REQUIERA QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA PRESION	pto	12.00	$13,650	$163,800	
4.02	MANTENIMIENTO DE PTO SANITARIO, INCLUYE CAMBIO DE CONEXIONES, REJILLAS DE SIFON Y SONDEO DE LA TUBERIA DONDE SE REQUIERA, QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA EVACUACION.	pto	12.00	$16,380	$196,560	
4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 3/4"	m	22.00	$10,920	$240,240	
4.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1/2"	un	6.00	$51,461	$308,766	
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR CON PEDESTAL, INCLUYE GRIFERIA Y DESAGÜE	un	6.00	$259,350	$1,556,100	
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO AHORRADOR, INCLUYE GRIFERIA, ASIENTO SANITARIO	un	6.00	$273,000	$1,638,000	
4.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES, INCLUYE PAPELERA, TOALLERO Y JABONERA	jgo	6.00	$136,500	$819,000	
4.08	SUMINISTRO E INSTALACIAON DE TAPA REGISTRO EN PVC DE 0,20 X 0,20	un	6.00	$11,603	$69,618	
5	**PISOS Y ENCHAPES**					**$61,989,209**
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MURO TIPO CORONA DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO Y COCINA, INCLUYE EMBOQUILLADA.	m^2	87.78	$77,805	$6,829,723	
5.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA PISO TIPO CORONA ANTIDESLIZANTE DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO Y COCINA, INCLUYE EMBOQUILLADA	m^2	39.60	$74,802	$2,962,159	
5.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS DE 4 MM TIPO CRISTAL BISELADO	m^2	3.00	$150,150	$450,450	
5.04	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA AFINADO DE PISOS ENTRE 0,4 -0,8 MTS	m^2	700.00	$22,659	$15,861,300	
5.05	MORTERO 1:4 PARA AFINADO DE PISOS ENTRE 0,4 -0,8 MTS	m^2	39.60	$17,745	$702,702	
5.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN VINISOL 0,30 X 0,30 MTS ESPESOR 3MM	m^2	475.00	$72,345	$34,363,875	
5.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN VINISOL H= 10 CM	m	50.00	$16,380	$819,000	

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR.TOTAL	VR.CAPITULO
6	**MUROS Y MAMPOSTERIA**					**$2,100,053**
6.01	PAÑETE EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS	m^2	90.50	$23,205	$2,100,053	
7	**ASEO**					**$599,259**
7.01	ASEO GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN OBRA Y PARA LA ENTREGA DE LA MISMA, AREA INTERVENIDA Y AREAS CONTIGUAS QUE SE HAYAN AFECTADO	glb	1.00	$599,259	$599,259	
8	**OTROS**					**$478,505,000**
8.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON POLIUREA E=1.5 mm	m^2	700.00	$160,000	$112,000,000	
8.02	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ DATOS CORRIENTE NORMAL REGULADA EN CAT 6a	un	200.00	$1,307,000	$261,400,000	
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN VINIL LAMINADO DE 0,6 X 0,6 MTS INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESAROS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN	m^2	1,100.00	$95,550	$105,105,000	

	TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 639,588,883**
	AIU	%	28%			$ 179,084,887
	IVA SOBRE UTILIDAD	%	19%			$ 6,076,094
	COSTO TOTAL OBRA					**$824,749,865**

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR.TOTAL	VR.CAPITULO
1	**PRELIMINARES**					**$48,880,068**
1.01	PROTECCION DE MOBILIARIO Y ARCHIVO DURANTE PROCESO DE OBRA	glb	5.00	$412,549	$2,062,745	
1.02	DESMONTE DE CIELORASO TODO MATERIAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	m^2	1,241.26	$11,603	$14,402,340	
1.03	DEMOLICION ACABADO DE PISO TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	m^2	54.84	$15,015	$823,423	
1.04	RETIRO DIVSION SOBRE MESON	m^2	10.25	$13,650	$139,919	
1.05	DEMOLICIÓN MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO INCLUYE RESANE DEL MURO Y ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICION FINAL	m	10.80	$40,950	$442,260	
1.06	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICION FINAL	m	17.80	$31,395	$558,831	
1.07	DEMOLICIÓN DE SARDINELES	m	18.28	$8,395	$153,461	
1.08	DEMOLICIÓN DE ANDEN	m^2	54.84	$10,074	$552,458	
1.09	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES (SANITARIOS O LAVAMANOS), INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS Y SELLO DE TUBERÍA.	un	37.00	$45,045	$1,666,665	
1.10	DEMOLICION ENCHAPE MURO TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	m^2	415.45	$20,475	$8,506,298	
1.11	DEMOLICION DE MURO, INCLUYE ACABADOS E. = 0.10 - 0.25	m^2	20.00	$10,920	$218,400	
1.12	DESMONTE Y RETIRO DE AIRES ACONDICIONADOS, INLCUYE TUBERÍA, ESTRUCTURAS DE SOPORTE, DESAGÜES Y CABLEADO ELÉCTRICO Y CONDENSADORA REFRIGERANTE Y DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA, HASTA 48.000 BTU.	un	2.00	$232,050	$464,100	
1.13	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, EN EL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÒN.	un	2.00	$204,750	$409,500	
1.14	DESMONTE Y RETIRO DE LÀMPARAS, INCLUYE CABLEADO, TUBERÍA Y BALASTOS DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA.	un	226.00	$20,475	$4,627,350	
1.15	DESMONTE Y RETIRO MANTO EXISTENTE DE LA CUBIERTA PLACA EN CONCRETO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	m^2	100.00	$20,475	$2,047,500	
1.16	DESMONTE Y RETIRO DE PUERTA DE CUALQUIER TIPO, ENTRE ANCHO = 0.60 Y 1.00 M.	un	40.00	$20,475	$819,000	
1.17	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO	un	1.00	$54,600	$54,600	
1.18	DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE EL DESMONTE Y RETIRO DE LAS REJILLAS Y CERTIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN.	m	241.27	$34,125	$8,233,339	
1.19	REGATA SOBRE MUROS PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA ELECTRICA O HIDRAULICA Y RESANE CON MORTERO 1:4 CON ASCELARANTE	m	100.00	$20,655	$2,065,500	
1.20	DESMONTE Y RETIRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS, DE AGUA POTABLE, EXISTENTE EN HG O PVC DE CUALQUIER DIAMETRO	m	10.00	$10,238	$102,380	
1.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN EN MESON DE LA CAFETERIA, INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	m	20.00	$9,000	$180,000	
1.23	CORTE DE MESON DE ATENCION AL PUBLICO EXISTENTE, INCLUYE CAMBIAR EL NIVEL DE 1.10m A O.90 M DE ALTO, ANCHO 1,50M DEBE QUEDAR CORRECTAMENTE ANCLADO A MUROS COLINDANTES Y RESANADOS LOS MUROS LATERALES.	un	1.00	$350,000	$350,000	
2	**ESTRUCTURAS**					**$6,274,072**
2.01	SARDINEL EN CONCRETO	m	18.28	$75,075	$1,372,371	
2.02	ANDEN EN CONCRETO 10 CM 3000 PSI, ESCOBADO Y DILATADO	m^2	54.84	$84,630	$4,641,109	
2.03	MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15 POR 4 MM	m^2	54.54	$4,778	$260,592	
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					**$109,084,980**
3.01	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE ESTUDIO DE TELELUMETRIA.	glb	1.00	$409,500	$409,500	
3.02	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL, INCLUYE CAMBIO DE PROTECCIONES EN MAL ESTADO.	un	1.00	$273,000	$273,000	
3.03	BALANCEO DE CARGAS DE TABLERO ELECTRICO	un	1.00	$518,700	$518,700	
3.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE INCRUSTAR O DE SOBREPONER 3F 18 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TACOS, BARRAJES Y PROTECCIONES.	un	5.00	$982,800	$4,914,000	
3.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLO A TIERRA, INCLUYE VARILLA CU 2,40MTS, TRATAMIENTO QUIMICO, SOLDADORAS ISOTERMICAS Y CABLE DE CONEXIÓN HASTA TABLERO PRINCIPAL	un	1.00	$2,047,500	$2,047,500	
3.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 0,60X0,60 M O 1,20X0,30 M, PARA TECHO MODULAR, DE 3800LM A 4200LM, ANGULO DE LUZ 120°, INCLUYE CONECTOR CON CABLE ENCAUCHETADO DE 2 MT	un	204.00	$260,000	$53,040,000	
3.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 0,60X0,60 M O 1,20X0,30 M, DE SOBREPONER, DE 3800LM A 4200LM, ANGULO DE LUZ 120°, INCLUYE CONECTOR CON CABLE ENCAUCHETADO DE 2 MT Y MARCO EN ALUMINIO BLANCO	un	10.00	$270,000	$2,700,000	
3.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA REDONDA LED DE 18W DE SOBREPONER O INCUSTAR	un	10.00	$54,200	$542,000	
3.09	SALIDA LAMPARA (C/T/A:2#12+1#14)¢3/4"EMT, INCLUYE TOMA DOBLE, CAJAS DE PASO, UNIONES, CONECTORES, CAJA HEXAGONAL	un	210.00	$163,800	$34,398,000	
3.10	MANTENIMIENTO DE PTO ELECTRICO DONDE SE REQUIERA CAMBIO, INTERRUPTOR, TOMA, CABLEADO, CONEXIONES, QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	un	60.00	$27,300	$1,638,000	
3.11	SALIDA TOMA 1F (C/T/A:3#12/TOMA ZONA HUMEDA) TIPO GFCI, INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	un	4.00	$215,670	$862,680	

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR.TOTAL	VR.CAPITULO
3.12	SALIDA SWITCHE (A:3#12/S2), INCLUYE SW COLOR BLANCO, INCLUYE CABLEADO, CANALIZACIONES EMT 1/2" O 3/4", CAJA HEXAGONAL, CAJAS DE PASO, UNIONES, CONECTORES Y CANALETA, CUMPLIMIENTO DEL RETIE	un	20.00	$111,930	$2,238,600	
3.13	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE PUNTO ELECTRICO DE PARED, TOMA DOBLE, TUBO CONDUIT O EMT DE 3/4" O 1/2" CABLE 1F A: 12#12 +1N#12 + 1 TIERRA # 14, CAJA EMT, CUMPLIENDO LA NORMA RETIE	un	20.00	$150,150	$3,003,000	
3.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE EVACUACION DE AGUA DEL NIVEL FREATICO	un	1.00	$2,500,000	$2,500,000	
4	**CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA**					**$29,511,300**
4.01	MESON ACERO INOX. 0.51-0.60 M CAL.18, INCLUYE POSETA, GRIFERIA, DESAGÜES Y SALPICADERO.	m	10.00	$450,450	$4,504,500	
4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA ANCHO ENTRE 0,60 Y 0,90 M, INCLUYE CHAPA DE MANIJA, TINTILLA Y ACABADO EN LACA, BISAGRAS	un	40.00	$341,250	$13,650,000	
4.03	CERRADURA DE MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	un	10.00	$81,900	$819,000	
4.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO SCHLAGE O SIMILAR PARA PUERTA EN ALUMINIO O LÁMINA METÁLICA	un	2.00	$150,150	$300,300	
4.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE SUPERIOR CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS INCLUYE ENTREPAÑOS, PUERTAS, BISAGRAS, MANIJAS.	m	10.00	$477,750	$4,777,500	
4.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE INFERIOR CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS INCLUYE ENTREPAÑOS PUERTAS, BISAGRAS, MANIJAS.	m	10.00	$546,000	$5,460,000	
5	**PINTURA**					**$0**
5.01	PINTURA TIPO 1 EN VINILO TRES MANOS, INCLUYE CARTERAS, RESANE DE MUROS Y CIELO RASOS EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO	m^2	2,792.39	$17,063	$47,646,482	
5.02	ESTUCO PLASTICO PARA CIELO RASO	m^2	20.00	$14,469	$289,380	
5.03	PINTURA EN ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL, DESARROLLO HASTA 0,30M	m	60.00	$6,825	$409,500	
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**					**$14,659,818**
6.01	MANTENIMIENTO DE PTO HIDRAULICO, INCLUYE CAMBIO DE CONEXIONES, ACCESORIOS, SUMINISTRO O CAMBIO DE LLAVES TERMINALES Y SONDEO DE LA TUBERIA DONDE SE REQUIERA QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA PRESION.	pto	37.00	$13,650	$505,050	
6.02	MANTENIMIENTO DE PTO SANITARIO, INCLUYE CAMBIO DE CONEXIONES, REJILLAS DE SIFON Y SONDEO DE LA TUBERIA DONDE SE REQUIERA, QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA EVACUACION.	pto	37.00	$16,380	$606,060	
6.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1/2"	un	8.00	$51,461	$411,688	
6.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR CON PEDESTAL, INCLUYE GRIFERIA Y DESAGÜE	un	21.00	$259,350	$5,446,350	
6.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO AHORRADOR, INCLUYE GRIFERIA, ASIENTO SANITARIO	un	16.00	$273,000	$4,368,000	
6.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL MEDIANO, INCLUYE GRIFERIA	un	4.00	$375,375	$1,501,500	
6.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES, INCLUYE PAPELERA, TOALLERO Y JABONERA	jgo	10.00	$136,500	$1,365,000	
6.08	SONDEO Y LIMPIEZA DE TUBERIA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS FACHADA. INCLUYE HASTA SALIDA A LA VIA	m	60.00	$5,669	$340,140	
6.09	SUMINISTRO E INSTALACIAON DE TAPA REGISTRO EN PVC DE 0,20 X 0,20	un	10.00	$11,603	$116,030	
7	**PISOS Y ENCHAPES**					**$53,179,193**
7.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MURO TIPO CORONA DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO Y COCINA, INCLUYE EMBOQUILLADA.	m^2	415.45	$77,805	$32,323,932	
7.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA PISO TIPO CORONA ANTIDESLIZANTE DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO Y COCINA, INCLUYE EMBOQUILLADA	m^2	54.84	$74,802	$4,102,142	
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS DE 4 MM TIPO CRISTAL BISELADO	m^2	16.00	$150,150	$2,402,400	
7.04	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA AFINADO DE PISOS ENTRE 0,4 -0,8 MTS	m^2	54.84	$22,659	$1,242,620	
7.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN TABLETA DE GRESS DE 0,30 X 0,30 MTS CON DILATACIÓN EN GRAVILLA LAVADA	m^2	54.84	$124,215	$6,811,951	
7.06	POYO COCINA ANCHO 0.55 Y ALTO 0.10CM	m	10.00	$69,615	$696,150	
7.07	RETIRO DE CAJA ELECTRICA DE PISO, INCLUYE RELLENO CON CONCRETO FLUIDO Y RESANE DE PISO CON CON PASTA DE FIBRA DE VIDRIO	un	80.00	$35,000	$2,800,000	
7.08	ESCARIFICADO Y RECALZADO DE CONCRETO PLACA PISO EN CONCRETO 3500 PSI	m^2	10.00	$280,000	$2,800,000	
8	**CUBIERTA**					**$152,773,096**
8.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON POLIUREA E=1.5 mm	m^2	100.00	$135,000	$13,500,000	
8.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL, DE 0.60X0.60. INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y PERFILERÍA, TORNILLOS, ALAMBRE, PLATINAS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE GARANTICEN UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA	m^2	1,241.26	$112,203	$139,273,096	
9	**MUROS Y MAMPOSTERIA**					**$12,882,170**

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR.TOTAL	VR.CAPITULO
9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN DRY WALL DOBLE CARA. ESPESOR 0,12 M, INCLUYE PANEL YESO, PERFILERIA VERTICAL Y HORIZONTAL, TORNILLERÍA, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, MASILLA ACRÍLICA	m^2	12.00	$114,660	$1,375,920	
9.02	PAÑETE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA MUROS INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS	m^2	50.00	$34,125	$1,706,250	
9.06	MANTENIMIENTO DE FACHADA, INCLUYE LAVADA Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO EN LADRILLO A LA VISTA	m^2	280.00	$35,000	$9,800,000	
10	**SEÑALIZACIÓN**					**$593,775**
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN (RIESGO ELECTRICO, INFLAMABLE, SALIDA DE EMERGENCIA, VIA DE EVACUACION, SALIDA, ENTRE OTRAS) DE POLIETILENO FOTOLUMINISCENTE, 21 X 30 CM, ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	un	5.00	$28,665	$143,325	
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, EN ACRILICO, 21 X 30 CM, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	un	20.00	$20,475	$409,500	
10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN BRAILE PARA VENTANILLA DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON LIMITACIONES FISICAS	un	1.00	$40,950	$40,950	
11	**ASEO**					**$555,265**
11.01	ASEO GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN OBRA Y PARA LA ENTREGA DE LA MISMA, AREA INTERVENIDA Y AREAS CONTIGUAS QUE SE HAYAN AFECTADO	glb	1.00	$555,265	$555,265	

	TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 428,393,737**
	AIU	%	28%			$ 119,950,246
	IVA SOBRE UTILIDAD	%	19%			$ 4,069,741
	COSTO TOTAL OBRA					**$552,413,724**