ALCALDÍA DE RIOHACHA | RIOHACHA CAMBIA LA HISTORIA 2022

REPUBLICA DE COLOMBIA DISTRITO DE RIOHACHA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

CODIGO ITEM: ESPECIFICACIÓN:

UNIDAD :

001 **Limpieza manual de la maleza, residuos solidos en humedales, incluye retiro de material sobrante con transporte y disposicion de botadero** **M3**

$ 42.310,00

I. EQUIPO

	Descripción	Unidad	Tarifa/Hr	Rendimiento	Valor-Total	
E00101600	Herramienta menor	% s.m.o.	27.913,8	0,05	1.395,7	
					Sub-Total	$ 1.395,69

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0,00

III. TRANSPORTES

	Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
T0010035	Transporte del material sobrante	1,0	m3k	10,0	1.300,00	13.000,00	
						Sub-Total	$ 13.000,00

IV. MANO DE OBRA

	Trabajador	Unidad	Cantidad	V. Unitario.	Rendimiento/dia	Valor-Unit.	
080260	M.O. ALB 4 AYUDANTE	HC	0,300	45.112,00	26,67	13.533,60	
080270	M.O. ALB 4 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,180	67.668,00	44,44	12.180,24	
091230	Disposicion en botadero	m3	1,000	2.200,00	8,00	2.200,00	
						Sub-Total	$ 27.913,84

Total Costo Directo $ 42.310,00

REPUBLICA DE COLOMBIA DISTRITO DE RIOHACHA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

ESPECIFICACIÓN:

CODIGO ITEM:

UNIDAD :

001 **Limpieza manual de lodo de humedales, incluye retiro de material sobrante con transporte y disposicion de botadero** M3 $ 37.573,00

I. EQUIPO

	Descripción	Unidad	Tarifa/Hr	Rendimiento	Valor-Total	
E00101600	Herramienta menor	% s.m.o.	23.402,6	0,05	1.170,1	
					Sub-Total	$ 1.170,13

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0,00

III. TRANSPORTES

	Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
T0010035	Transporte del material sobrante	1,0	m3k	10,0	1.300,00	13.000,00	
						Sub-Total	$ 13.000,00

IV. MANO DE OBRA

	Trabajador	Unidad	Cantidad	V. Unitario.	Rendimiento/dia	Valor-Unit.	
080260	M.O. ALB 4 AYUDANTE	HC	0,200	45.112,00	40,00	9.022,40	
080270	M.O. ALB 4 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,180	67.668,00	44,44	12.180,24	
091230	Disposicion en botadero	m3	1,000	2.200,00	8,00	2.200,00	
						Sub-Total	$ 23.402,64

Total Costo Directo $ 37.573,00