Cartagena D,T y C 02 de Mayo de 2023

Cotización N°101

SEÑORES:
Base naval Logística N°4 ARC "San Andrés"

ITEM	DETALLE	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio técnico de mantenimiento para sistemas de desalinización de osmosis inversas; consistente en una inspección en sitio para 002 plantas desalinizadoras modelos UAT-SW190K (190m3/ día), y planta RO SW (90m3 / día) referencia PR282006 para lo cual incluye visita de personal idóneo en sistemas hidráulicos, electrónicos y automatización con ejecución de las siguientes actividades: Revisión y diagnostico general del sistema electrónico y eléctrico incluyendo componentes de fuerza (breaker, totalizadores, DPS, terminales de conexión etc.) Revisión Sistema de variadores de velocidad con sus componentes de señales. Revisión Modulo completo de osmosis inversa, instrumentación, sensores, tuberías, control y producción. Revisión Dosificación automática de químicos. Revisión Sistema completo de atomización (enlace entre equipos, variadores y pantalla de operación y PLC, secuencia lógica de programación para su correcto funcionamiento) Revisión e inspección, pruebas de todas las bombas que conforman el sistema de desalinización. (Sistema de captación, alimentación, filtración, bombeo, dosificación de químicos, motor de alta presión para osmosis inversa, sistema de bombeo (bomba grunfos) de agua tratada a las membranas, recirculación de agua tratada, sistema de achique, sistema de bomba de distribución, verificación y pruebas de sensores en cada uno de los sistemas mencionados.	01	$ 18.293.811	$ 18.293.811

Barrio los caracoles Mz 50 Lt 3 , Cartagena-bolíva , NIT 1143329317-3 , Email Jennifermorales2026@gmail.com
Celular: 3003472403 - 3215642628

2	REPARACION SISTEMA DESCARGA BOMBA ALTA PRESION FEDCO, COMPRENDE: Verificación e inspección de todas las piezas y componentes internos de la bomba, para su óptimo funcionamiento, estado del material que compone cada pieza (carcasa externa, impulsores alineación de eje, soportes, tapas, descarte de fisuras en todas las piezas y posible desgaste de material debido a tiempo de uso. Suministro set completo de O-ring Bomba Fedco. Suministro de set completo de sellos y sellos mecánico, sellos en teflón de bomba Fedco; consiste dos componentes, del eje giratorio y del acoplamiento estacionario. Anillos y arandelas entradas eje. Suministro Kit disco de balanceo -arandelas, arandelas seguridad, tuerca y o-ring kit Mano de obra, instalación sellos, empaques, disco de balance. Armado de la bomba, puesta en servicio y pruebas.	01	$ 22.162.811	$ 22.162.811

VALOR TOTAL	$	40.456.622

Barrio los caracoles Mz 50 Lt 3 , Cartagena-bolíva , NIT 1143329317-3 , Email Jennifermorales2026@gmail.com
Celular: 3003472403 - 3215642628


Condiciones Comerciales:

Forma de pago 70% para iniciar trabajo y 30% al finalizar el mismo.

Vigencia de cotización: 60 Días a partir de la fecha.

Nota: La presente oferta se realiza bajo información del usuario a equipo cerrado, actividades y elementos adicionales no contemplado en esta oferta se Cotizaran por aparte.

Atentamente,



Jennifer Morales Barrios
Representante legal

Barrio los caracoles Mz 50 Lt 3 , Cartagena-bolíva , NIT 1143329317-3 , Email Jennifermorales2026@gmail.com
Celular: 3003472403 - 3215642628