ID	DESCRIPCION	UND	CANT
1	**PERFORACIÓN POZO EXPLORATORIO**		
1.1	Realización de trámites ante corpomojana	**MT**	3
1.2	Trasporte de Maquinaria para la perforación	**POZO**	3
1.3	Adecuación del área de trabajo, construcción de piscina almacenamiento de lodos bentónicos y canales para el recorrido de lodos, manteniendo las exigencias ambientales.	**POZO**	3
1.4	Perforación exploratoria de 4" con lodos a base de bentonita. para los 3 pozos los cuales van relacionados a los 110 metros de profundidad para cada pozo	**MT**	330
1.5	Toma de registro eléctrico Sp, Gama Ray y Resistividad, toma de registro con sonda de niveles en cada pozo a un profundidad de 110 metros de profundidad.	**MT**	330
3	**PERFORACIÓN POZO EXPLORATORIO**		
3.1	AMPLIACION DE POZO 12” ½	**MT**	330
3.2	Diseño del pozo	**POZO**	3
3.3	Alistamiento de tubería y filtros.	**MT**	330
3.4	Suministro e instalación de Tubería PVC de 6" para pozo RDE-21	**MT**	210
3.5	Suministro e instalación de filtros PVC de 6" para pozo RDE-21	**MT**	120
3.6	Suministro e instalación de gravilla seleccionada con trasporte	**M3**	12
4	**COMPLEMENTOS Y SISTEMA DE BOMBEO**		
4.1	Lavado y desarrollo del pozo profundo	**HR**	30
5	suministro y instalación Tubos Engravilladores	**MT**	18
4.2	Cemento 50 Kg construcción de zona de concreto para instalación de equipo solar	**BULTO**	12
6	Construcción de sello sanitario y placa de Concreto	**POZO**	3
4.3	Suministro y instalaciones equipo de bombeo 2 HP , paneles solares con su respectivo tablero y materiales para su instalación, conexiones eléctricas y su respectiva instalación a un 100%	**UND**	3
4.4	Suministro y instalaciones tanques de agua de 2000L	**UND**	6
4.5	Prueba de bombeo	**POZO**	3