| PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE CASETAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL MOBILIARIO EN EL PARQUE SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA | | |
|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE VENECIA | |
| **OBRA:** | S.T.I DE CASETAS EN MADERA PARA PARQUE PRINCIPAL | |
| **FECHA** | 2023/03/06 | |
| **TIEMPO DE EJECUCION** | 90 DIAS CALENDARIO | |
| **NUEMERO DE CASETAS** | 11.00 | |

| Ítem. | Descripcion Item | UN | Cant | Precio Unit. | Precio total. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ACTIVIDADES GENERALES** | | | | |
| 1.1 | S.T.C de caseta en madera inmunizada y estructura metalica con perfiles en acero como estructura principal, Segun diseño anexo, cubierta a 4 aguas acabado en teja tipo shingle o similar , ventanas retractiles en tres de sus 4 caras, incluye niveladores en la parte inferior para rapida instalacion | UN | 11 | $ 20,529,121 | $ 225,820,328 |
| 1.2 | S.T.I de iluminacion tipo led solar.<br>**Características:**<br>2 modos de iluminación: modo de luz brillante y modo de luz tenue.<br>Panel solar de silicio monocristalino con una tasa de conversión más alta que el panel solar de polisilicio.<br>Carga solar automática. Sin electricidad durante todo un año. Capacidad de impermeabilidad IP65. Funciona bien incluso en días de lluvia.<br><br>**Especificaciones:**<br>batería: litio, 3,7 V, 2000 mA<br>Fuente de luz: 16 LED<br>Color: luz cálida<br>Modo de iluminación: luz brillante, luz tenue<br>Panel solar: panel solar de silicio monocristalino (5 V, 1 W, 190 MA) Horas de carga: 6 ~ 8 horas Horas de iluminación: 5 ~ 6 horas para un estado de luz brillante 8 horas para condiciones de poca luz.<br>Material: ABS, resistente al agua: cable de extensión IP65:3 metros.<br>Accesorio: cable de extensión y tornillos. | UN | 11 | $ 278,000 | $ 3,058,000 |
| 1.3 | S.T.I de meson en acero inoxidable calibre 24, Tipo: Mesones en Acero Inoxidable, Lado de la poceta: derecha, Número de pocetas: 1 poceta, Tipo de instalación: Sobreponer, Medidas: Ancho mesón: 40 centímetros, Largo mesón 2,00 metros, Profundidad de la poceta: 13.7 centímetros, Tipo de grifería: Monocontrol, Color mesón: Acero, Material mesón: Acero Inoxidable, Material poceta: Acero Inoxidable, Acabado: Satinado, Garantía: 1 año, Kit de Instalación Desagûe + Sifón Flexible. | UN | 11 | $ 980,000 | $ 10,780,000 |
| 1.4 | S.T.I canecas Plastica de 55 gl para abastesimiento de agua y desagues, incluye una canilla de 1/2". | UN | 22 | $ 98,700 | $ 2,171,400.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR COSTO DIRECTO** | **$** | **241,829,728** |
| **ADMINISTRACCIÓN 25%** | **$** | **60,457,432** |
| **UTILIDAD 5%** | **$** | **12,091,486** |
| **VALOR COSTO TOTAL** | **$** | **314,378,647** |

**Ervinson Alfredo Vasquez Morales**
Secretario de Planeación y Obras Publicas