No. DE ÍTEM:	12.2.12	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA PORCELANATO TIPO_6 DARK TERRAZO, SIMILAR O EQUIVALENTE - INCLUYE LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
CORTADORA DE CERAMICA	DIA	$ 21.000,00	0,06	$ 1.260,00	
				Sub-Total	3.260,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PEGACOR GRIS X 25KG	KG	$ 39.900,00	0,06	$ 2.234,40	
PORCELANATO DARK TERRAZO 0,60 X 0,15 M	M2	$ 112.458,00	0,27	$ 30.363,66	
BOQUILLA LATEX X 5KG	KG	$ 27.900,00	0,08	$ 2.092,50	
				Sub-Total	34.690,56

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,44	$ 13.252,44	
					Sub-Total	13.252,44

Total Costo Directo	51.203,00
Precio unitario total aproximado al peso	**51.203,00**

No. DE ÍTEM:	12.5.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRANITO TIPO_1 STRACIATELLA GRIGIO 30X30 M, SIMILAR O EQUIVALENTE - INCLUYE LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
CORTADORA DE CERAMICA	DIA	$ 21.000,00	0,05	$ 1.050,00	
				Sub-Total	1.550,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
GRANITO STRACIATELLA GRIGIO 30 X 30 M, BULT	M2	$ 94.600,00	1,05	$ 99.330,00	
CRUCETA PLASTICA JUNTAS 5MM X 100UND	UND	$ 8.100,00	0,02	$ 162,00	
PEGACOR GRIS X 25KG	KG	$ 39.900,00	0,13	$ 5.187,00	
BOQUILLA LATEX X 5KG	KG	$ 27.900,00	0,09	$ 2.511,00	
DESTRONQUE PARA BALDOSA EN GRANITO	M2	$ 34.900,00	1,00	$ 34.900,00	
				Sub-Total	142.090,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,53	$ 16.054,00	
					Sub-Total	16.054,00

Total Costo Directo	159.694,00
Precio unitario total aproximado al peso	**159.694,00**

No. DE ÍTEM:	12.5.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN GRANITO TIPO_1
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
CORTADORA DE CERAMICA	DIA	$ 21.000,00	0,03	$ 630,00	
				Sub-Total	1.130,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
GRANITO STRACIATELLA GRIGIO 30 X 30 M, BULT	M2	$ 94.600,00	0,16	$ 15.136,00	
CRUCETA PLASTICA JUNTAS 5MM X 100UND	UND	$ 8.100,00	0,01	$ 81,00	
PEGACOR GRIS X 25KG	KG	$ 39.900,00	0,08	$ 3.192,00	
BOQUILLA LATEX X 5KG	KG	$ 27.900,00	0,06	$ 1.674,00	
DESTRONQUE PARA BALDOSA EN GRANITO	M2	$ 34.900,00	0,60	$ 20.940,00	
				Sub-Total	41.023,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,22	$ 6.724,00	
					Sub-Total	6.724,00

Total Costo Directo	48.877,00
Precio unitario total aproximado al peso	**48.877,00**

No. DE ÍTEM:	12.5.3	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRANITO TIPO_2 PERLATO CLARO FONDO BLANCO 30X30 M, SIMILAR O EQUIVALENTE - INCLUYE LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,01	$ 50,00	
CORTADORA DE CERAMICA	DIA	$ 21.000,00	0,01	$ 105,00	
				Sub-Total	155,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
GRANITO PERLATO CLARO FONDO BLANCO 30X3	M2	$ 96.100,00	1,05	$ 100.905,00	
CRUCETA PLASTICA JUNTAS 5MM X 100UND	UND	$ 8.100,00	0,01	$ 81,00	
PEGACOR GRIS X 25KG	KG	$ 39.900,00	0,08	$ 3.192,00	
BOQUILLA LATEX X 5KG	KG	$ 27.900,00	0,06	$ 1.674,00	
DESTRONQUE PARA BALDOSA EN GRANITO	M2	$ 34.900,00	0,60	$ 20.940,00	
				Sub-Total	126.792,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,17	$ 5.127,00	
					Sub-Total	5.127,00

Total Costo Directo	132.074,00
Precio unitario total aproximado al peso	**132.074,00**

No. DE ÍTEM:	12.5.4	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN GRANITO TIPO_2
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,01	$ 50,00	
CORTADORA DE CERAMICA	DIA	$ 21.000,00	0,01	$ 210,00	
				Sub-Total	260,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
GRANITO PERLATO CLARO FONDO BLANCO 30X3	M2	$ 96.100,00	0,63	$ 60.543,00	
CRUCETA PLASTICA JUNTAS 5MM X 100UND	UND	$ 8.100,00	0,01	$ 81,00	
PEGACOR GRIS X 25KG	KG	$ 39.900,00	0,08	$ 3.192,00	
BOQUILLA LATEX X 5KG	KG	$ 27.900,00	0,06	$ 1.674,00	
DESTRONQUE PARA BALDOSA EN GRANITO	M2	$ 34.900,00	0,08	$ 2.792,00	
				Sub-Total	68.282,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,32	$ 9.711,00	
					Sub-Total	9.711,00

Total Costo Directo	78.253,00
Precio unitario total aproximado al peso	**78.253,00**

No. DE ÍTEM:	12.5.5	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRANITO TIPO_3 LAVADO - INICIO/LLEGADA ESCALERA DONDE NO ES HUELLA NI CONTRAHUELLA - DEFINIDO EN LOS DETALLES ARQUITECTONICOS (INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
CORTADORA DE CERAMICA	DIA	$ 21.000,00	0,03	$ 630,00	
				Sub-Total	1.130,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
GRANITO LAVADO	KG	$ 1.395,00	7,78	$ 10.853,10	
CRUCETA PLASTICA JUNTAS 5MM X 100UND	UND	$ 8.100,00	0,01	$ 81,00	
PEGACOR GRIS X 25KG	KG	$ 39.900,00	0,08	$ 3.192,00	
BOQUILLA LATEX X 5KG	KG	$ 27.900,00	0,06	$ 1.674,00	
DESTRONQUE PARA BALDOSA EN GRANITO	M2	$ 34.900,00	0,60	$ 20.940,00	
				Sub-Total	36.740,10

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,23	$ 6.897,90	
					Sub-Total	6.897,90

Total Costo Directo	44.768,00
Precio unitario total aproximado al peso	**44.768,00**

No. DE ÍTEM:	12.7.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO - ROLLO TIPO_1 PISO STICK C2 COLO HUMO - SIMILAR O EQUIVALENTE DEFINIDO EN LOS DETALLES ARQUITECTONICOS - INCLUYE LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,01	$ 50,00	
				Sub-Total	50,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PISO VINILICO - ROLLO STICK C2 COLO HUMO	M2	$ 84.303,00	1,02	$ 85.989,06	
ADHESIVO VINILICO X 1GALON	KG	$ 30.725,00	0,03	$ 921,75	
				Sub-Total	86.910,81

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,11	$ 3.457,19	
					Sub-Total	3.457,19

Total Costo Directo	90.418,00
Precio unitario total aproximado al peso	**90.418,00**

No. DE ÍTEM:	12.7.11	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO - LISTON TIPO_1 ROBLE PIMIENTA 152X23 CM (SALAS DE AUDIENCIAS) - SIMILAR O EQUIVALENTE DEFINIDO EN LOS DETALLES ARQUITECTONICOS - INCLUYE LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,50	$ 2.500,00	
				Sub-Total	2.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PISO VINILICO - ROBLE PIMIENTA 152X23 CM	M2	$ 190.200,00	1,02	$ 194.004,00	
ADHESIVO VINILICO X 1GALON	KG	$ 30.725,00	0,20	$ 6.145,00	
				Sub-Total	200.149,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,99	$ 29.854,00	
					Sub-Total	29.854,00

Total Costo Directo	232.503,00
Precio unitario total aproximado al peso	**232.503,00**

No. DE ÍTEM:	12.7.41	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO RECICLADO TIPO_1 BALDOSA DE CAUCHO PARA GIMNASIOS, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, CON EXCELENTES PROPIEDADES ANTIDESGASTE Y ANTIDESLIZANTES, SON ELABORADOS A BASE DE CAUCHO RECICLADO GRANULADO COLOR NEGRO E=20MM D=0.50X0.50M (INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,20	$ 1.000,00	
				Sub-Total	1.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PISO EN CAUCHO PARA GIMNASIO E=20MM D=0.5	M2	$ 122.400,00	1,00	$ 122.400,00	
CEMENTO DE CONTACTO X 3 LITROS	UND	$ 82.900,00	0,02	$ 1.243,50	
				Sub-Total	123.643,50

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,04	$ 1.089,50	
					Sub-Total	1.089,50

Total Costo Directo	125.733,00
Precio unitario total aproximado al peso	**125.733,00**

No. DE ÍTEM:	12.8.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN ALFOMBRA TIPO_1 TRÁFICO RED KANSAS COLOR GRIS S - INCLUYE LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PISO EN ALFOMBRA TRAFICO RED KANSAS GRIS	M2	$ 209.000,00	1,00	$ 209.000,00	
				Sub-Total	209.000,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,02	$ 474,00	
					Sub-Total	474,00

Total Costo Directo	209.974,00
Precio unitario total aproximado al peso	**209.974,00**

No. DE ÍTEM:	12.9.11	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN MADERA TIPO_1 ESTRUCTURADA COLOR NOGAL DEFINIDO EN LOS DETALLES ARQUITECTONICOS - INCLUYE LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
GUARDAESCOBA EN MADERA COLOR NOGAL	M	$ 12.000,00	1,00	$ 12.000,00	
PUNTILLA HIERRO SIN CABEZA 2" X 500GR	LB	$ 5.372,00	0,03	$ 161,16	
				Sub-Total	12.161,16

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,15	$ 4.377,84	
					Sub-Total	4.377,84

Total Costo Directo	17.039,00
Precio unitario total aproximado al peso	**17.039,00**

No. DE ÍTEM:	12.14.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLAN EN ALUMINIO TIPO_1 PARA TAPAR JUNTAS DE TRANSICION PERFIL DE TRANSICIÓN O T - D= 4,5CM - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PIRLAN EN ALUMINIO PARA TAPAR JUNTAS	M	$ 64.175,00	0,03	$ 1.604,38	
				Sub-Total	1.604,38

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,08	$ 2.472,62	
					Sub-Total	2.472,62

Total Costo Directo	4.577,00
Precio unitario total aproximado al peso	**4.577,00**

No. DE ÍTEM:	12.19.46	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HUELLA / CONTRA HUELLA EN GRANITO TIPO_1 LAVADO - DEFINIDO EN LOS DETALLES ARQUITECTONICOS (INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,15	$ 750,00	
				Sub-Total	750,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
GRANITO LAVADO	KG	$ 1.395,00	1,00	$ 1.395,00	
				Sub-Total	1.395,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,19	$ 5.719,00	
					Sub-Total	5.719,00

Total Costo Directo	7.864,00
Precio unitario total aproximado al peso	**7.864,00**

No. DE ÍTEM:	12.19.47	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCALO EN GRANITO PARA ESCALERAS TIPO_1 LAVADO - DEFINIDO EN LOS DETALLES ARQUITECTONICOS (INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,15	$ 750,00	
				Sub-Total	750,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ZOCALO EN GRANITO	M	$ 47.950,00	1,00	$ 47.950,00	
				Sub-Total	47.950,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,09	$ 2.712,00	
					Sub-Total	2.712,00

Total Costo Directo	51.412,00
Precio unitario total aproximado al peso	**51.412,00**

No. DE ÍTEM:	13.1.11	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26. D= 0,25 MTS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
ANDAMIO	HORA	$ 1.000,00	0,03	$ 30,00	
				Sub-Total	530,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 D= 0	M2	$ 61.500,00	0,10	$ 5.904,00	
CHAZO 1/4" CON TORNILLO 8 X 1-1/2" X 500 UND	UND	$ 53.900,00	0,01	$ 539,00	
SELLADOR EN POLIURETANO DE ALTA DURABILI	UND	$ 37.900,00	0,08	$ 2.956,20	
				Sub-Total	9.399,20

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,13	$ 3.920,80	
					Sub-Total	3.920,80

Total Costo Directo	13.850,00
Precio unitario total aproximado al peso	**13.850,00**

No. DE ÍTEM:	13.9.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUPULA TRAGANTE EN ALUMINIO TIPO_1 SEGÚN DETALLE EN PLANO HIDROSANITARIO - INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, RETIRO, LIMPIEZA Y DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS.
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
SELLADOR EN POLIURETANO DE ALTA DURABILI	UND	$ 37.900,00	0,75	$ 28.425,00	
CUPULA TRAGANTE EN ALUMINIO	UND	$ 36.000,00	1,00	$ 36.000,00	
				Sub-Total	64.425,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.077,00	
					Sub-Total	3.077,00

Total Costo Directo	68.002,00
Precio unitario total aproximado al peso	**68.002,00**

No. DE ÍTEM:	13.9.21	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE TIPO_1 SEGÚN DETALLE EN PLANO HIDROSANITARIO - INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, RETIRO, LIMPIEZA Y DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS.
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
SELLADOR EN POLIURETANO DE ALTA DURABILI	UND	$ 37.900,00	0,02	$ 568,50	
REJILLA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE	UND	$ 28.900,00	1,00	$ 28.900,00	
				Sub-Total	29.468,50

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,07	$ 2.080,50	
					Sub-Total	2.080,50

Total Costo Directo	32.049,00
Precio unitario total aproximado al peso	**32.049,00**

No. DE ÍTEM:	14.1.6	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN ASFALTO EN CUBIERTA - INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, RETIRO, LIMPIEZA Y DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS.
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,20	$ 1.000,00	
				Sub-Total	1.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
IMPERMEABILIZANTE EN ASFALTO PARA CUBIER	UND	$ 95.900,00	1,00	$ 95.900,00	
				Sub-Total	95.900,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,18	$ 5.321,00	
					Sub-Total	5.321,00

Total Costo Directo	102.221,00
Precio unitario total aproximado al peso	**102.221,00**

No. DE ÍTEM:	14.4.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEBILIZANTE ACRILICO TIPO_1 EN AREAS TRANSITABLE - INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, RETIRO, LIMPIEZA Y DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS.
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO X 4.8KG	UND	$ 68.900,00	1,15	$ 79.235,00	
				Sub-Total	79.235,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,04	$ 1.153,00	
					Sub-Total	1.153,00

Total Costo Directo	80.888,00
Precio unitario total aproximado al peso	**80.888,00**

No. DE ÍTEM:	14.5.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE DRENAJE
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,20	$ 1.000,00	
				Sub-Total	1.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
CELDA DE DRENAJE	M2	$ 64.200,00	1,00	$ 64.200,00	
				Sub-Total	64.200,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,04	$ 1.181,00	
					Sub-Total	1.181,00

Total Costo Directo	66.381,00
Precio unitario total aproximado al peso	**66.381,00**

No. DE ÍTEM:	14.5.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUSTRATO LIVIANO DRENANTE
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m³

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,25	$ 1.250,00	
				Sub-Total	1.250,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
SUSTRATO DE CASCARILLA DE ARROZ X 1KG	KG	$ 7.900,00	1,25	$ 9.875,00	
				Sub-Total	9.875,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,15	$ 4.609,00	
					Sub-Total	4.609,00

Total Costo Directo	15.734,00
Precio unitario total aproximado al peso	**15.734,00**

No. DE ÍTEM:	14.5.3	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBERTURA VEGETAL SEMI-INTENSIVA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
SEMILLA MANI FORRAJERO X 2GR	GR	$ 7.500,00	4,50	$ 33.750,00	
				Sub-Total	33.750,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,21	$ 6.329,00	
					Sub-Total	6.329,00

Total Costo Directo	41.579,00
Precio unitario total aproximado al peso	**41.579,00**

No. DE ÍTEM:	14.6.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO EN AREAS DE JARDINERAS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
GEOTEXTIL T2000 1MT LARGO X 3.5MT ANCHO	M2	$ 5.275,00	1,43	$ 7.566,25	
				Sub-Total	7.566,25

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,07	$ 2.198,75	
					Sub-Total	2.198,75

Total Costo Directo	10.265,00
Precio unitario total aproximado al peso	**10.265,00**

No. DE ÍTEM:	14.6.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
GEOTEXTIL NT1600S 1MT LARGO X 3.5MT ANCHO	M2	$ 3.400,00	1,59	$ 5.410,00	
				Sub-Total	5.410,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,07	$ 2.053,00	
					Sub-Total	2.053,00

Total Costo Directo	7.963,00
Precio unitario total aproximado al peso	**7.963,00**

No. DE ÍTEM:	14.8.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA CEMENTOSO PARA CISTERNAS O TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO PARA CISTER	UND	$ 84.308,00	1,10	$ 92.738,80	
				Sub-Total	92.738,80

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,07	$ 2.148,20	
					Sub-Total	2.148,20

Total Costo Directo	96.887,00
Precio unitario total aproximado al peso	**96.887,00**

No. DE ÍTEM:	15.1.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO PAV1 DIM- 1.05 X 2.20 M VER DETALLE PLANO 510 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO PAV1 DIM- 1.05 X	UND	$ 1.391.933,00	1,00	$ 1.391.933,00	
				Sub-Total	1.391.933,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.396.942,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.396.942,00**

No. DE ÍTEM:	15.1.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO PAV2 SENCILLA - DIM - 0.90 X 2.20 M VER DETALLE PLANO 510 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO PAV2 SENCILLA -	UND	$ 1.194.585,00	1,00	$ 1.194.585,00	
				Sub-Total	1.194.585,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.199.594,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.199.594,00**

No. DE ÍTEM:	15.1.3	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO PAV3 SENCILLA - DIM - 1.20 X 2.20 M VER DETALLE PLANO 510 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO PAV3 SENCILLA -	UND	$ 1.669.816,00	1,00	$ 1.669.816,00	
				Sub-Total	1.669.816,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.674.825,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.674.825,00**

No. DE ÍTEM:	15.1.4	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO PAV4 DIM- 0.85 X 2.20 M VER DETALLE PLANO 510 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO PAV4 DIM- 0.85 X	UND	$ 1.161.390,00	1,00	$ 1.161.390,00	
				Sub-Total	1.161.390,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.166.399,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.166.399,00**

No. DE ÍTEM:	15.1.5	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO PAV5 DOBLE EN ALUMINIO Y VIDRIO - DIM - 1.60 X 2.40 M VER DETALLE PLANO 511 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO PAV5 DOBLE EN	UND	$ 2.144.937,00	1,00	$ 2.144.937,00	
				Sub-Total	2.144.937,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	2.149.946,00
Precio unitario total aproximado al peso	**2.149.946,00**

No. DE ÍTEM:	15.2.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA PL_1 SENCILLA EN LÁMINA - PERSIANA INFERIOR - 0.65 X 2.00 M VER DETALLE PLANO 502(INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED PL_1 SENCILL	UND	$ 824.461,00	1,00	$ 824.461,00	
				Sub-Total	824.461,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	827.970,00
Precio unitario total aproximado al peso	**827.970,00**

No. DE ÍTEM:	15.2.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA PL_2 SENCILLA EN LÁMINA - PERSIANA INFERIOR - 0.85 X 2.00 M VER DETALLE PLANO 502(INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED PL_2 SENCILL	UND	$ 856.438,00	1,00	$ 856.438,00	
				Sub-Total	856.438,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	861.447,00
Precio unitario total aproximado al peso	**861.447,00**

No. DE ÍTEM:	15.2.3	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA PL_3 SENCILLA EN LÁMINA - PERSIANA INFERIOR - 0.90 X 2.00 M VER DETALLE PLANO 502(INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED PL_3 SENCILL	UND	$ 952.382,00	1,00	$ 952.382,00	
				Sub-Total	952.382,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	957.391,00
Precio unitario total aproximado al peso	**957.391,00**

No. DE ÍTEM:	15.2.4	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA PL_4 SENCILLA EN LÁMINA - 0.90 X 2.00 M VER DETALLE PLANO 501(INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED PL_4 SENCILL	UND	$ 919.789,00	1,00	$ 919.789,00	
				Sub-Total	919.789,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	924.798,00
Precio unitario total aproximado al peso	**924.798,00**

No. DE ÍTEM:	15.2.5	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA PL_5 PERSIANA COMPLETA - 0.78 X 2.175 M VER DETALLE PLANO 503(INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED PL_5 PERSIAN	UND	$ 1.111.677,00	1,00	$ 1.111.677,00	
				Sub-Total	1.111.677,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.116.686,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.116.686,00**

No. DE ÍTEM:	15.2.6	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA PL_6 PE-01 VEHICULAR - 4.99 X 2.70 M VER DETALLE PLANO 513(INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED PL_6 PE-01 VE	UND	$ 6.879.581,00	1,00	$ 6.879.581,00	
				Sub-Total	6.879.581,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	6.884.590,00
Precio unitario total aproximado al peso	**6.884.590,00**

No. DE ÍTEM:	15.3.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORTA FUEGOS EN LAMINA METALICA TIPO_1 PCF-01 - 1.35 X 2.20 M VER DETALLE PLANOS 504 A 507(INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA CORTA FUEGOS EN LAMINA METALICA T	UND	$ 7.694.274,00	1,00	$ 7.694.274,00	
				Sub-Total	7.694.274,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	7.699.283,00
Precio unitario total aproximado al peso	**7.699.283,00**

No. DE ÍTEM:	15.3.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORTA FUEGOS EN LAMINA METALICA TIPO_2 PCF-02 - 1.60 X 2.20 M VER DETALLE PLANOS 504 A 507(INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA CORTA FUEGOS EN LAMINA METALICA T	UND	$ 8.391.353,00	1,00	$ 8.391.353,00	
				Sub-Total	8.391.353,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	8.396.362,00
Precio unitario total aproximado al peso	**8.396.362,00**

No. DE ÍTEM:	15.3.3	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORTA FUEGOS EN LAMINA METALICA TIPO_3 PCF-03 - 0.85 X 2.20 M VER DETALLE PLANOS 504 A 507(INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA CORTA FUEGOS EN LAMINA METALICA T	UND	$ 7.230.443,00	1,00	$ 7.230.443,00	
				Sub-Total	7.230.443,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	7.235.452,00
Precio unitario total aproximado al peso	**7.235.452,00**

No. DE ÍTEM:	15.3.4	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORTA FUEGOS EN LAMINA METALICA TIPO_4 PCF-04 - 1.25 X 2.03 M VER DETALLE PLANOS 504 A 507(INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA CORTA FUEGOS EN LAMINA METALICA T	UND	$ 7.811.854,00	1,00	$ 7.811.854,00	
				Sub-Total	7.811.854,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	7.816.863,00
Precio unitario total aproximado al peso	**7.816.863,00**

No. DE ÍTEM:	15.3.5	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORTA FUEGOS EN LAMINA METALICA TIPO_5 PCF-05 - 1.20 X 2.60 M VER DETALLE PLANOS 504 A 507(INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA CORTA FUEGOS EN LAMINA METALICA T	UND	$ 7.608.812,00	1,00	$ 7.608.812,00	
				Sub-Total	7.608.812,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	7.613.821,00
Precio unitario total aproximado al peso	**7.613.821,00**

No. DE ÍTEM:	15.5.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA PV1 DIM - 4.73 X 3.16 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANO D-601 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA-VENTANA PV1 DIM - 4.73 X 3.16 M	M2	$ 809.856,00	1,00	$ 809.856,00	
				Sub-Total	809.856,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	814.865,00
Precio unitario total aproximado al peso	**814.865,00**

No. DE ÍTEM:	15.5.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA PV2 DIM - 4.64 X 3.16 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANO D-601 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA-VENTANA PV2 DIM - 4.64 X 3.16 M	M2	$ 809.856,00	1,00	$ 809.856,00	
				Sub-Total	809.856,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	814.865,00
Precio unitario total aproximado al peso	**814.865,00**

No. DE ÍTEM:	15.5.2A	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA PV2 DIM A - 8.50 X 3.06 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANO D-601 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA-VENTANA PV2 DIM A - 8.50 X 3.06 M	M2	$ 809.856,00	1,00	$ 809.856,00	
				Sub-Total	809.856,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	814.865,00
Precio unitario total aproximado al peso	**814.865,00**

No. DE ÍTEM:	15.5.3	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA PV3 DIM - 5.55 X 3.21 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANO D-601 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA-VENTANA PV3 DIM - 5.55 X 3.21 M	M2	$ 809.856,00	1,00	$ 809.856,00	
				Sub-Total	809.856,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	814.865,00
Precio unitario total aproximado al peso	**814.865,00**

No. DE ÍTEM:	15.5.4	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA PV4 DIM - 7.81 X 3.16 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANO D-601 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA-VENTANA PV4 DIM - 7.81 X 3.16 M	M2	$ 809.856,00	1,00	$ 809.856,00	
				Sub-Total	809.856,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	814.865,00
Precio unitario total aproximado al peso	**814.865,00**

No. DE ÍTEM:	15.5.5	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA PV5 DIM - 3.95 X 3.16 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANO D-601 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA-VENTANA PV5 DIM - 3.95 X 3.16 M	M2	$ 809.856,00	1,00	$ 809.856,00	
				Sub-Total	809.856,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	814.865,00
Precio unitario total aproximado al peso	**814.865,00**

No. DE ÍTEM:	15.5.6	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA PV6 DIM - 2.24 X 3.16 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANO D-601 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA-VENTANA PV6 DIM - 2.24 X 3.16 M	M2	$ 809.856,00	1,00	$ 809.856,00	
				Sub-Total	809.856,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	814.865,00
Precio unitario total aproximado al peso	**814.865,00**

No. DE ÍTEM:	15.5.7	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA PV7 DIM - 4.70 X 3.16 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANO D-601 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA-VENTANA PV7 DIM - 4.70 X 3.16 M	M2	$ 809.856,00	1,00	$ 809.856,00	
				Sub-Total	809.856,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	814.865,00
Precio unitario total aproximado al peso	**814.865,00**

No. DE ÍTEM:	15.5.8	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA PV8 DIM - 3.65 X 3.16 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANO D-601 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA-VENTANA PV8 DIM - 3.65 X 3.16 M	M2	$ 809.856,00	1,00	$ 809.856,00	
				Sub-Total	809.856,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	814.865,00
Precio unitario total aproximado al peso	**814.865,00**

No. DE ÍTEM:	15.5.9	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA PV9 DIM - 7.78 X 3.16 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANO D-601 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA-VENTANA PV9 DIM - 7.78 X 3.16 M	M2	$ 809.856,00	1,00	$ 809.856,00	
				Sub-Total	809.856,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	814.865,00
Precio unitario total aproximado al peso	**814.865,00**

No. DE ÍTEM:	15.5.10	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA PV10 DIM - 4.35 X 3.41 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANO D-601 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA-VENTANA PV10 DIM - 4.35 X 3.41 M	M2	$ 809.856,00	1,00	$ 809.856,00	
				Sub-Total	809.856,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	814.865,00
Precio unitario total aproximado al peso	**814.865,00**

No. DE ÍTEM:	15.5.11	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA PV11 DIM - 8.30 X 3.41 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANO D-601 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA-VENTANA PV11 DIM - 8.30 X 3.41 M	M2	$ 809.856,00	1,00	$ 809.856,00	
				Sub-Total	809.856,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	814.865,00
Precio unitario total aproximado al peso	**814.865,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V1 DIM - 3.69 X 1.62 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V1 DIM - 3.69 X 1.62 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V2 DIM - 12.51 X 0.80 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V2 DIM - 12.51 X 0.80 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.3	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V3 DIM - 2.30 X 3.06 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V3 DIM - 2.30 X 3.06 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.4	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V4 DIM - 9.55 X 3.06 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V4 DIM - 9.55 X 3.06 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.5	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V5 DIM - 10.15 X 3.06 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V5 DIM - 10.15 X 3.06 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.6	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V5 DIM A - 1.52 X 3.06 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V5 DIM A - 1.52 X 3.06 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.7	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V6 DIM - 2.65 X 2.16 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V6 DIM - 2.65 X 2.16 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.8	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V7 DIM - 2.70 X 3.05 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V7 DIM - 2.70 X 3.05 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.9	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V8 DIM - 4.00 X 3.06 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V8 DIM - 4.00 X 3.06 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.10	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V8 DIM A - 1.54 X 3.06 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V8 DIM A - 1.54 X 3.06 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.11	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V8 DIM B - 3.45 X 3.06 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V8 DIM B - 3.45 X 3.06 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.12	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V9 DIM - 2.78 X 3.06 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V9 DIM - 2.78 X 3.06 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.13	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V9 DIM A- 1.49 X 2.26 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V9 DIM A- 1.49 X 2.26 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.14	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V10 DIM 1.50 X 2.16 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V10 DIM 1.50 X 2.16 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.15	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V10 DIM A- 3.73 X 0.96 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V10 DIM A- 3.73 X 0.96 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.16	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V10 DIM B- 3.68 X 0.96 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V10 DIM B- 3.68 X 0.96 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.17	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V11 DIM - 8.60 X 2.16 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V11 DIM - 8.60 X 2.16 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.18	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V12 DIM - 2.68 X 2.21 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V12 DIM - 2.68 X 2.21 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.19	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V13 DIM - 7.05 X 2.16 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V13 DIM - 7.05 X 2.16 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.20	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V14 DIM -14- 6.70 X 2.16 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V14 DIM -14- 6.70 X 2.16 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.21	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V15 DIM - 4.40 X 4.11 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V15 DIM - 4.40 X 4.11 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.22	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V16 DIM - 4.35 X 4.11 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V16 DIM - 4.35 X 4.11 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.23	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V17 DIM - 6.02 X 4.11 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V17 DIM - 6.02 X 4.11 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.24	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V18 DIM - 7.91 X 4.11 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V18 DIM - 7.91 X 4.11 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.6.25	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V19 DIM - 9.99 X 4.11 M SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO EN PLANOS D-602 A D-604 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VENTANA V19 DIM - 9.99 X 4.11 M	M2	$ 998.930,00	1,00	$ 998.930,00	
				Sub-Total	998.930,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	1.003.939,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.003.939,00**

No. DE ÍTEM:	15.8.11	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION OFICINA ALUMINIO TIPO_1 DV-01 DIM = - 2.45 X 3.16 M VER DETALLE PLANO 605 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
DIVISION OFICINA ALUMINIO TIPO_1 DV-01 DIM =	UND	$ 6.649.666,00	1,00	$ 6.649.666,00	
				Sub-Total	6.649.666,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	6.654.675,00
Precio unitario total aproximado al peso	**6.654.675,00**

No. DE ÍTEM:	15.8.12	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION OFICINA ALUMINIO TIPO_2 DV-02 DIM =VARIABLE X H= 3.16 M VER DETALLE PLANO 605 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
DIVISION OFICINA ALUMINIO TIPO_2 DV-02 DIM =V	UND	$ 3.879.148,00	1,00	$ 3.879.148,00	
				Sub-Total	3.879.148,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	3.884.157,00
Precio unitario total aproximado al peso	**3.884.157,00**

No. DE ÍTEM:	15.8.13	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION OFICINA ALUMINIO TIPO_3 DV-03 DIM = - 1.55 X 3.16 M VER DETALLE PLANO 605 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
DIVISION OFICINA ALUMINIO TIPO_3 DV-03 DIM =	UND	$ 4.205.092,00	1,00	$ 4.205.092,00	
				Sub-Total	4.205.092,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	4.210.101,00
Precio unitario total aproximado al peso	**4.210.101,00**

No. DE ÍTEM:	15.8.14	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION OFICINA ALUMINIO TIPO_4 DV-04 DIM =VARIABLE X H= 3.16 M VER DETALLE PLANO 605 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
DIVISION OFICINA ALUMINIO TIPO_4 DV-04 DIM =V	UND	$ 4.205.092,00	1,00	$ 4.205.092,00	
				Sub-Total	4.205.092,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	4.210.101,00
Precio unitario total aproximado al peso	**4.210.101,00**

No. DE ÍTEM:	15.8.15	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION OFICINA ALUMINIO TIPO_5 DV-05 DIM =VARIABLE X H= 3.16 M VER DETALLE PLANO 605 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
DIVISION OFICINA ALUMINIO TIPO_5 DV-05 DIM =V	UND	$ 10.153.557,00	1,00	$ 10.153.557,00	
				Sub-Total	10.153.557,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	10.158.566,00
Precio unitario total aproximado al peso	**10.158.566,00**

No. DE ÍTEM:	15.8.16	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION OFICINA ALUMINIO TIPO_6 DV-06 DIM = - 2.45 X 3.16 M VER DETALLE PLANO 605 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
DIVISION OFICINA ALUMINIO TIPO_6 DV-06 DIM =	UND	$ 6.649.666,00	1,00	$ 6.649.666,00	
				Sub-Total	6.649.666,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	6.654.675,00
Precio unitario total aproximado al peso	**6.654.675,00**

No. DE ÍTEM:	15.8.17	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION OFICINA ALUMINIO TIPO_7 DV-07 DIM = - 3,28 X H=VARIABLE EN M VER DETALLE PLANO 605 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
DIVISION OFICINA ALUMINIO TIPO_7 DV-07 DIM =	UND	$ 16.482.289,00	1,00	$ 16.482.289,00	
				Sub-Total	16.482.289,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	16.487.298,00
Precio unitario total aproximado al peso	**16.487.298,00**

No. DE ÍTEM:	15.8.18	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION OFICINA ALUMINIO TIPO_8 DV-08 DIM = - 3,40 X H=VARIABLE EN M VER DETALLE PLANO 605 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
DIVISION OFICINA ALUMINIO TIPO_8 DV-08 DIM =	UND	$ 12.842.589,00	1,00	$ 12.842.589,00	
				Sub-Total	12.842.589,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	12.847.598,00
Precio unitario total aproximado al peso	**12.847.598,00**

No. DE ÍTEM:	15.8.19	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION OFICINA ALUMINIO TIPO_9 DV-09 DIM = - 2.47 X 3.16 M VER DETALLE PLANO 605 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
DIVISION OFICINA ALUMINIO TIPO_9 DV-09 DIM =	UND	$ 13.168.532,00	1,00	$ 13.168.532,00	
				Sub-Total	13.168.532,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	13.173.541,00
Precio unitario total aproximado al peso	**13.173.541,00**

No. DE ÍTEM:	15.8.20	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION OFICINA ALUMINIO TIPO_10 DV-10 DIM = - 2.42 X 3.16 M VER DETALLE PLANO 605 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
DIVISION OFICINA ALUMINIO TIPO_10 DV-10 DIM =	UND	$ 13.350.414,00	1,00	$ 13.350.414,00	
				Sub-Total	13.350.414,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	13.355.423,00
Precio unitario total aproximado al peso	**13.355.423,00**

No. DE ÍTEM:	15.8.21	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION OFICINA ALUMINIO TIPO_11
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
DIVISION OFICINA ALUMINIO TIPO_11	UND	$ 9.045.075,00	1,00	$ 9.045.075,00	
				Sub-Total	9.045.075,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AI (	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	9.050.084,00
Precio unitario total aproximado al peso	**9.050.084,00**

No. DE ÍTEM:	15.9.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO TIPO_1 BA-01 - VER PLANO D-704 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
BARANDA EN ACERO TIPO_1 BA-01	M	$ 188.315,00	1,00	$ 188.315,00	
				Sub-Total	188.315,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ESTRUCTURA ME	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,90	$ 27.081,00	
					Sub-Total	27.081,00

Total Costo Directo	217.396,00
Precio unitario total aproximado al peso	**217.396,00**

No. DE ÍTEM:	15.9.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO TIPO_2 BA-02 - VER PLANO D-705 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
BARANDA EN ACERO TIPO_2 BA-02	M	$ 199.828,00	1,00	$ 199.828,00	
				Sub-Total	199.828,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ESTRUCTURA ME	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,90	$ 27.081,00	
					Sub-Total	27.081,00

Total Costo Directo	228.909,00
Precio unitario total aproximado al peso	**228.909,00**

No. DE ÍTEM:	15.9.11	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN ALUMINIO TIPO_1 PA-01 -ANODIZADO - VER PLANO D-701 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PASAMANOS EN ALUMINIO TIPO_1 PA-01 -ANODIZ	M	$ 134.357,00	1,00	$ 134.357,00	
				Sub-Total	134.357,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ESTRUCTURA ME	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,90	$ 27.081,00	
					Sub-Total	27.081,00

Total Costo Directo	163.438,00
Precio unitario total aproximado al peso	**163.438,00**

No. DE ÍTEM:	15.9.12	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN ALUMINIO TIPO_2 PA-02 -ANODIZADO VER PLANO D-702 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PASAMANOS EN ALUMINIO TIPO_2 PA-02 -ANODIZ	M	$ 116.089,00	1,00	$ 116.089,00	
				Sub-Total	116.089,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ESTRUCTURA ME	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,90	$ 27.081,00	
					Sub-Total	27.081,00

Total Costo Directo	145.170,00
Precio unitario total aproximado al peso	**145.170,00**

No. DE ÍTEM:	15.9.13	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN ALUMINIO TIPO_3 PA-03 -ANODIZADO VER PLANO D-703 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,40	$ 2.000,00	
				Sub-Total	2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PASAMANOS EN ALUMINIO TIPO_3 PA-03 -ANODIZ	M	$ 93.255,00	1,00	$ 93.255,00	
				Sub-Total	93.255,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ESTRUCTURA ME	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,90	$ 27.081,00	
					Sub-Total	27.081,00

Total Costo Directo	122.336,00
Precio unitario total aproximado al peso	**122.336,00**

No. DE ÍTEM:	15.16.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA EN LAMINA TIPO_2 DE PISO 1,00 X 0,25 X 0,05 M - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	M

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
REJILLA EN LAMINA TIPO	M2	$ 549.900,00	1,00	$ 549.900,00	
				Sub-Total	549.900,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ESTRUCTURA ME	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	1,95	$ 58.763,00	
					Sub-Total	58.763,00

Total Costo Directo	610.163,00
Precio unitario total aproximado al peso	**610.163,00**

No. DE ÍTEM:	15.17.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA EN ALUMINIO PRSA_1 PRSA-1 - DIMENSIONES 60 X 1,00 M VER DETALLE PLANO 706- (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	M2

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PERSIANA EN ALUMINIO	M2	$ 619.400,00	1,00	$ 619.400,00	
				Sub-Total	619.400,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ESTRUCTURA ME	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	3,67	$ 110.536,00	
					Sub-Total	110.536,00

Total Costo Directo	731.436,00
Precio unitario total aproximado al peso	**731.436,00**

No. DE ÍTEM:	15.17.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA EN ALUMINIO PRSA_2 PRSA-2 - DIMENSIONES 1,30 X 0,57 M VER DETALLE PLANO 706- (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	M2

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PERSIANA EN ALUMINIO	M2	$ 619.400,00	1,00	$ 619.400,00	
				Sub-Total	619.400,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ESTRUCTURA ME	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	3,90	$ 117.466,00	
					Sub-Total	117.466,00

Total Costo Directo	738.366,00
Precio unitario total aproximado al peso	**738.366,00**

No. DE ÍTEM:	15.17.3	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA EN ALUMINIO PRSA_3 PRSA-2 - DIMENSIONES 1,58 X 0,57 M VER DETALLE PLANO 706- (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	M2

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PERSIANA EN ALUMINIO	M2	$ 619.400,00	1,00	$ 619.400,00	
				Sub-Total	619.400,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ESTRUCTURA ME	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	2,57	$ 77.273,00	
					Sub-Total	77.273,00

Total Costo Directo	698.173,00
Precio unitario total aproximado al peso	**698.173,00**

No. DE ÍTEM:	15.19.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTASOL EN ALUMINIO TIPO_1 CS_01 XL HUNTER DOUGLAS - COLOR ROBLE 6893 S - VER PLANO D-710 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
SUBCONTRATO DE CORTASOL C-S XL ROBLE	ML	$ 259.121,05	1,00	$ 259.121,05	
				Sub-Total	259.121,05

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ESTRUCTURA ME	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	1,25	$ 37.658,95	
					Sub-Total	37.658,95

Total Costo Directo	298.280,00
Precio unitario total aproximado al peso	**298.280,00**

No. DE ÍTEM:	15.19.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTASOL EN ALUMINIO TIPO_2 CS-02 XLS HUNTER DOUGLAS - COLOR 7204 - VER PLANO D-710 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
SUBCONTRATO DE CORTASOL CUADRO BRISE X	ML	$ 242.496,05	1,00	$ 242.496,05	
				Sub-Total	242.496,05

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ESTRUCTURA ME	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	1,25	$ 37.493,95	
					Sub-Total	37.493,95

Total Costo Directo	281.490,00
Precio unitario total aproximado al peso	**281.490,00**

No. DE ÍTEM:	15.19.3	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTASOL EN ALUMINIO TIPO_3 CS-03 COCINA - COLOR 7204 - VER PLANO D-711 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
SUBCONTRATO DE CORTASOL CUADRO BRISE C	ML	$ 242.496,05	1,00	$ 242.496,05	
				Sub-Total	242.496,05

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ESTRUCTURA ME	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	1,02	$ 30.563,95	
					Sub-Total	30.563,95

Total Costo Directo	274.560,00
Precio unitario total aproximado al peso	**274.560,00**

No. DE ÍTEM:	15.23.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y ESCALERA DE GATO TIPO_1 CON JAULA DE SEGURIDAD PARA INSPECCION DE CUBIERTAS INCLUYE ESCOTILLA EN CUBIERTA - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
TAPA Y ESCALERA DE GATO TIPO_1	UNIDAD	$ 126.347,00	1,00	$ 126.347,00	
				Sub-Total	126.347,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ESTRUCTURA ME	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,10	$ 3.009,00	
					Sub-Total	3.009,00

Total Costo Directo	130.856,00
Precio unitario total aproximado al peso	**130.856,00**

No. DE ÍTEM:	15.23.11	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METALICA TIPO_1 EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE 1" ANTIDESLIZANTE PARA TANQUES - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
SOLDADURA TUBERIA VRF (NITROGENO, ACETIL	GLOBAL	$ 4.750,00	1,00	$ 4.750,00	
ACERO CORRUGADO, FIGURADO Y RECTO, PARA	KG	$ 4.783,25	24,00	$ 114.798,00	
EPOXICO ANCLAJE COMPONENTE A COMPONEN	UND	$ 37.620,00	0,08	$ 3.009,60	
				Sub-Total	122.557,60

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ESTRUCTURA ME	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	1,44	$ 43.232,40	
					Sub-Total	43.232,40

Total Costo Directo	167.290,00
Precio unitario total aproximado al peso	**167.290,00**

No. DE ÍTEM:	15.25.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLARABOYA TIPO_1 RADIOS VARIABLES - VER PLANO D-713 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	M2

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
CLARABOYA EN VIDRIO	M2	$ 569.905,00	1,00	$ 569.905,00	
				Sub-Total	569.905,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ESTRUCTURA ME	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	3,82	$ 115.038,00	
					Sub-Total	115.038,00

Total Costo Directo	686.443,00
Precio unitario total aproximado al peso	**686.443,00**

No. DE ÍTEM:	15.26.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLAS ESPECIALES TIPO_1 TUBO METÁLICO, CALIBRE 2 1/2" PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE POLIESTER, COLOR NEGRO. EMBEBIDO EN MURETE DE CONCRETO - MALLA ELECTROESTÀTICA. PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE POLIESTER, COLOR VERDE RAL 6028.ENGACHADA A TUBO VERTICAL, SOBRE MURETE DE SOPORTE CONCRETO 3000 P.S.I - SEGÚN DETALLE CT-01 VER PLANO D-715- (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	M

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
TUBERIA ACERO COLD ROLL 2 1/2" CAL 18	ML	$ 18.620,00	2,80	$ 52.136,00	
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 10	M2	$ 76.000,00	1,00	$ 76.000,00	
				Sub-Total	128.136,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ESTRUCTURA ME	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	1,44	$ 43.288,00	
					Sub-Total	43.288,00

Total Costo Directo	172.924,00
Precio unitario total aproximado al peso	**172.924,00**

No. DE ÍTEM:	16.8.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTASOL EN MADERA TIPO_1 LISTONES DE PINO DE 0,04 X 0,09 M SORPORTADO EN PERFIL TUBULAR DE 3" X 2" -CALIBRE 18. DISTANCIADOS MAX 1.40M
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
ALQUILER DE ANDAMIO COLGATE (ANDAMIO	DIA	$ 6.840,00	0,12	$ 820,80	
				Sub-Total	2.320,80

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
CORTASOL EN MADERA	ML	$ 651.400,75	1,00	$ 651.400,75	
				Sub-Total	651.400,75

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ESTRUCTURA ME	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	0,75	$ 22.527,45	
					Sub-Total	22.527,45

Total Costo Directo	676.249,00
Precio unitario total aproximado al peso	**676.249,00**

No. DE ÍTEM:	16.9.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL TIPO_1 MF - 1 MUEBLE COCINETA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	M3	$ 404.823,50	0,05	$ 20.241,18	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,05	$ 513,71	
MUEBLE ESPECIAL EN GRANITO MF-01 - MUEBLE	ML	$ 2.043.119,40	1,84	$ 3.759.339,70	
				Sub-Total	3.780.094,58

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CI (of	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	8,83	$ 265.548,42	
					Sub-Total	265.548,42

Total Costo Directo	4.047.143,00
Precio unitario total aproximado al peso	**4.047.143,00**

No. DE ÍTEM:	16.9.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL TIPO_2 MF - 2 MUEBLE COCINETA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	M3	$ 404.823,50	0,05	$ 20.241,18	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,05	$ 513,71	
MUEBLE ESPECIAL EN GRANITO MF-02 - MUEBLE	ML	$ 2.043.119,40	2,00	$ 4.086.238,80	
				Sub-Total	4.106.993,69

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CI (of	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	10,78	$ 324.234,31	
					Sub-Total	324.234,31

Total Costo Directo	4.432.728,00
Precio unitario total aproximado al peso	**4.432.728,00**

No. DE ÍTEM:	16.9.3	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL TIPO_3 MF - 3 MUEBLE COCINETA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	M3	$ 404.823,50	0,05	$ 20.241,18	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,05	$ 513,71	
MUEBLE ESPECIAL EN GRANITO MF-03 - MUEBLE	ML	$ 2.043.119,40	2,52	$ 5.148.660,89	
				Sub-Total	5.169.415,78

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CI (of	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	14,81	$ 445.665,22	
					Sub-Total	445.665,22

Total Costo Directo	5.616.581,00
Precio unitario total aproximado al peso	**5.616.581,00**

No. DE ÍTEM:	16.9.4	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL TIPO_4 MF - 4 MUEBLE COCINETA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	M3	$ 404.823,50	0,05	$ 20.241,18	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,05	$ 513,71	
MUEBLE ESPECIAL EN GRANITO MF-04 - MUEBLE	ML	$ 2.043.119,40	2,60	$ 5.312.110,44	
				Sub-Total	5.332.865,33

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CI (of	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	15,79	$ 475.008,67	
					Sub-Total	475.008,67

Total Costo Directo	5.809.374,00
Precio unitario total aproximado al peso	**5.809.374,00**

No. DE ÍTEM:	16.9.5	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL TIPO_5 MF - 5 SALA AMIGA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	M3	$ 404.823,50	0,05	$ 20.241,18	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,05	$ 513,71	
MUEBLE ESPECIAL EN GRANITO MF-05 - MUEBLE	ML	$ 2.043.119,40	2,42	$ 4.944.348,95	
				Sub-Total	4.965.103,84

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CI (of	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	13,82	$ 415.916,16	
					Sub-Total	415.916,16

Total Costo Directo	5.382.520,00
Precio unitario total aproximado al peso	**5.382.520,00**

No. DE ÍTEM:	16.9.6	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL TIPO_6 MF - 6 SALA AMIGA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	ML	$ 404.823,50	0,05	$ 20.241,18	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,05	$ 513,71	
MUEBLE ESPECIAL EN GRANITO MF-06 - MUEBLE	ML	$ 2.043.119,40	3,93	$ 8.029.459,24	
				Sub-Total	8.050.214,13

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CI (of	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	24,97	$ 751.475,87	
					Sub-Total	751.475,87

Total Costo Directo	8.803.190,00
Precio unitario total aproximado al peso	**8.803.190,00**

No. DE ÍTEM:	16.9.7	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL TIPO_7 MF - 7 MUEBLE COCINETA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	ML	$ 404.823,50	0,05	$ 20.241,18	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,05	$ 513,71	
MUEBLE ESPECIAL EN GRANITO MF-07 - MUEBLE	ML	$ 2.043.119,40	4,30	$ 8.785.413,42	
				Sub-Total	8.806.168,31

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CI (of	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	25,22	$ 758.984,69	
					Sub-Total	758.984,69

Total Costo Directo	9.566.653,00
Precio unitario total aproximado al peso	**9.566.653,00**

No. DE ÍTEM:	16.9.8	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL TIPO_8 MF - 8 MUEBLE CAFETERIA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	M3	$ 404.823,50	0,05	$ 20.241,18	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,05	$ 513,71	
MUEBLE ESPECIAL EN GRANITO MF-08 - MUEBLE	ML	$ 2.043.119,40	3,50	$ 7.150.917,90	
				Sub-Total	7.171.672,79

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CI (of	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	21,00	$ 631.871,21	
					Sub-Total	631.871,21

Total Costo Directo	7.805.044,00
Precio unitario total aproximado al peso	**7.805.044,00**

No. DE ÍTEM:	16.9.9	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL TIPO_9 MF - 9 MUEBLE CONTROL
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	M3	$ 404.823,50	0,05	$ 20.241,18	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,05	$ 513,71	
MUEBLE ESPECIAL EN GRANITO MF-09 - MUEBLE	ML	$ 2.043.119,40	2,95	$ 6.027.202,23	
				Sub-Total	6.047.957,12

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CI (of	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	12,34	$ 371.234,88	
					Sub-Total	371.234,88

Total Costo Directo	6.420.692,00
Precio unitario total aproximado al peso	**6.420.692,00**

No. DE ÍTEM:	16.9.10	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL TIPO_10 MF - 10 MUEBLE RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	M3	$ 404.823,50	0,05	$ 20.241,18	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,05	$ 513,71	
MUEBLE ESPECIAL MARMOL MF-10 - MUEBLE DE	ML	$ 3.368.954,60	3,00	$ 10.106.863,80	
				Sub-Total	10.127.618,69

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CI (of	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	45,01	$ 1.354.216,31	
					Sub-Total	1.354.216,31

Total Costo Directo	11.483.335,00
Precio unitario total aproximado al peso	**11.483.335,00**

No. DE ÍTEM:	16.9.11	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL TIPO_11 MF - 11 MUEBLE AUDIENCIA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	M3	$ 404.823,50	0,05	$ 20.241,18	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,05	$ 513,71	
MUEBLE ESPECIAL EN FORMICA MF-11 - MUEBLE	ML	$ 275.155,15	1,42	$ 390.720,31	
				Sub-Total	411.475,20

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CI (of	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	7,71	$ 232.084,80	
					Sub-Total	232.084,80

Total Costo Directo	645.060,00
Precio unitario total aproximado al peso	**645.060,00**

No. DE ÍTEM:	16.9.12	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL TIPO_12 MF - 12 MUEBLE AUDIENCIA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	M3	$ 404.823,50	0,05	$ 20.241,18	
				Sub-Total	20.241,18

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CI (of	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	21,45	$ 645.514,82	
					Sub-Total	645.514,82

Total Costo Directo	667.256,00
Precio unitario total aproximado al peso	**667.256,00**

No. DE ÍTEM:	16.9.13	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL TIPO_13 MF - 13 MUEBLE AUDIENCIA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	M3	$ 404.823,50	0,05	$ 20.241,18	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,05	$ 513,71	
MUEBLE ESPECIAL EN FORMICA MF-13 - MUEBLE	ML	$ 275.155,15	1,55	$ 426.490,48	
				Sub-Total	447.245,37

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CI (of	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	8,65	$ 260.159,63	
					Sub-Total	260.159,63

Total Costo Directo	708.905,00
Precio unitario total aproximado al peso	**708.905,00**

No. DE ÍTEM:	16.9.14	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL TIPO_14 MF - 14 MUEBLE AUDIENCIA DOBLE
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	M3	$ 404.823,50	0,05	$ 20.241,18	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,05	$ 513,71	
MUEBLE ESPECIAL EN FORMICA MF-14 - MUEBLE	ML	$ 275.155,15	2,70	$ 742.918,91	
				Sub-Total	763.673,79

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CI (of	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	13,36	$ 401.898,21	
					Sub-Total	401.898,21

Total Costo Directo	1.167.072,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.167.072,00**

No. DE ÍTEM:	16.9.15	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL TIPO_15 MF - 15 MUEBLE JUZGADOS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	ML	$ 404.823,50	0,05	$ 20.241,18	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,05	$ 513,71	
MUEBLE ESPECIAL EN FORMICA MF-15 - MUEBLE	ML	$ 275.155,15	1,20	$ 330.186,18	
				Sub-Total	350.941,07

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CI (of	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	7,69	$ 231.482,93	
					Sub-Total	231.482,93

Total Costo Directo	583.924,00
Precio unitario total aproximado al peso	**583.924,00**

No. DE ÍTEM:	16.9.16	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL TIPO_16 MF - 16 MUEBLE BIBLIOTECA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	M3	$ 404.823,50	0,05	$ 20.241,18	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,05	$ 513,71	
MUEBLE ESPECIAL EN FORMICA MF-16 - MUEBLE	ML	$ 275.155,15	0,80	$ 220.124,12	
				Sub-Total	240.879,01

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CI (of	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	5,81	$ 174.950,99	
					Sub-Total	174.950,99

Total Costo Directo	417.330,00
Precio unitario total aproximado al peso	**417.330,00**

No. DE ÍTEM:	16.9.17	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL TIPO_17 MF - 17 MUEBLE BIBLIOTECA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	M3	$ 404.823,50	0,05	$ 20.241,18	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,05	$ 513,71	
MUEBLE ESPECIAL EN FORMICA MF-17 - MUEBLE	ML	$ 275.155,15	1,15	$ 316.428,42	
				Sub-Total	337.183,31

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CI (of	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	7,69	$ 231.346,69	
					Sub-Total	231.346,69

Total Costo Directo	570.030,00
Precio unitario total aproximado al peso	**570.030,00**

No. DE ÍTEM:	16.9.18	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL TIPO_18 MF - 18 MUEBLE PRESIDENCIA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	M3	$ 404.823,50	0,05	$ 20.241,18	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,05	$ 513,71	
MUEBLE ESPECIAL EN FORMICA MF-18 - MUEBLE	ML	$ 275.155,15	2,20	$ 605.341,33	
				Sub-Total	626.096,22

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CI (of	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	15,15	$ 455.970,78	
					Sub-Total	455.970,78

Total Costo Directo	1.083.567,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.083.567,00**

No. DE ÍTEM:	16.9.19	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL TIPO_19 MF - 19 MUEBLE MAGISTRADOS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	M3	$ 404.823,50	0,05	$ 20.241,18	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,05	$ 513,71	
MUEBLE ESPECIAL EN FORMICA MF-19 - MUEBLE	ML	$ 275.155,15	3,22	$ 885.999,58	
				Sub-Total	906.754,47

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CI (of	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	18,93	$ 569.635,53	
					Sub-Total	569.635,53

Total Costo Directo	1.477.890,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.477.890,00**

No. DE ÍTEM:	16.9.20	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL TIPO_20 MF - 20 MUEBLE MAGISTRADOS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	M3	$ 404.823,50	0,05	$ 20.241,18	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,05	$ 513,71	
MUEBLE ESPECIAL EN FORMICA MF-20 - MUEBLE	ML	$ 275.155,15	2,90	$ 797.949,94	
				Sub-Total	818.704,82

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CI (of	$ 30.090,00	1,66%	$ 30.090,00	17,06	$ 513.322,18	
					Sub-Total	513.322,18

Total Costo Directo	1.333.527,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.333.527,00**

No. DE ÍTEM:	17.1.11	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO TIPO_1 X M2 MONT BLANC BEIGE 0,30X0,60 - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
CORTADORA DE CERAMICA	DIA	$ 19.950,00	0,05	$ 997,50	
				Sub-Total	2.497,50

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
CRUCETA PLÁSTICA JUNTAS 3MM X 200UND PLIN	UND	$ 12.012,75	0,01	$ 144,15	
PEGANTE PARA ENCHAPE X 25KG	UND	$ 55.385,00	0,08	$ 4.153,88	
PORCELANATO TIPO_1 X M2 MONT BLANC BEIGE	UND	$ 80.087,85	1,02	$ 81.689,61	
BOQUILLA LATEX 5KG	KG	$ 20.372,75	0,12	$ 2.444,73	
				Sub-Total	88.432,37

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AII (	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,21	$ 8.254,13	
					Sub-Total	8.254,13

Total Costo Directo	99.184,00
Precio unitario total aproximado al peso	**99.184,00**

No. DE ÍTEM:	17.1.12	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO TIPO_1 X ML MONT BLANC BEIGE 0,30X0,60 - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
CORTADORA DE CERAMICA	DIA	$ 19.950,00	0,05	$ 997,50	
				Sub-Total	2.497,50

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
CRUCETA PLÁSTICA JUNTAS 3MM X 200UND PLIN	UND	$ 12.012,75	0,01	$ 144,15	
PEGANTE PARA ENCHAPE X 25KG	UND	$ 55.385,00	0,08	$ 4.153,88	
PORCELANATO TIPO_1 X ML MONT BLANC BEIGE	M2	$ 80.087,85	0,60	$ 48.052,71	
BOQUILLA LATEX 5KG	UND	$ 20.372,75	0,09	$ 1.833,55	
				Sub-Total	54.184,29

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AII (	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,16	$ 6.528,21	
					Sub-Total	6.528,21

Total Costo Directo	63.210,00
Precio unitario total aproximado al peso	**63.210,00**

No. DE ÍTEM:	17.1.41	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN MADERA TIPO_1 X M2 PANEL ARQUITECTÓNICO TERMOESTABLE CON FIJACIÓN OCULTA 1,22 X 3,06M. E=8MM ACABADOCOTTAGE OAK 1532 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,08	$ 770,57	
MADERA TIPO 2 REF: OAK COTTAGE	M2	$ 123.405,00	0,60	$ 74.043,00	
				Sub-Total	74.813,57

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,17	$ 6.722,43	
					Sub-Total	6.722,43

Total Costo Directo	83.036,00
Precio unitario total aproximado al peso	**83.036,00**

No. DE ÍTEM:	18.1.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLANO DRY WALL MACILLADO, LIJADO Y PINTADO A UNA MANO, INSTALACION SEGÚN DETALLLES ARQUITECTONICOS, (INCLUYE, CINTA PAPEL Y CINTA MALLA PARA JUNTAS DE LAMINAS, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, ANCLAJES, ACCESORIOS Y TORNILLERIA, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA	DIA	$ 5.426,40	0,04	$ 237,68	
				Sub-Total	1.737,68

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
LAMINA DE YESO 1,22 X 2,44 - 1/2"	UND	$ 31.825,00	0,38	$ 12.093,50	
ANGULO 2.5 X 2.5 X 2,44 - 0,35MM	UND	$ 4.701,55	0,01	$ 31,03	
NIVELADORES - ANGULO 20 X 20 X 0.38MM 2.44M	ML	$ 10.830,00	0,20	$ 2.166,00	
CINTA PAPEL 50MM - 150 MT	UND	$ 12.415,55	0,05	$ 620,78	
TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X1-1/4	UND	$ 91,20	22,00	$ 2.006,40	
VIGUETA 1-1/2 X 3/4-PULG X 0.38MM X 2.44M	UND	$ 6.080,00	0,02	$ 118,56	
OMEGA REBORDE 2-5/16 X 3/4PG 0.38MM 2.44M	UND	6.492	0,03	168,80	
				Sub-Total	17.205,07

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,77	$ 30.728,25	
					Sub-Total	30.728,25

Total Costo Directo	49.671,00
Precio unitario total aproximado al peso	**49.671,00**

No. DE ÍTEM:	18.1.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE CIELO RASO PLANO DRY WALL (INCLUYE, CINTA PAPEL Y CINTA MALLA PARA JUNTAS DE LAMINAS, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, ANCLAJES, ACCESORIOS Y TORNILLERIA, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA	DIA	$ 5.426,40	0,04	$ 237,68	
				Sub-Total	1.737,68

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
CINTA PAPEL 50MM - 150 MT	UND	$ 12.415,55	0,05	$ 620,78	
OMEGA REBORDE 2-5/16 X 3/4PG 0.38MM 2.44M	UND	$ 6.492,30	0,03	$ 168,80	
MASILLA 5 GALONES	UND	$ 17.005,00	0,21	$ 3.571,05	
				Sub-Total	4.360,63

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,67	$ 26.993,69	
					Sub-Total	26.993,69

Total Costo Directo	33.092,00
Precio unitario total aproximado al peso	**33.092,00**

No. DE ÍTEM:	18.1.3	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINERO EN DRY WALL (INCLUYE, CINTA PAPEL Y CINTA MALLA PARA JUNTAS DE LAMINAS, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, ANCLAJES, ACCESORIOS Y TORNILLERIA, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA	DIA	$ 5.426,40	0,03	$ 154,11	
				Sub-Total	1.654,11

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
LAMINA DE YESO 1,22 X 2,44 - 1/2"	UND	$ 31.825,00	0,25	$ 7.860,78	
ANGULO 2.5 X 2.5 X 2,44 - 0,35MM	UND	$ 4.701,55	0,00	$ 20,22	
NIVELADORES - ANGULO 20 X 20 X 0.38MM 2.44M	UND	$ 10.830,00	0,13	$ 1.407,90	
CINTA PAPEL 50MM - 150 MT	UND	$ 12.415,55	0,03	$ 403,51	
TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X1-1/4	UND	$ 91,20	14,30	$ 1.304,16	
VIGUETA 1-1/2 X 3/4-PULG X 0.38MM X 2.44M	UND	$ 6.080,00	0,01	$ 77,22	
OMEGA REBORDE 2-5/16 X 3/4PG 0.38MM 2.44M	UND	6.492	0,02	109,72	
				Sub-Total	11.183,49

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,40	$ 16.049,39	
					Sub-Total	16.049,39

Total Costo Directo	28.887,00
Precio unitario total aproximado al peso	**28.887,00**

No. DE ÍTEM:	18.1.4	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLANO DRY WALL R.H MACILLADO, LIJADO Y PINTADO A UNA MANO, INSTALACION SEGÚN DETALLLES ARQUITECTONICOS, (INCLUYE, CINTA PAPEL Y CINTA MALLA PARA JUNTAS DE LAMINAS, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, ANCLAJES, ACCESORIOS Y TORNILLERIA, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA	DIA	$ 5.426,40	0,04	$ 237,68	
				Sub-Total	1.737,68

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PLACA DE YESO RH 1/2 1.22X2.44M 12.7MM	UND	$ 40.033,00	0,38	$ 15.212,54	
ANGULO 2.5 X 2.5 X 2,44 - 0,35MM	UND	$ 4.701,55	0,01	$ 31,03	
NIVELADORES - ANGULO 20 X 20 X 0.38MM 2.44M	UND	$ 10.830,00	0,20	$ 2.166,00	
CINTA MALLA SUPERBOARD ROLLO DE 30MM X 3	UND	$ 2.470,00	0,05	$ 123,50	
TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X1-1/4	UND	$ 91,20	22,00	$ 2.006,40	
VIGUETA 1-1/2 X 3/4-PULG X 0.38MM X 2.44M	UND	$ 6.080,00	0,02	$ 118,56	
OMEGA REBORDE 2-5/16 X 3/4PG 0.38MM 2.44M	UND	6.492	0,03	168,80	
				Sub-Total	19.826,83

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,46	$ 18.344,49	
					Sub-Total	18.344,49

Total Costo Directo	39.909,00
Precio unitario total aproximado al peso	**39.909,00**

No. DE ÍTEM:	18.1.7	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DILATACION PLASTICA CIELO RASO EN PERFIL PLASTICO Z DE 2,44 M PARA DILATACIÓN. (INCLUYE, CINTA MALLA, MACILLA Y LIJADO, PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA	DIA	$ 5.426,40	0,03	$ 135,66	
				Sub-Total	1.635,66

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
DILATACIÓN Z 2,44 M	UND	$ 4.655,00	0,41	$ 1.908,55	
CINTA MALLA SUPERBOARD ROLLO DE 30MM X 3	UND	$ 2.470,00	0,08	$ 185,25	
MASILLA 5 GALONES	UND	$ 17.005,00	0,04	$ 595,18	
				Sub-Total	2.688,98

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,10	$ 4.023,36	
					Sub-Total	4.023,36

Total Costo Directo	8.348,00
Precio unitario total aproximado al peso	**8.348,00**

No. DE ÍTEM:	18.4.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO MODULAR PLANO - (INCLUYE, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, ANCLAJES, ACCESORIOS Y TORNILLERIA, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA	DIA	$ 5.426,40	0,03	$ 169,85	
				Sub-Total	1.669,85

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ANGULO 2.5 X 2.5 X 2,44 - 0,35MM	UND	$ 4.701,55	0,01	$ 31,03	
NIVELADORES - ANGULO 20 X 20 X 0.38MM 2.44M	UND	$ 10.830,00	0,20	$ 2.166,00	
VIGUETA 1-1/2 X 3/4-PULG X 0.38MM X 2.44M	UND	$ 6.080,00	0,02	$ 118,56	
OMEGA REBORDE 2-5/16 X 3/4PG 0.38MM 2.44M	UND	$ 6.492,30	0,03	$ 168,80	
TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X1-1/4	UND	$ 91,20	8,00	$ 729,60	
REMATE J 2,44 M	UND	$ 6.745,00	0,01	$ 44,52	
LAMINA DE YESO PERFORACION CONTINUA 1,22	UND	229.484	0,34	77.083,64	
				Sub-Total	80.342,15

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,22	$ 8.668,00	
					Sub-Total	8.668,00

Total Costo Directo	90.680,00
Precio unitario total aproximado al peso	**90.680,00**

No. DE ÍTEM:	18.5.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN ALUMINIO TIPO_1 METALSCREEN LAY - ON HUNTER DOUGLAS - (INCLUYE, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, ANCLAJES, ACCESORIOS Y TORNILLERIA, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA	DIA	$ 5.426,40	0,03	$ 169,85	
				Sub-Total	1.669,85

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
CIELO RASO ALUMINIO REF xxx COLOR xxx (INLC	M2	$ 580.619,10	1,00	$ 580.619,10	
				Sub-Total	580.619,10

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,34	$ 13.630,05	
					Sub-Total	13.630,05

Total Costo Directo	595.919,00
Precio unitario total aproximado al peso	**595.919,00**

No. DE ÍTEM:	18.5.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN ALUMINIO TIPO_2 HEARFELT HUNTER DOUGLAS - (INCLUYE, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, ANCLAJES, ACCESORIOS Y TORNILLERIA, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA	DIA	$ 5.426,40	0,03	$ 169,85	
				Sub-Total	1.669,85

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
CIELO RASO ALUMINIO REF xxx COLOR xxx (INLC	M2	$ 580.619,10	1,00	$ 580.619,10	
				Sub-Total	580.619,10

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,34	$ 13.630,05	
					Sub-Total	13.630,05

Total Costo Directo	595.919,00
Precio unitario total aproximado al peso	**595.919,00**

No. DE ÍTEM:	20.1.11	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA TIPO_1 BALTICÁ CON FLUXOMETRO, ENTRADA POSTERIOR (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
SANITARIO DE COMBY EN ACERO INOXIDABLE	UND	$ 2.603.855,00	1,00	$ 2.603.855,00	
CEMENTO BLANCO 20KG	UND	$ 24.937,50	0,10	$ 2.493,75	
ACOPLE PLÁSTICO 1/2" X 1/2" 60CM	UND	$ 3.325,00	1,00	$ 3.325,00	
				Sub-Total	2.609.673,75

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	1,10	$ 44.313,25	
					Sub-Total	44.313,25

Total Costo Directo	2.655.487,00
Precio unitario total aproximado al peso	**2.655.487,00**

No. DE ÍTEM:	20.1.12	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA TIPO_2 ADRIÁTICA CON FLUXOMETRO, ENTRADA POSTERIOR (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
SANITARIO DESCARGA PARED EN ACERO INOXID	UND	$ 1.508.505,00	1,00	$ 1.508.505,00	
CEMENTO BLANCO 20KG	UND	$ 24.937,50	0,10	$ 2.493,75	
ACOPLE PLÁSTICO 1/2" X 1/2" 60CM	UND	$ 3.325,00	1,00	$ 3.325,00	
				Sub-Total	1.514.323,75

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,83	$ 33.432,25	
					Sub-Total	33.432,25

Total Costo Directo	1.549.256,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.549.256,00**

No. DE ÍTEM:	20.2.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER TIPO_1 AQUAJET (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
LAVAMANOS DE INCRUSTAR AQUAJET INSTITUC	UND	$ 391.847,45	1,00	$ 391.847,45	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,08	$ 770,57	
				Sub-Total	392.618,02

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,58	$ 23.085,98	
					Sub-Total	23.085,98

Total Costo Directo	417.204,00
Precio unitario total aproximado al peso	**417.204,00**

No. DE ÍTEM:	20.2.21	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO TIPO_1 MÁRMOL KRAKEN ACABADO ANTIK CON SALPICADERO INTEGRADO 0,25 M - DETALLE PLANO D-811 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
SIFON BOTELLA	UND	$ 8.026,55	1,00	$ 8.026,55	
MUEBLE ESPECIAL EN MARMOL MUEBLE LAVAM	ML	$ 1.088.954,60	1,00	$ 1.088.954,60	
				Sub-Total	1.096.981,15

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	1,78	$ 71.493,85	
					Sub-Total	71.493,85

Total Costo Directo	1.169.975,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.169.975,00**

No. DE ÍTEM:	20.3.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO_1 TIPO GOTTA - (INCLUYE, ANCLAJES Y ACCESORIOS, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ORINAL GOTTA	UND	$ 804.927,40	1,00	$ 804.927,40	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,50	$ 5.137,13	
				Sub-Total	810.064,53

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,68	$ 27.232,47	
					Sub-Total	27.232,47

Total Costo Directo	838.797,00
Precio unitario total aproximado al peso	**838.797,00**

No. DE ÍTEM:	20.5.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO TIPO_1 TIPO AQUAPRO - (INCLUYE, ANCLAJES Y ACCESORIOS, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
COMBO SANITARIO AQUAPRO	UND	$ 845.405,00	1,00	$ 845.405,00	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,30	$ 3.082,28	
				Sub-Total	848.487,28

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	2,78	$ 111.730,72	
					Sub-Total	111.730,72

Total Costo Directo	961.718,00
Precio unitario total aproximado al peso	**961.718,00**

No. DE ÍTEM:	20.5.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO TIPO_2 TIPO MONTECARLO ADVANCE CASCADE - (INCLUYE, ANCLAJES Y ACCESORIOS, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
COMBO SANITARIO MONTECARLO ADVANCE	UND	$ 1.384.086,35	1,00	$ 1.384.086,35	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,30	$ 3.082,28	
				Sub-Total	1.387.168,63

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	2,92	$ 117.081,37	
					Sub-Total	117.081,37

Total Costo Directo	1.505.750,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.505.750,00**

No. DE ÍTEM:	20.6.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA LAVAMANOS TIPO_1 INSTITUCIONAL PUSH PICO EMPOTRADO CORONA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
GRIFERIA LAVAMANOS PICO EXPUESTO	UND	$ 507.300,00	1,00	$ 507.300,00	
CINTA TEFLÓN SELLANTE PARA ROSCAS 18MM X	UND	$ 8.455,00	0,30	$ 2.536,50	
				Sub-Total	509.836,50

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,60	$ 24.249,50	
					Sub-Total	24.249,50

Total Costo Directo	535.586,00
Precio unitario total aproximado al peso	**535.586,00**

No. DE ÍTEM:	20.6.3	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA LAVAMANOS TIPO_3 SENCILLA TIPO KORAL MONOCONTROL ALTA CROMO PARA BAÑOS PMR (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
GRIFERIA LAVAMANOS KORAL	UND	$ 291.555,00	1,00	$ 291.555,00	
CINTA TEFLÓN SELLANTE PARA ROSCAS 18MM X	UND	$ 8.455,00	0,30	$ 2.536,50	
				Sub-Total	294.091,50

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,55	$ 22.106,50	
					Sub-Total	22.106,50

Total Costo Directo	317.698,00
Precio unitario total aproximado al peso	**317.698,00**

No. DE ÍTEM:	20.6.11	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA DE DUCHA TIPO_1 CON BRAZO LIQUID - INCLUYE TELEDUCHA LIQUID CORONA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
GRIFERIA DE DUCHA LIQUID	UND	$ 366.259,20	1,00	$ 366.259,20	
CINTA TEFLÓN SELLANTE PARA ROSCAS 18MM X	UND	$ 8.455,00	0,30	$ 2.536,50	
				Sub-Total	368.795,70

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,57	$ 22.849,30	
					Sub-Total	22.849,30

Total Costo Directo	393.145,00
Precio unitario total aproximado al peso	**393.145,00**

No. DE ÍTEM:	20.6.31	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL TIPO_1 DE EXTENSIÓN PALANCA - GRIVAL (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
LLAVE TERMINAL	UND	$ 29.355,00	1,00	$ 29.355,00	
CINTA TEFLÓN SELLANTE PARA ROSCAS 18MM X	UND	$ 8.455,00	0,30	$ 2.536,50	
				Sub-Total	31.891,50

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,12	$ 4.888,50	
					Sub-Total	4.888,50

Total Costo Directo	38.280,00
Precio unitario total aproximado al peso	**38.280,00**

No. DE ÍTEM:	20.7.21	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO TIPO_1 INSTITUCIONAL DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE CORONA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
DISPENSADOR DE JABON DE EMPOTRAR EN ACE	UND	$ 351.405,00	1,00	$ 351.405,00	
				Sub-Total	351.405,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,44	$ 17.786,00	
					Sub-Total	17.786,00

Total Costo Directo	370.691,00
Precio unitario total aproximado al peso	**370.691,00**

No. DE ÍTEM:	20.7.31	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHA TIPO_1 PERCHA TIPO TORINO CORONA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PERCHA TORINO	UND	$ 37.224,80	1,00	$ 37.224,80	
				Sub-Total	37.224,80

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,37	$ 14.665,20	
					Sub-Total	14.665,20

Total Costo Directo	53.390,00
Precio unitario total aproximado al peso	**53.390,00**