No. DE ÍTEM:	20.7.61	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE DISCAPACIDAD EN ACERO INOXIDABLE TIPO_1 FIJA EN ACERO INOXIDABLE 24 PULGADAS - CORONA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
BARRA DE SUJECIÓN DE BAÑO ACERO INOX 24"	UND	$ 118.652,15	1,00	$ 118.652,15	
				Sub-Total	118.652,15

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,21	$ 8.543,85	
					Sub-Total	8.543,85

Total Costo Directo	128.696,00
Precio unitario total aproximado al peso	**128.696,00**

No. DE ÍTEM:	20.7.62	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE DISCAPACIDAD EN ACERO INOXIDABLE TIPO_2 PLEGABLE EN ACERO INOXIDABLE - CORONA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
BARRA DE SUJECIÓN DE BAÑO - DESPLEGABLE	UND	$ 441.012,80	1,00	$ 441.012,80	
				Sub-Total	441.012,80

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,29	$ 11.746,20	
					Sub-Total	11.746,20

Total Costo Directo	454.259,00
Precio unitario total aproximado al peso	**454.259,00**

No. DE ÍTEM:	20.7.71	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON TIPO_1 DE EMPOTRAR A PARED CONTRA LAVAMANOS CORRIDO - TIPO TORINO CORONA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
DISPENSADOR DE JABON DE EMPOTRAR EN ACE	UND	$ 210.266,35	1,00	$ 210.266,35	
				Sub-Total	210.266,35

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,24	$ 9.454,65	
					Sub-Total	9.454,65

Total Costo Directo	221.221,00
Precio unitario total aproximado al peso	**221.221,00**

No. DE ÍTEM:	20.7.72	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON TIPO_2 DE EMPOTRAR A LAVAMANOS TIPO CORONA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
DISPENSADOR DE JABON DE EMPOTRAR EN ACE	UND	$ 210.266,35	1,00	$ 210.266,35	
				Sub-Total	210.266,35

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,24	$ 9.454,65	
					Sub-Total	9.454,65

Total Costo Directo	221.221,00
Precio unitario total aproximado al peso	**221.221,00**

No. DE ÍTEM:	20.7.81	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA DE SOBREPONER TIPO_1 14,5 LTS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PAPELERA METALICA EN ACERO INOXIDABLE DE	UND	$ 319.884,95	1,00	$ 319.884,95	
				Sub-Total	319.884,95

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,26	$ 10.543,05	
					Sub-Total	10.543,05

Total Costo Directo	331.928,00
Precio unitario total aproximado al peso	**331.928,00**

No. DE ÍTEM:	20.7.91	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS TIPO_1 ELECTRICO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
DISPENSADOR DE JABON DE EMPOTRAR EN ACE	UND	$ 210.266,35	1,00	$ 210.266,35	
				Sub-Total	210.266,35

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,24	$ 9.454,65	
					Sub-Total	9.454,65

Total Costo Directo	221.221,00
Precio unitario total aproximado al peso	**221.221,00**

No. DE ÍTEM:	20.8.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO TIPO_1 ACERO INOXIDABLE 0,12X0,12 M
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
REJILLA CUADRADA 12 X 12 ACERO INOXIDABLE	UND	$ 27.920,50	1,00	$ 27.920,50	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,10	$ 1.027,43	
				Sub-Total	28.947,93

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,12	$ 4.881,07	
					Sub-Total	4.881,07

Total Costo Directo	35.329,00
Precio unitario total aproximado al peso	**35.329,00**

No. DE ÍTEM:	20.9.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO TIPO_1 ACERO INOXIDABLE 0,20X0,20 M
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
REJILLA METALICA DE PISO	UND	$ 122.455,00	1,00	$ 122.455,00	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,10	$ 1.027,43	
				Sub-Total	123.482,43

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,15	$ 5.820,57	
					Sub-Total	5.820,57

Total Costo Directo	130.803,00
Precio unitario total aproximado al peso	**130.803,00**

No. DE ÍTEM:	20.10.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE OLOR TIPO_1 POR REVISAR
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
REJILLA CUADRADA 10 X 10 ACERO INOXIDABLE	UND	$ 103.455,00	1,00	$ 103.455,00	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,10	$ 1.027,43	
				Sub-Total	104.482,43

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,29	$ 11.438,57	
					Sub-Total	11.438,57

Total Costo Directo	117.421,00
Precio unitario total aproximado al peso	**117.421,00**

No. DE ÍTEM:	21.2.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA LAVAPLATOS TIPO_1 MONOCONTROL VERA - GRIVAL (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
GRIFERIA LAVAMANOS PICO EXPUESTO	UND	$ 507.300,00	1,00	$ 507.300,00	
ACOPLE PLÁSTICO 1/2" X 1/2" 60CM	UND	$ 3.325,00	2,00	$ 6.650,00	
CINTA TEFLÓN SELLANTE PARA ROSCAS 18MM X	UND	$ 8.455,00	0,30	$ 2.536,50	
				Sub-Total	516.486,50

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AII (	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,62	$ 25.032,50	
					Sub-Total	25.032,50

Total Costo Directo	543.019,00
Precio unitario total aproximado al peso	**543.019,00**

No. DE ÍTEM:	21.3.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO_1 0,59 X 0,46 M DE SOBREPONER (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
LAVAPLATOS SENCILLO SOBREPONER	UND	$ 161.405,00	1,00	$ 161.405,00	
KIT INSTALACION LAVAPLATOS	UND	$ 56.905,00	1,00	$ 56.905,00	
EPOXICO SUPER ALTA RESISTENCIA 300 ML	UND	$ 78.038,70	0,20	$ 15.607,74	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,10	$ 1.027,43	
				Sub-Total	234.945,17

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AII (	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,55	$ 22.235,83	
					Sub-Total	22.235,83

Total Costo Directo	258.681,00
Precio unitario total aproximado al peso	**258.681,00**

No. DE ÍTEM:	22.3.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CANTO PULIDO TIPO_1 0.65 X 0.90 M (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ESPEJO FLOTADO CANTO PULIDO TIPO 1	UND	$ 161.700,45	0,72	$ 116.424,32	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,15	$ 1.541,14	
SOPORTES ESPEJOS	UND	$ 2.873,75	2,00	$ 5.747,50	
				Sub-Total	123.712,96

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,22	$ 8.819,04	
					Sub-Total	8.819,04

Total Costo Directo	134.032,00
Precio unitario total aproximado al peso	**134.032,00**

No. DE ÍTEM:	22.3.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CANTO PULIDO TIPO_2 0.70 X 0.90 M (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ESPEJO FLOTADO CANTO PULIDO TIPO 2	UND	$ 173.249,60	0,54	$ 93.554,78	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,15	$ 1.541,14	
SOPORTES ESPEJOS	UND	$ 2.873,75	2,00	$ 5.747,50	
				Sub-Total	100.843,42

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,21	$ 8.591,58	
					Sub-Total	8.591,58

Total Costo Directo	110.935,00
Precio unitario total aproximado al peso	**110.935,00**

No. DE ÍTEM:	22.3.3	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CANTO PULIDO TIPO_3 PMR 0,60 X 0,90 M (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ESPEJO FLOTADO CANTO PULIDO TIPO 3	UND	$ 180.405,00	0,68	$ 121.773,38	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,15	$ 1.541,14	
				Sub-Total	123.314,51

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,36	$ 14.619,48	
					Sub-Total	14.619,48

Total Costo Directo	139.434,00
Precio unitario total aproximado al peso	**139.434,00**

No. DE ÍTEM:	22.3.4	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CANTO PULIDO TIPO_4 0.80 X 0.90 M (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ESPEJO FLOTADO CANTO PULIDO TIPO 4	UND	$ 186.105,00	0,68	$ 125.620,88	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,15	$ 1.541,14	
SOPORTES ESPEJOS	UND	$ 2.873,75	2,00	$ 5.747,50	
				Sub-Total	132.909,51

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,22	$ 8.910,48	
					Sub-Total	8.910,48

Total Costo Directo	143.320,00
Precio unitario total aproximado al peso	**143.320,00**

No. DE ÍTEM:	22.4.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN VIDRIO TIPO_1 BA-03 - DETALLE SEGÚN PLANO D-712 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
BARANDA EN VIDRIO FLOTADA 0.85 X 1.08 M	ML	$ 1.282.880,00	1,00	$ 1.282.880,00	
SILICONA NEUTRA (300ML)	UND	$ 10.274,25	0,05	$ 513,71	
				Sub-Total	1.283.393,71

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,64	$ 25.658,28	
					Sub-Total	25.658,28

Total Costo Directo	1.310.552,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.310.552,00**

No. DE ÍTEM:	22.5.14	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION EN VIDRIO DUCHA DIMENSION SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
DIVISIÓN EN VIDRIO PARA DUCHAS	UND	$ 1.334.921,00	1,00	$ 1.334.921,00	
				Sub-Total	1.334.921,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,29	$ 11.761,00	
					Sub-Total	11.761,00

Total Costo Directo	1.348.182,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.348.182,00**

No. DE ÍTEM:	22.6.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION LATERAL EN PANEL FENOLICO TIPO_1 DIVISION BAÑOS LAMITECH COLOR GRAPHITE K 2192 (CARBON 2192) TEXTURA TESSUTO TS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
DIVISION LATERAL EN PANEL FENOLICO TIPO_1	M2	$ 504.354,05	1,00	$ 504.354,05	
				Sub-Total	504.354,05

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,45	$ 17.919,95	
					Sub-Total	17.919,95

Total Costo Directo	523.774,00
Precio unitario total aproximado al peso	**523.774,00**

No. DE ÍTEM:	22.6.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION LATERAL EN PANEL FENOLICO TIPO_2 MAMPARA ORINAL LAMITECH COLOR GRAPHITE K 2192 (CARBON 2192) TEXTURA TESSUTO TS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
DIVISION LATERAL EN PANEL FENOLICO TIPO_2	M2	$ 466.354,05	1,00	$ 466.354,05	
				Sub-Total	466.354,05

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,44	$ 17.541,95	
					Sub-Total	17.541,95

Total Costo Directo	485.396,00
Precio unitario total aproximado al peso	**485.396,00**

No. DE ÍTEM:	23.1.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS DE SOBREPONER TIPO_1
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
CERRADURA SOBREPONER PUERTA DE VIDRIO	UND	$ 89.124,25	1,00	$ 89.124,25	
				Sub-Total	89.124,25

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,21	$ 8.258,75	
					Sub-Total	8.258,75

Total Costo Directo	98.883,00
Precio unitario total aproximado al peso	**98.883,00**

No. DE ÍTEM:	23.5.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS INSTITUCIONAL TIPO_1
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
CERRADURA PITON SIMPLE	UND	$ 104.795,45	1,00	$ 104.795,45	
				Sub-Total	104.795,45

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,21	$ 8.414,55	
					Sub-Total	8.414,55

Total Costo Directo	114.710,00
Precio unitario total aproximado al peso	**114.710,00**

No. DE ÍTEM:	23.10.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRAPUERTAS TIPO_1 AÉREO HIDRÁULICO SERIE 3005
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
CIERRAPUERTA BRAZO AJUSTABEL PARA VIDRIO	UND	$ 222.490,00	1,00	$ 222.490,00	
				Sub-Total	222.490,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,24	$ 9.584,00	
					Sub-Total	9.584,00

Total Costo Directo	233.574,00
Precio unitario total aproximado al peso	**233.574,00**

No. DE ÍTEM:	23.11.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS ANTIPANICO TIPO_1 TIPO "ORLANDO" DE 2 PUNTOS - OPERACIÓN MECANICA ACABADO: COLOR PLATEADO
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
CERRADURA ANTIPANICO TAMPA DOBLE PUNTO	UND	$ 606.005,00	1,00	$ 606.005,00	
				Sub-Total	606.005,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,33	$ 13.394,00	
					Sub-Total	13.394,00

Total Costo Directo	620.899,00
Precio unitario total aproximado al peso	**620.899,00**

No. DE ÍTEM:	23.13.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE DE PUERTA TIPO_1 MEDIALUNA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
TOPE DE PUERTAS MEDIA LUNA	UND	$ 12.255,00	1,00	$ 12.255,00	
				Sub-Total	12.255,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,19	$ 7.495,00	
					Sub-Total	7.495,00

Total Costo Directo	21.250,00
Precio unitario total aproximado al peso	**21.250,00**

No. DE ÍTEM:	23.17.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE PUERTA TIPO_1 TIPO "DANE" EN ACERO INOXIDABLE SERIE W -GRADO 2 ACABADO: ANTICADO
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MANIJA INSTITUCIONAL TIPO DANE - ACERO INOX	UND	$ 178.641,80	1,00	$ 178.641,80	
				Sub-Total	178.641,80

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,23	$ 9.148,20	
					Sub-Total	9.148,20

Total Costo Directo	189.290,00
Precio unitario total aproximado al peso	**189.290,00**

No. DE ÍTEM:	23.17.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE PUERTA TIPO_2 TIPO "ORION" PARA BARRA ANTIPÁNICO EN ZAMAKACABADO: NEGRO MATE
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MANIJA INSTITUCIONAL TIPO DANE - ACERO INOX	UND	$ 178.641,80	1,00	$ 178.641,80	
				Sub-Total	178.641,80

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,23	$ 9.148,20	
					Sub-Total	9.148,20

Total Costo Directo	189.290,00
Precio unitario total aproximado al peso	**189.290,00**

No. DE ÍTEM:	24.1.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO SOBRE PAÑETE (3 MANOS) X M2 COLOR SEGÚN DETALLES ARQUITECTÓNICOS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
ANDAMIO TUBULAR DE 1.50M (6 SECCIONES)	DIA	$ 883,50	0,03	$ 25,80	
				Sub-Total	1.525,80

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VINILO INTERIORES TIPO 1 COLOR BLANCO X 5 G	UND	$ 166.107,50	0,04	$ 5.813,76	
ESTUCO PLÁSTICO X 5 GL	UND	$ 60.895,00	0,08	$ 4.871,60	
				Sub-Total	10.685,36

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,18	$ 7.153,84	
					Sub-Total	7.153,84

Total Costo Directo	19.365,00
Precio unitario total aproximado al peso	**19.365,00**

No. DE ÍTEM:	24.1.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO SOBRE PAÑETE (3 MANOS) X ML COLOR SEGÚN DETALLES ARQUITECTÓNICOS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
ANDAMIO TUBULAR DE 1.50M (6 SECCIONES)	DIA	$ 883,50	0,03	$ 25,80	
				Sub-Total	1.525,80

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VINILO INTERIORES TIPO 1 COLOR BLANCO X 5 G	UND	$ 166.107,50	0,02	$ 3.322,15	
ESTUCO PLÁSTICO X 5 GL	UND	$ 60.895,00	0,04	$ 2.435,80	
				Sub-Total	5.757,95

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,18	$ 7.105,25	
					Sub-Total	7.105,25

Total Costo Directo	14.389,00
Precio unitario total aproximado al peso	**14.389,00**

No. DE ÍTEM:	24.1.7	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO SOBRE CIELO RASO (2 MANOS) X M2 COLOR SEGÚN DETALLES ARQUITECTÓNICOS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
ANDAMIO TUBULAR DE 1.50M (6 SECCIONES)	DIA	$ 883,50	0,01	$ 11,49	
				Sub-Total	1.511,49

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VINILO INTERIORES TIPO 1 COLOR BLANCO X 5 G	UND	$ 166.107,50	0,03	$ 4.983,23	
MASILLA 5 GALONES	UND	$ 17.005,00	0,03	$ 493,15	
				Sub-Total	5.476,37

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,10	$ 3.996,14	
					Sub-Total	3.996,14

Total Costo Directo	10.984,00
Precio unitario total aproximado al peso	**10.984,00**

No. DE ÍTEM:	24.1.8	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO SOBRE CIELO RASO (2 MANOS) X ML COLOR SEGÚN DETALLES ARQUITECTÓNICOS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
ANDAMIO TUBULAR DE 1.50M (6 SECCIONES)	DIA	$ 883,50	0,01	$ 11,49	
				Sub-Total	1.511,49

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VINILO INTERIORES TIPO 1 COLOR BLANCO X 5 G	UND	$ 166.107,50	0,02	$ 2.491,61	
MASILLA 5 GALONES	UND	$ 17.005,00	0,01	$ 238,07	
				Sub-Total	2.729,68

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,10	$ 3.968,83	
					Sub-Total	3.968,83

Total Costo Directo	8.210,00
Precio unitario total aproximado al peso	**8.210,00**

No. DE ÍTEM:	24.1.9	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO SOBRE PAÑETE (3 MANOS) X M2 COLOR SEGÚN DETALLES ARQUITECTÓNICOS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
ANDAMIO TUBULAR DE 1.50M (6 SECCIONES)	DIA	$ 883,50	0,01	$ 11,49	
				Sub-Total	1.511,49

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VINILO INTERIORES TIPO 1 COLOR BLANCO X 5 G	UND	$ 166.107,50	0,04	$ 6.644,30	
				Sub-Total	6.644,30

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,10	$ 4.008,21	
					Sub-Total	4.008,21

Total Costo Directo	12.164,00
Precio unitario total aproximado al peso	**12.164,00**

No. DE ÍTEM:	24.1.10	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO SOBRE PAÑETE (3 MANOS) X ML COLOR SEGÚN DETALLES ARQUITECTÓNICOS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
ANDAMIO TUBULAR DE 1.50M (6 SECCIONES)	DIA	$ 883,50	0,01	$ 11,49	
				Sub-Total	1.511,49

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
VINILO INTERIORES TIPO 1 COLOR BLANCO X 5 G	UND	$ 166.107,50	0,03	$ 5.315,44	
				Sub-Total	5.315,44

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,08	$ 3.024,07	
					Sub-Total	3.024,07

Total Costo Directo	9.851,00
Precio unitario total aproximado al peso	**9.851,00**

No. DE ÍTEM:	24.2.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PLASTICA PARA BAÑOS (2 MANOS) X M2 COLOR SEGÚN DETALLES ARQUITECTÓNICOS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PINTURA PLASTICA X 5GL	UND	$ 241.205,00	0,02	$ 4.824,10	
ESTUCO PLÁSTICO X 5 GL	UND	$ 60.895,00	0,11	$ 6.521,85	
				Sub-Total	11.345,95

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,17	$ 6.969,04	
					Sub-Total	6.969,04

Total Costo Directo	19.815,00
Precio unitario total aproximado al peso	**19.815,00**

No. DE ÍTEM:	24.2.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PLASTICA PARA BAÑOS (2 MANOS) X ML COLOR SEGÚN DETALLES ARQUITECTÓNICOS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PINTURA PLASTICA X 5GL	UND	$ 241.205,00	0,01	$ 3.376,87	
ESTUCO PLÁSTICO X 5 GL	UND	$ 60.895,00	0,08	$ 4.567,13	
				Sub-Total	7.944,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,10	$ 4.021,00	
					Sub-Total	4.021,00

Total Costo Directo	13.465,00
Precio unitario total aproximado al peso	**13.465,00**

No. DE ÍTEM:	24.4.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRILICA DE PROTECCION SOBRE MUROS X M2 COLOR SEGÚN DETALLES ARQUITECTÓNICOS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PINTURA ACRÍLICA ALTA ASEPSIA CANECA (5GL)	UND	$ 332.927,50	0,10	$ 31.628,11	
ESTUCO PLÁSTICO X 5 GL	UND	$ 60.895,00	0,11	$ 6.521,85	
				Sub-Total	38.149,97

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,18	$ 7.235,03	
					Sub-Total	7.235,03

Total Costo Directo	46.885,00
Precio unitario total aproximado al peso	**46.885,00**

No. DE ÍTEM:	24.4.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRILICA DE PROTECCION SOBRE MUROS X ML COLOR SEGÚN DETALLES ARQUITECTÓNICOS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PINTURA ACRÍLICA ALTA ASEPSIA CANECA (5GL)	UND	$ 332.927,50	0,02	$ 4.993,91	
ESTUCO PLÁSTICO X 5 GL	UND	$ 60.895,00	0,11	$ 6.521,85	
				Sub-Total	11.515,77

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,17	$ 6.971,23	
					Sub-Total	6.971,23

Total Costo Directo	19.987,00
Precio unitario total aproximado al peso	**19.987,00**

No. DE ÍTEM:	24.6.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELIMITACION DE PARQUEADERO
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PINTURA DE SEÑALIZAZACION Y TRAFICO	UND	$ 124.355,00	0,08	$ 9.948,40	
PINTURA DE SEÑALIZAZACION Y TRAFICO	UND	$ 124.355,00	0,04	$ 4.974,20	
				Sub-Total	14.922,60

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,14	$ 5.643,40	
					Sub-Total	5.643,40

Total Costo Directo	22.066,00
Precio unitario total aproximado al peso	**22.066,00**

No. DE ÍTEM:	24.6.4	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUMERACION PARQUEADEROS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PINTURA DE SEÑALIZAZACION Y TRAFICO	UND	$ 124.355,00	0,04	$ 4.974,20	
PINTURA DE SEÑALIZAZACION Y TRAFICO	UND	$ 124.355,00	0,02	$ 2.487,10	
				Sub-Total	7.461,30

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,14	$ 5.568,70	
					Sub-Total	5.568,70

Total Costo Directo	14.530,00
Precio unitario total aproximado al peso	**14.530,00**

No. DE ÍTEM:	24.6.5	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJAS PARQUEADERO
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
CINTA DE ENMASCARAR 3/4 PULGADA X 40 METR	UND	$ 24.510,00	0,02	$ 509,81	
PINTURA DE SEÑALIZAZACION Y TRAFICO	UND	$ 124.355,00	0,01	$ 621,78	
				Sub-Total	1.131,58

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,15	$ 5.895,41	
					Sub-Total	5.895,41

Total Costo Directo	8.527,00
Precio unitario total aproximado al peso	**8.527,00**

No. DE ÍTEM:	25.1.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PRESION TIPO 1 IHM TIPO HY-FLO 20H-25W O SIMILAR, 30 HP (2 TITULARES + 1 SUPLENCIA). INCLUYE 3 TANQUE HIDROACUMULADOR (1 DE 200 L Y 2 DE 1000 L, TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE.
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
BOMBA TITULAR 1 IHM TIPO HY-FLO 20H-25W O S	UND	$ 19.000.000,00	1,00	$ 19.000.000,00	
BOMBA TITULAR 2 IHM TIPO HY-FLO 20H-25W O S	UND	$ 19.000.000,00	1,00	$ 19.000.000,00	
BOMBA RESERVA IHM TIPO HY-FLO 20H-25W O S	UND	$ 19.000.000,00	1,00	$ 19.000.000,00	
TANQUE HIDROACUMULADOR 1000L	UND	$ 4.500.000,00	1,00	$ 4.500.000,00	
TANQUE HIDROACUMULADOR 750L	UND	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	
TABLERO DE CONTROL	UND	$ 6.502.187,78	1,00	$ 6.502.187,78	
TUBERÍAS DE SUCCIÓN 3"	GLB	$ 2.600.875,11	1,00	$ 2.600.875,11	
TUBERÍAS DE DESCARGA 2"	GLB	$ 1.950.656,33	1,00	$ 1.950.656,33	
TUBERÍAS PARA CONEXIÓN DEL EQUIPO DE BOM	GLB	$ 1.950.656,33	1,00	$ 1.950.656,33	
				Sub-Total	78.004.375,55

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
TRANSPORTES	HORA	0,010	31900,00	$ 319,00	
				Sub-Total	319,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 90.270,00	1,66%	$ 90.270,00	16,26	$ 1.467.892,45	
					Sub-Total	1.467.892,45

Total Costo Directo	79.474.087,00
Precio unitario total aproximado al peso	**79.474.087,00**

No. DE ÍTEM:	25.1.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PRESION TIPO 2 IHM TIPO HY-FLO 20H-10TW O SIMILAR, 10 HP (2 TITULARES + 1 SUPLENCIA). INCLUYE 1 TANQUE HIDROACUMULADOR 1000 L, TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE.
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
BOMBA TITULAR 1 IHM TIPO HY-FLO 20H-10TW O	UND	$ 18.433.552,43	1,00	$ 18.433.552,43	
BOMBA TITULAR 2 IHM TIPO HY-FLO 20H-10TW O	UND	$ 18.433.552,43	1,00	$ 18.433.552,43	
BOMBA RESERVA IHM TIPO HY-FLO 20H-10TW O	UND	$ 18.433.552,43	1,00	$ 18.433.552,43	
TANQUE HIDROACUMULADOR 1000L	UND	$ 4.500.000,00	1,00	$ 4.500.000,00	
TABLERO DE CONTROL	UND	$ 6.502.187,78	1,00	$ 6.502.187,78	
TUBERÍAS DE SUCCIÓN 2"	GLB	$ 2.600.875,11	1,00	$ 2.600.875,11	
TUBERÍAS DE DESCARGA 2"	GLB	$ 2.400.000,00	1,00	$ 2.400.000,00	
TUBERÍAS PARA CONEXIÓN DEL EQUIPO DE BOM	GLB	$ 1.950.656,33	1,00	$ 1.950.656,33	
				Sub-Total	73.254.376,50

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
TRANSPORTES	HORA	0,010	31900,00	$ 319,00	
				Sub-Total	319,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 90.270,00	1,66%	$ 90.270,00	15,74	$ 1.420.706,50	
					Sub-Total	1.420.706,50

Total Costo Directo	74.676.902,00
Precio unitario total aproximado al peso	**74.676.902,00**

No. DE ÍTEM:	25.1.6	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO RED CONTRA INCENDIO TIPO 1 NORMALIZADO NFPA 20 BOMBA TURBINA DE EJE VERTICAL MODELO AURORA 750GPM 912 SERIES 485 O SIMILAR (CAUDAL NOMINAL 750GPM - PRESIÓN DE DESCARGA 196.16PSI) BASE ESTÁNDAR, MOTOR ELECTRICO 100 HP APROBADO UL/FM , TABLERO CONTROLADOR TORNATEC O SIMILAR, BOMBA JOCKEY PVM (X) 1-19 SERIES O SIMILAR DE 7.5GPM / 206.169 PSI – 2.0HP Y ACCESORIOS REQUERIDOS POR LA NORMATIVA PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
BOMBA LIDER CON TURBINA DE EJE VERTICAL M	UND	$ 61.197.288,80	1,00	$ 61.197.288,80	
BOMBA JOCKEY PVM (X) 1-10 SERIES O SIMILAR	UND	$ 12.650.000,00	1,00	$ 12.650.000,00	
VÁLVULA DE ALIVIO 1"	UND	$ 400.000,00	1,00	$ 400.000,00	
SENSOR DE FLUJO 3"	UND	$ 1.850.000,00	1,00	$ 1.850.000,00	
CABEZAL DE PRUEBA 6" CON TRES BOQUILLAS 2	UND	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	
TABLERO DE CONTROL	UND	$ 8.500.000,00	1,00	$ 8.500.000,00	
TUBERÍAS DE SUCCIÓN 2"	GLB	$ 3.600.000,00	1,00	$ 3.600.000,00	
TUBERÍAS DE DESCARGA 2"	GLB	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	
TUBERÍAS PARA CONEXIÓN DEL EQUIPO DE BOM	GLB	$ 3.200.000,00	1,00	$ 3.200.000,00	
				Sub-Total	99.997.288,80

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
TRANSPORTES	HORA	0,010	31900,00	$ 319,00	
				Sub-Total	319,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 90.270,00	1,66%	$ 90.270,00	18,68	$ 1.686.370,20	
					Sub-Total	1.686.370,20

Total Costo Directo	101.685.478,00
Precio unitario total aproximado al peso	**101.685.478,00**

No. DE ÍTEM:	25.1.11	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO EYECTOR TIPO 1 AGUAS RESIDUALES IHM LINEA WQ(D) 6-12-0.55 O SIMILAR, 0.4 HP (1 TITULAR + 1 SUPLENCIA). TABLERO DE CONTROL, SENSORES Y ACCESORIOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE. (BOMBA EYECTORA)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
BOMBA TITULAR IHM LINEA WQ(D) 6-12-0.55 O SIM	UND	$ 4.841.513,75	1,00	$ 4.841.513,75	
BOMBA RESERVA IHM LINEA WQ(D) 6-12-0.55 O S	UND	$ 4.841.513,75	1,00	$ 4.841.513,75	
TABLERO DE CONTROL	UND	$ 1.750.000,00	1,00	$ 1.750.000,00	
VÁLVULAS DE CHEQUE	GLB	$ 700.000,00	1,00	$ 700.000,00	
VÁLVULAS DE PASO	GLB	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00	
SWITCHES FLOTADORES	GLB	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	
ALARMA SONORA	GLB	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	
TUBERÍAS DE DESCARGA 3"	GLB	$ 1.150.000,00	1,00	$ 1.150.000,00	
				Sub-Total	14.233.027,50

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
TRANSPORTES	HORA	8,039	31900,00	$ 256.434,50	
				Sub-Total	256.434,50

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 90.270,00	1,66%	$ 90.270,00	12,00	$ 1.083.240,00	
					Sub-Total	1.083.240,00

Total Costo Directo	15.574.202,00
Precio unitario total aproximado al peso	**15.574.202,00**

No. DE ÍTEM:	25.1.12	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO EYECTOR TIPO 2 AGUAS RESIDUALES IHM LINEA WQ(D) 6-12-0.55 O SIMILAR, 0.4 HP (1 TITULAR + 1 SUPLENCIA). TABLERO DE CONTROL, SENSORES Y ACCESORIOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE. (BOMBA EYECTORA)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
BOMBA TITULAR IHM LINEA WQ(D) 6-12-0.55 O SIM	UND	$ 4.841.513,75	1,00	$ 4.841.513,75	
BOMBA RESERVA IHM LINEA WQ(D) 6-12-0.55 O S	UND	$ 4.841.513,75	1,00	$ 4.841.513,75	
TABLERO DE CONTROL	UND	$ 1.750.000,00	1,00	$ 1.750.000,00	
VÁLVULAS DE CHEQUE	GLB	$ 700.000,00	1,00	$ 700.000,00	
VÁLVULAS DE PASO	GLB	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00	
SWITCHES FLOTADORES	GLB	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	
ALARMA SONORA	GLB	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	
TUBERÍAS DE DESCARGA 3"	GLB	$ 1.150.000,00	1,00	$ 1.150.000,00	
				Sub-Total	14.233.027,50

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
TRANSPORTES	HORA	8,039	31900,00	$ 256.434,50	
				Sub-Total	256.434,50

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 90.270,00	1,66%	$ 90.270,00	12,00	$ 1.083.240,00	
					Sub-Total	1.083.240,00

Total Costo Directo	15.574.202,00
Precio unitario total aproximado al peso	**15.574.202,00**

No. DE ÍTEM:	25.1.13	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO EYECTOR TIPO 3 AGUAS LLUVIAS IHM MODELO SGJW37 O SIMILAR, 0.5 HP (1 TITULAR + 1 SUPLENCIA). TABLERO DE CONTROL, SENSORES Y ACCESORIOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE. (BOMBA EYECTORA)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
BOMBA TITULAR IHM LINEA WQ(D) 6-12-0.55 O SIM	UND	$ 4.991.513,75	1,00	$ 4.991.513,75	
BOMBA RESERVA IHM LINEA WQ(D) 6-12-0.55 O S	UND	$ 4.991.513,75	1,00	$ 4.991.513,75	
TABLERO DE CONTROL	UND	$ 1.750.000,00	1,00	$ 1.750.000,00	
VÁLVULAS DE CHEQUE	GLB	$ 700.000,00	1,00	$ 700.000,00	
VÁLVULAS DE PASO	GLB	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00	
SWITCHES FLOTADORES	GLB	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	
ALARMA SONORA	GLB	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	
TUBERÍAS DE DESCARGA 3"	GLB	$ 850.000,00	1,00	$ 850.000,00	
				Sub-Total	14.233.027,50

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
TRANSPORTES	HORA	8,039	31900,00	$ 256.434,50	
				Sub-Total	256.434,50

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 90.270,00	1,66%	$ 90.270,00	12,00	$ 1.083.240,00	
					Sub-Total	1.083.240,00

Total Costo Directo	15.574.202,00
Precio unitario total aproximado al peso	**15.574.202,00**

No. DE ÍTEM:	25.1.14	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO EYECTOR TIPO 4 AGUAS LLUVIAS IHM MODELO SGJW37 O SIMILAR, 0.5 HP (1 TITULAR + 1 SUPLENCIA). TABLERO DE CONTROL, SENSORES Y ACCESORIOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE. (BOMBA EYECTORA)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
BOMBA TITULAR IHM LINEA WQ(D) 6-12-0.55 O SIM	UND	$ 4.991.513,75	1,00	$ 4.991.513,75	
BOMBA RESERVA IHM LINEA WQ(D) 6-12-0.55 O S	UND	$ 4.991.513,75	1,00	$ 4.991.513,75	
TABLERO DE CONTROL	UND	$ 1.750.000,00	1,00	$ 1.750.000,00	
VÁLVULAS DE CHEQUE	GLB	$ 700.000,00	1,00	$ 700.000,00	
VÁLVULAS DE PASO	GLB	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00	
SWITCHES FLOTADORES	GLB	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	
ALARMA SONORA	GLB	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	
TUBERÍAS DE DESCARGA 3"	GLB	$ 850.000,00	1,00	$ 850.000,00	
				Sub-Total	14.233.027,50

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
TRANSPORTES	HORA	8,039	31900,00	$ 256.434,50	
				Sub-Total	256.434,50

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA INSTALACIONES	$ 90.270,00	1,66%	$ 90.270,00	12,00	$ 1.083.240,00	
					Sub-Total	1.083.240,00

Total Costo Directo	15.574.202,00
Precio unitario total aproximado al peso	**15.574.202,00**

No. DE ÍTEM:	27.1.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO MUROS LATERALES RAC-01 PANEL MULTIPERFORADO 20% - 15MM - ACABADO MELAMINICO - D=1.2 X 1.2M COLOR POR DEFINIR ROBLE NUEZ - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	M2

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
RECUBRIMIENTO PANEL MULTIPERFORADO 20%	M2	$ 61.738,60	1,00	$ 61.738,60	
LAMINA DE FIBROCEMENTO14MM	M2	$ 131.364,10	1,00	$ 131.364,10	
FRESCASA EN FIBRA DE VIDRIO DE 3,5	M2	$ 17.943,60	1,00	$ 17.943,60	
				Sub-Total	211.046,30

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DI	$ 80.240,00	1,66%	$ 80.240,00	0,14	$ 11.214,70	
					Sub-Total	11.214,70

Total Costo Directo	223.761,00
Precio unitario total aproximado al peso	**223.761,00**

No. DE ÍTEM:	27.1.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO EN MURO POSTERIOR RAC-02 PANEL LISO EN MADERA - 15MM - ACABADO MELAMINICO - D=1.2 X 1.2M COLOR ROBLE NUEZ - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	M2

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
RECUBRIMIENTO POSTERIOR RAC-02 PANEL LI	M2	$ 112.106,65	1,00	$ 112.106,65	
LAMINA DE FIBROCEMENTO14MM	M2	$ 131.364,10	1,00	$ 131.364,10	
FRESCASA EN FIBRA DE VIDRIO DE 3,5	M2	$ 17.943,60	1,00	$ 17.943,60	
				Sub-Total	261.414,35

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DI	$ 80.240,00	1,66%	$ 80.240,00	0,15	$ 11.715,65	
					Sub-Total	11.715,65

Total Costo Directo	274.630,00
Precio unitario total aproximado al peso	**274.630,00**

No. DE ÍTEM:	27.3.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ACUSTICA TIPO 1 PM-01 PUERTA EN MADERA SENCILLA 0.95 X 2.60 M EN MADERA LISA E=58MM - CONFIGURACIÓN: ACABADO FORMICA O MELAMINA TONO PERILLO 1320 MT O EQUIVALENTE E=1MM + LÁMINA DE MDF (E=9MM, D=730 KG/M3) + CÁMARA DE AIRE DE 40MM CON RELLENO EN LÁMINA RIGIDA DE FIBRA DE VIDRIO (E=1.5", D=91 KG/M3) + LÁMINA DE MDF (E=9MM, D=730 KG/M3) + ACABADO FORMICA O MELAMINA TONO PERILLO 1320 MT O EQUIVALENTE E=1MM, INCLUYE SELLO ENTRE MARCO Y MURO, EMPAQUE PERIMETRAL EN NEOPRENO, MARCO EN MADERA MACIZA Y SELLO AUTOMATICO EN NEOPRENO
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	M2

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA SENCILLA ACÚSTICA TIPO 1 (RW-36) EN	M2	$ 2.043.234,35	1,00	$ 2.043.234,35	
				Sub-Total	2.043.234,35

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DI	$ 80.240,00	1,66%	$ 80.240,00	0,37	$ 29.415,65	
					Sub-Total	29.415,65

Total Costo Directo	2.074.150,00
Precio unitario total aproximado al peso	**2.074.150,00**

No. DE ÍTEM:	27.3.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ACUSTICA TIPO 2 PM-02 PUERTA DOBLE EN MADERA 1.60 X 2.20 M (RW-42) EN MADERA LISA E=70MM - CONFIGURACIÓN: ACABADO FORMICA O MELAMINA TONO PERILLO 1320 MT O EQUIVALENTE E=1MM + LÁMINA DE MDF (E=12MM, D=730 KG/M3) + CÁMARA DE AIRE DE 43MM CON RELLENO EN LÁMINA RIGIDA DE FIBRA DE VIDRIO (E=1.5", D=91 KG/M3) + LÁMINA ASFÁLTICA FLEXIBLE (E=3MM, D=4,5 KG/M3) + LÁMINA DE MDF (E=12MM, D=730 KG/M3) + ACABADO FORMICA O MELAMINA TONO PERILLO 1320 MT O EQUIVALENTE E=1MM, INCLUYE SELLO ENTRE MARCO Y MURO, EMPAQUE PERIMETRAL EN NEOPRENO, MARCO EN MADERA MACIZA Y SELLO AUTOMATICO EN NEOPRENO
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	M2

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA DOBLE ACÚSTICA TIPO 2 (RW-42) EN MA	M2	$ 2.880.845,55	1,00	$ 2.880.845,55	
				Sub-Total	2.880.845,55

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DI	$ 80.240,00	1,66%	$ 80.240,00	0,47	$ 37.736,45	
					Sub-Total	37.736,45

Total Costo Directo	2.920.082,00
Precio unitario total aproximado al peso	**2.920.082,00**

No. DE ÍTEM:	27.3.3	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DIVISION ACUSTICA TIPO 3 PE-02 3.38 X 6.00 M (RW-42) EN MADERA LISA E=70MM - CONFIGURACIÓN: ACABADO FORMICA CEDRO AFRICANO O EQUIVALENTE E=1MM + LÁMINA DE MDF (E=12MM, D=730 KG/M3) + CÁMARA DE AIRE DE 43MM CON RELLENO EN LÁMINA RIGIDA DE FIBRA DE VIDRIO (E=2.5", D=91 KG/M3) + LÁMINA ASFÁLTICA FLEXIBLE (E=3MM, D=4,5 KG/M3) + LÁMINA DE MDF (E=12MM, D=730 KG/M3) + ACABADO FORMICA CEDRO AFRICANO O EQUIVALENTE E=1MM, Y MURO, EMPAQUE PERIMETRAL EN NEOPRENO, MARCO EN MADERA MACIZA Y DINTEL ACUSTICO CON DOBLE LAMINA DE CARTON YESO DE E=1/2" CON RELLENO EN FIBRA DE VIDRIO DE
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	M2

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PUERTA DIVISION ACUSTICA CON FIBRA DE VIDR	M2	$ 1.978.750,25	1,00	$ 1.978.750,25	
				Sub-Total	1.978.750,25

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DI	$ 80.240,00	1,66%	$ 80.240,00	0,36	$ 28.775,75	
					Sub-Total	28.775,75

Total Costo Directo	2.009.026,00
Precio unitario total aproximado al peso	**2.009.026,00**

No. DE ÍTEM:	27.4.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO CIELO RASO RAC-01 PANEL MULTIPERFORADO 20% - 15MM - ACABADO MELAMINICO - D=1.2 X 1.2M COLOR ROBLE NUEZ - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	M2

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA	DIA	$ 5.426,40	0,04	$ 237,68	
				Sub-Total	1.737,68

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
RECUBRIMIENTO PANEL MULTIPERFORADO 20%	M2	$ 61.738,60	1,02	$ 62.973,37	
ANGULO 2.5 X 2.5 X 2,44 - 0,35MM	UND	$ 4.701,55	0,01	$ 31,03	
LAMINA DE FIBROCEMENTO 20MM	M2	$ 136.325,00	1,02	$ 139.051,50	
FRESCASA EN FIBRA DE VIDRIO DE 3,5	M2	$ 17.943,60	1,00	$ 17.943,60	
CINTA PAPEL 50MM - 150 MT	UND	$ 12.415,55	0,05	$ 620,78	
TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X1-1/4	UND	$ 91,20	22,00	$ 2.006,40	
VIGUETA 1-1/2 X 3/4-PULG X 0.38MM X 2.44M	UND	6.080	0,02	118,56	
				Sub-Total	222.745,24

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DI	$ 80.240,00	1,66%	$ 80.240,00	0,91	$ 72.741,08	
					Sub-Total	72.741,08

Total Costo Directo	297.224,00
Precio unitario total aproximado al peso	**297.224,00**

No. DE ÍTEM:	27.4.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN CIELO RASO RAC-02 PANEL LISO EN MADERA - 15MM - ACABADO MELAMINICO - D=1.2 X 1.2M COLOR ROBLE NUEZ - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	M2

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA	DIA	$ 5.426,40	0,04	$ 237,68	
				Sub-Total	1.737,68

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
RECUBRIMIENTO POSTERIOR RAC-02 PANEL LI	M2	$ 112.106,65	1,02	$ 114.348,78	
ANGULO 2.5 X 2.5 X 2,44 - 0,35MM	UND	$ 4.701,55	0,01	$ 31,03	
LAMINA DE FIBROCEMENTO 20MM	M2	$ 136.325,00	1,02	$ 139.051,50	
FRESCASA EN FIBRA DE VIDRIO DE 3,5	M2	$ 17.943,60	1,00	$ 17.943,60	
CINTA PAPEL 50MM - 150 MT	UND	$ 12.415,55	0,05	$ 620,78	
TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X1-1/4	UND	$ 91,20	22,00	$ 2.006,40	
VIGUETA 1-1/2 X 3/4-PULG X 0.38MM X 2.44M	UND	6.080	0,02	118,56	
				Sub-Total	274.120,65

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DI	$ 80.240,00	1,66%	$ 80.240,00	0,91	$ 73.250,67	
					Sub-Total	73.250,67

Total Costo Directo	349.109,00
Precio unitario total aproximado al peso	**349.109,00**

No. DE ÍTEM:	27.5.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO BLACK TEATHER - 1"
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	M2

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA	DIA	$ 5.426,40	0,04	$ 237,68	
				Sub-Total	1.737,68

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
LAMINA BLACK THEATER, ESPESOR 1"	UND	$ 303.742,55	1,00	$ 303.742,55	
				Sub-Total	303.742,55

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DI	$ 80.240,00	1,66%	$ 80.240,00	0,15	$ 12.137,77	
					Sub-Total	12.137,77

Total Costo Directo	317.618,00
Precio unitario total aproximado al peso	**317.618,00**

No. DE ÍTEM:	29.3.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO TIPO_1 COLORES (BLANCO, GRIS Y NEGRO) DIMENSIONES 0,20X0,10X0,06 M (TRAFICO PEATONAL) INCLUYE ARENA DE NIVELACION ESPESOR = 4CM
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
VIBROCOMPACTADORA "RANA" 40 X 70 CM.	DIA	$ 58.140,00	0,00	$ 75,58	
				Sub-Total	1.575,58

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ADOQUIN EN CONCRETO	UND	$ 1.045,00	50,00	$ 52.250,00	
ARENA DE PEÑA	M3	$ 45.768,15	0,04	$ 1.830,73	
				Sub-Total	54.080,73

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIV	$ 80.240,00	1,66%	$ 80.240,00	0,83	$ 66.901,69	
					Sub-Total	66.901,69

Total Costo Directo	122.558,00
Precio unitario total aproximado al peso	**122.558,00**

No. DE ÍTEM:	29.8.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	ESCALERAS EN CONCRETO TIPO_1 3000 PSI

CONTRATO DE OBRA: LP-10-2022

FECHA DE ELABORACIÓN: 11-01-23 **UNIDAD:** m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
REPISA EN ORDINARIO 3.90 X 0.08 X 0.04	UND	$ 15.261,75	0,75	$ 11.446,31	
PUNTILLA CON CABEZA 3	LB	$ 10.165,00	2,20	$ 22.363,00	
DESENCOFRANTE EMULSIONADO (16KG)	UND	$ 260.015,00	0,03	$ 6.500,38	
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$ 550.000,00	0,33	$ 181.500,00	
				Sub-Total	221.809,69

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIV	$ 80.240,00	1,66%	$ 80.240,00	-0,13	-$ 10.242,69	
					Sub-Total	-10.242,69

Total Costo Directo	213.067,00
Precio unitario total aproximado al peso	**213.067,00**

No. DE ÍTEM:	29.14.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	CINTA DE CONFINAMIENTO TIPO_1 10 CM ANCHO RESISTENCIA 1750 PSI
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$ 550.000,00	0,03	$ 14.850,00	
				Sub-Total	14.850,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIV	$ 80.240,00	1,66%	$ 80.240,00	0,21	$ 16.917,00	
					Sub-Total	16.917,00

Total Costo Directo	33.267,00
Precio unitario total aproximado al peso	**33.267,00**

No. DE ÍTEM:	29.14.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	CINTA DE CONFINAMIENTO TIPO_2 20CM ANCHO RESISTENCIA 1750 PSI
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$ 550.000,00	0,02	$ 8.250,00	
				Sub-Total	8.250,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIV	$ 80.240,00	1,66%	$ 80.240,00	0,23	$ 18.832,00	
					Sub-Total	18.832,00

Total Costo Directo	28.582,00
Precio unitario total aproximado al peso	**28.582,00**

No. DE ÍTEM:	29.14.11	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO_1 A-105

CONTRATO DE OBRA: LP-10-2022

FECHA DE ELABORACIÓN: 11-01-23 **UNIDAD:** und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
VIBROCOMPACTADORA "RANA" 40 X 70 CM.	DIA	$ 58.140,00	0,12	$ 6.976,80	
				Sub-Total	8.476,80

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ARENA DE PEÑA	M3	$ 45.768,15	0,02	$ 1.006,90	
RECEBO B-200	M3	$ 8.805,55	0,04	$ 308,19	
BORDILLO A-105	M3	$ 47.880,00	1,00	$ 47.880,00	
				Sub-Total	49.195,09

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIV	$ 80.240,00	1,66%	$ 80.240,00	0,34	$ 26.917,11	
					Sub-Total	26.917,11

Total Costo Directo	84.589,00
Precio unitario total aproximado al peso	**84.589,00**

No. DE ÍTEM:	29.14.12	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO_2 A-100

CONTRATO DE OBRA: LP-10-2022

FECHA DE ELABORACIÓN: 11-01-23 **UNIDAD:** und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
VIBROCOMPACTADORA "RANA" 40 X 70 CM.	DIA	$ 58.140,00	0,12	$ 6.976,80	
				Sub-Total	8.476,80

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ARENA DE PEÑA	M3	$ 45.768,15	0,02	$ 1.006,90	
RECEBO B-200	M3	$ 8.805,55	0,04	$ 308,19	
SARDINEL A-100	UND	$ 57.380,00	1,00	$ 57.380,00	
				Sub-Total	58.695,09

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIV	$ 80.240,00	1,66%	$ 80.240,00	0,34	$ 27.011,11	
					Sub-Total	27.011,11

Total Costo Directo	94.183,00
Precio unitario total aproximado al peso	**94.183,00**

No. DE ÍTEM:	29.14.21	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO CONCRETO TIPO_1 SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO PLANOS EXTERIORES
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
REPISA EN ORDINARIO 3.90 X 0.08 X 0.04	UND	$ 15.261,75	0,75	$ 11.446,31	
PUNTILLA CON CABEZA 3	LB	$ 10.165,00	2,20	$ 22.363,00	
DESENCOFRANTE EMULSIONADO (16KG)	UND	$ 260.015,00	0,03	$ 6.500,38	
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$ 550.000,00	0,06	$ 34.650,00	
				Sub-Total	74.959,69

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIV	$ 80.240,00	1,66%	$ 80.240,00	0,04	$ 3.257,31	
					Sub-Total	3.257,31

Total Costo Directo	79.717,00
Precio unitario total aproximado al peso	**79.717,00**

No. DE ÍTEM:	29.14.22	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO CONCRETO TIPO_2 SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO PLANOS EXTERIORES
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
REPISA EN ORDINARIO 3.90 X 0.08 X 0.04	UND	$ 15.261,75	0,75	$ 11.446,31	
PUNTILLA CON CABEZA 3	LB	$ 10.165,00	2,20	$ 22.363,00	
DESENCOFRANTE EMULSIONADO (16KG)	UND	$ 260.015,00	0,03	$ 6.500,38	
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$ 550.000,00	0,08	$ 42.350,00	
				Sub-Total	82.659,69

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIV	$ 80.240,00	1,66%	$ 80.240,00	0,01	$ 1.023,31	
					Sub-Total	1.023,31

Total Costo Directo	85.183,00
Precio unitario total aproximado al peso	**85.183,00**

No. DE ÍTEM:	29.15.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO_1 A-10
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
VIBROCOMPACTADORA "RANA" 40 X 70 CM	DIA	$ 58.140,00	0,12	$ 6.976,80	
				Sub-Total	8.476,80

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ARENA DE PEÑA	M3	$ 45.768,15	0,02	$ 1.006,90	
RECEBO B-200	M3	$ 8.805,55	0,04	$ 308,19	
SARDINEL A-10	UND	$ 47.880,00	1,00	$ 47.880,00	
				Sub-Total	49.195,09

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIV	$ 80.240,00	1,66%	$ 80.240,00	0,34	$ 26.917,11	
					Sub-Total	26.917,11

Total Costo Directo	84.589,00
Precio unitario total aproximado al peso	**84.589,00**

No. DE ÍTEM:	29.15.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO_2 A-85
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
VIBROCOMPACTADORA "RANA" 40 X 70 CM.	DIA	$ 58.140,00	0,12	$ 6.976,80	
				Sub-Total	8.476,80

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ARENA DE PEÑA	M3	$ 45.768,15	0,02	$ 1.006,90	
RECEBO B-200	M3	$ 8.805,55	0,04	$ 308,19	
SARDINEL A-85	ML	$ 47.880,00	1,00	$ 47.880,00	
				Sub-Total	49.195,09

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIV	$ 80.240,00	1,66%	$ 80.240,00	0,34	$ 26.917,11	
					Sub-Total	26.917,11

Total Costo Directo	84.589,00
Precio unitario total aproximado al peso	**84.589,00**

No. DE ÍTEM:	29.25.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METALICA TIPO_1
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ACERO CORRUGADO, FIGURADO Y RECTO, PARA	KG	$ 4.783,25	0,50	$ 2.391,63	
REJILLA METALICA DE PISO	UND	$ 122.455,00	1,00	$ 122.455,00	
				Sub-Total	124.846,63

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIV	$ 80.240,00	1,66%	$ 80.240,00	0,41	$ 33.096,37	
					Sub-Total	33.096,37

Total Costo Directo	159.443,00
Precio unitario total aproximado al peso	**159.443,00**

No. DE ÍTEM:	29.26.31	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE RAIZ EN CONCRETO TIPO_1 TIPO A 2,00X2,00 M EN BLOQUE DE CONCRETO
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
FORMALETA M2 SUPER T	DIA	$ 2.861,40	4,00	$ 11.445,60	
				Sub-Total	12.945,60

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
BLOQUE CONCRETO 20X20X40	UND	$ 2.755,00	100,00	$ 275.500,00	
TIERRA NEGRA	M3	$ 39.900,00	1,35	$ 53.865,00	
SUSTRATO	M3	$ 173.226,80	1,20	$ 207.872,16	
ACERO CORRUGADO, FIGURADO Y RECTO, PARA	KG	$ 4.783,25	25,00	$ 119.581,25	
MORTERO 1:3 IMPERMEABLE	M3	$ 399.012,35	0,63	$ 251.377,78	
CONCRETO NORMAL 1500 PSI 1/2"	M3	$ 304.019,00	0,30	$ 91.205,70	
				Sub-Total	999.401,89

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIV	$ 80.240,00	1,66%	$ 80.240,00	14,21	$ 1.140.540,51	
					Sub-Total	1.140.540,51

Total Costo Directo	2.152.888,00
Precio unitario total aproximado al peso	**2.152.888,00**

No. DE ÍTEM:	29.26.41	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDINERA EN CONCRETO TIPO_1 MURO 0.12 M DE ANCHO RESISTENCIA 3000 PSI
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
FORMALETA M2 SUPER T	DIA	$ 2.861,40	4,00	$ 11.445,60	
				Sub-Total	12.945,60

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$ 550.000,00	0,17	$ 95.040,00	
TIERRA NEGRA	M3	$ 39.900,00	1,00	$ 39.900,00	
SUSTRATO	M3	$ 173.226,80	1,20	$ 207.872,16	
MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	M3	$ 404.823,50	0,12	$ 48.578,82	
				Sub-Total	391.390,98

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIV	$ 80.240,00	1,66%	$ 80.240,00	0,74	$ 59.464,42	
					Sub-Total	59.464,42

Total Costo Directo	463.801,00
Precio unitario total aproximado al peso	**463.801,00**

No. DE ÍTEM:	29.26.71	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN MADERA TIPO_1
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
BANCAEN MADERA REF	UND	$ 1.652.791,00	0,15	$ 247.918,65	
				Sub-Total	247.918,65

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIV	$ 80.240,00	1,66%	$ 80.240,00	0,11	$ 8.860,35	
					Sub-Total	8.860,35

Total Costo Directo	258.279,00
Precio unitario total aproximado al peso	**258.279,00**

No. DE ÍTEM:	29.29.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDIN ORNAMENTAL TIPO_1 HIEDRA MIAMI
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
HIEDRA MIAMI	M2	$ 7.125,00	1,00	$ 7.125,00	
SUSTRATO	M3	$ 173.226,80	0,07	$ 12.125,88	
				Sub-Total	19.250,88

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,13	$ 6.589,13	
					Sub-Total	6.589,13

Total Costo Directo	27.340,00
Precio unitario total aproximado al peso	**27.340,00**

No. DE ÍTEM:	29.29.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDIN ORNAMENTAL TIPO_2 PLANTA CROTO
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PLANTA CROTO	M2	$ 21.850,00	0,20	$ 4.370,00	
SUSTRATO	M3	$ 173.226,80	0,07	$ 12.125,88	
				Sub-Total	16.495,88

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,13	$ 6.561,13	
					Sub-Total	6.561,13

Total Costo Directo	24.557,00
Precio unitario total aproximado al peso	**24.557,00**

No. DE ÍTEM:	29.29.3	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDIN ORNAMENTAL TIPO_3 PLANTA VERANERA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PLANTA VERANERA	M2	$ 39.140,00	1,00	$ 39.140,00	
SUSTRATO	M3	$ 173.226,80	0,07	$ 12.125,88	
				Sub-Total	51.265,88

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,14	$ 6.907,13	
					Sub-Total	6.907,13

Total Costo Directo	59.673,00
Precio unitario total aproximado al peso	**59.673,00**

No. DE ÍTEM:	29.29.4	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDIN ORNAMENTAL TIPO_4 PLANTA PALMA ARECA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PALMA ARECA	M2	$ 169.100,00	1,00	$ 169.100,00	
SUSTRATO	M3	$ 173.226,80	0,07	$ 12.125,88	
				Sub-Total	181.225,88

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,16	$ 8.198,13	
					Sub-Total	8.198,13

Total Costo Directo	190.924,00
Precio unitario total aproximado al peso	**190.924,00**

No. DE ÍTEM:	29.29.5	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDIN ORNAMENTAL TIPO_5 PLANTA ANTURIO AMARILLO
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
SUSTRATO	M3	$ 173.226,80	0,07	$ 12.125,88	
ANTURIO AMARILLO	UND	$ 4.275,00	20,00	$ 85.500,00	
				Sub-Total	97.625,88

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,15	$ 7.367,13	
					Sub-Total	7.367,13

Total Costo Directo	106.493,00
Precio unitario total aproximado al peso	**106.493,00**

No. DE ÍTEM:	29.29.6	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDIN ORNAMENTAL TIPO_6 PLANTA ANTURIO ROJO
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ANTURIO ROJO	UND	$ 4.275,00	20,00	$ 85.500,00	
SUSTRATO	M3	$ 173.226,80	0,07	$ 12.125,88	
				Sub-Total	97.625,88

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,15	$ 7.367,13	
					Sub-Total	7.367,13

Total Costo Directo	106.493,00
Precio unitario total aproximado al peso	**106.493,00**

No. DE ÍTEM:	29.29.7	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDIN ORNAMENTAL TIPO_7 PLANTA ANTURIO VERDE
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ANTURIO VERDE	UND	$ 4.275,00	20,00	$ 85.500,00	
SUSTRATO	M3	$ 173.226,80	0,07	$ 12.125,88	
				Sub-Total	97.625,88

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,15	$ 7.367,13	
					Sub-Total	7.367,13

Total Costo Directo	106.493,00
Precio unitario total aproximado al peso	**106.493,00**

No. DE ÍTEM:	29.29.8	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDIN ORNAMENTAL TIPO_8 PLANTA PEPEROMIAS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PLANTA PEPEROMIAS	M2	$ 42.750,00	1,00	$ 42.750,00	
SUSTRATO	M3	$ 173.226,80	0,07	$ 12.125,88	
				Sub-Total	54.875,88

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,14	$ 6.943,13	
					Sub-Total	6.943,13

Total Costo Directo	63.319,00
Precio unitario total aproximado al peso	**63.319,00**

No. DE ÍTEM:	29.29.9	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDIN ORNAMENTAL TIPO_9 PLANTA FICUS BENJAMINAS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PLANTA FICUS BENJAMINAS	UND	$ 83.556,30	2,00	$ 167.112,60	
SUSTRATO	M3	$ 173.226,80	0,07	$ 12.125,88	
				Sub-Total	179.238,48

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,16	$ 8.178,53	
					Sub-Total	8.178,53

Total Costo Directo	188.917,00
Precio unitario total aproximado al peso	**188.917,00**

No. DE ÍTEM:	29.29.10	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDIN ORNAMENTAL TIPO_10 PLANTA ESMERALDA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PLANTA ESMERALDA	M2	$ 147.049,55	1,00	$ 147.049,55	
SUSTRATO	M3	$ 173.226,80	0,07	$ 12.125,88	
				Sub-Total	159.175,43

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,16	$ 7.978,58	
					Sub-Total	7.978,58

Total Costo Directo	168.654,00
Precio unitario total aproximado al peso	**168.654,00**

No. DE ÍTEM:	29.29.11	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDIN ORNAMENTAL TIPO_11 PLANTA MANI FORRAJERO
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MANI FORRAJERO	M2	$ 28.500,00	1,00	$ 28.500,00	
SUSTRATO	M3	$ 173.226,80	0,07	$ 12.125,88	
				Sub-Total	40.625,88

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,14	$ 6.801,13	
					Sub-Total	6.801,13

Total Costo Directo	48.927,00
Precio unitario total aproximado al peso	**48.927,00**

No. DE ÍTEM:	29.29.12	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDIN ORNAMENTAL TIPO_12 PLANTA LENGUA DE SUEGRA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
LENGUA DE SUEGRA	UND	$ 8.506,30	15,00	$ 127.594,50	
SUSTRATO	M3	$ 173.226,80	0,07	$ 12.125,88	
				Sub-Total	139.720,38

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,16	$ 7.785,63	
					Sub-Total	7.785,63

Total Costo Directo	149.006,00
Precio unitario total aproximado al peso	**149.006,00**

No. DE ÍTEM:	29.29.13	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDIN ORNAMENTAL TIPO_13 PLANTA BALAZO
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PLANTA BALAZO	UND	$ 18.240,00	15,00	$ 273.600,00	
SUSTRATO	M3	$ 173.226,80	0,07	$ 12.125,88	
				Sub-Total	285.725,88

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,18	$ 9.236,13	
					Sub-Total	9.236,13

Total Costo Directo	296.462,00
Precio unitario total aproximado al peso	**296.462,00**

No. DE ÍTEM:	29.29.14	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDIN ORNAMENTAL TIPO_14 PLANTA GERANEOS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PLANTA GERANEOS	UND	$ 11.834,15	25,00	$ 295.853,75	
SUSTRATO	M3	$ 173.226,80	0,07	$ 12.125,88	
				Sub-Total	307.979,63

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,19	$ 9.457,38	
					Sub-Total	9.457,38

Total Costo Directo	318.937,00
Precio unitario total aproximado al peso	**318.937,00**

No. DE ÍTEM:	29.29.15	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDIN ORNAMENTAL TIPO_15 PLANTA DRACENAS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PLANTA DRACENAS	M2	$ 146.002,65	1,00	$ 146.002,65	
SUSTRATO	M3	$ 173.226,80	0,07	$ 12.125,88	
				Sub-Total	158.128,53

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,16	$ 7.968,48	
					Sub-Total	7.968,48

Total Costo Directo	167.597,00
Precio unitario total aproximado al peso	**167.597,00**

No. DE ÍTEM:	29.29.16	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDIN ORNAMENTAL TIPO_16 PLANTA CAYENA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PLANTA CAYENA	M2	$ 91.022,35	1,00	$ 91.022,35	
SUSTRATO	M3	$ 173.226,80	0,10	$ 17.322,68	
				Sub-Total	108.345,03

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,15	$ 7.473,97	
					Sub-Total	7.473,97

Total Costo Directo	117.319,00
Precio unitario total aproximado al peso	**117.319,00**

No. DE ÍTEM:	29.29.17	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA DE RÍO
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
GRAVILLA DE RIO	M3	$ 106.919,65	0,20	$ 21.383,93	
				Sub-Total	21.383,93

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,13	$ 6.610,07	
					Sub-Total	6.610,07

Total Costo Directo	29.494,00
Precio unitario total aproximado al peso	**29.494,00**

No. DE ÍTEM:	29.29.18	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAJAS DE PIEDRA NEGRA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PIEDRA NEGRA	M3	$ 464.753,30	0,20	$ 92.950,66	
				Sub-Total	92.950,66

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,15	$ 7.321,34	
					Sub-Total	7.321,34

Total Costo Directo	101.772,00
Precio unitario total aproximado al peso	**101.772,00**

No. DE ÍTEM:	29.29.19	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARMOL BLANCO TRITURADO
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MARMOL BLANCO TRITURADO	M3	$ 242.134,10	0,25	$ 60.533,53	
				Sub-Total	60.533,53

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,14	$ 6.999,48	
					Sub-Total	6.999,48

Total Costo Directo	69.033,00
Precio unitario total aproximado al peso	**69.033,00**

No. DE ÍTEM:	29.30.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL TIPO_1 PALMA REAL
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
REGLA METALICA	UND	$ 28.405,00	0,50	$ 14.202,50	
CORCHO	UND	$ 589.000,00	1,00	$ 589.000,00	
TIERRA NEGRA	M3	$ 39.900,00	1,00	$ 39.900,00	
FERTILIZANTE	UND	$ 19.000,00	0,02	$ 380,00	
				Sub-Total	643.482,50

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,81	$ 40.478,50	
					Sub-Total	40.478,50

Total Costo Directo	685.461,00
Precio unitario total aproximado al peso	**685.461,00**

No. DE ÍTEM:	29.30.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL TIPO_2 COQUITO
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
				Sub-Total	1.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
REGLA METALICA	UND	$ 28.405,00	0,50	$ 14.202,50	
GUAYACAN ROSADO	UND	$ 427.500,00	1,00	$ 427.500,00	
TIERRA NEGRA	M3	$ 39.900,00	1,00	$ 39.900,00	
FERTILIZANTE	UND	$ 19.000,00	0,02	$ 380,00	
				Sub-Total	481.982,50

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,78	$ 38.874,50	
					Sub-Total	38.874,50

Total Costo Directo	522.357,00
Precio unitario total aproximado al peso	**522.357,00**

No. DE ÍTEM:	29.32.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO TIPO_1 BASE GRANULAR BG 200
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m³

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
VIBROCOMPACTADORA "RANA" 40 X 70 CM.	DIA	$ 58.140,00	0,06	$ 3.488,40	
				Sub-Total	4.988,40

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
RECEBO COMÚN	M3	$ 65.388,50	1,30	$ 85.005,05	
				Sub-Total	85.005,05

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,22	$ 11.241,55	
					Sub-Total	11.241,55

Total Costo Directo	101.235,00
Precio unitario total aproximado al peso	**101.235,00**

No. DE ÍTEM:	30.1.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	ASEO DURANTE LA OBRA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
ASPIRADORA	DIA	$ 6.545,50	0,01	$ 68,07	
SOPLADORA	DIA	$ 2.227,75	0,01	$ 23,17	
				Sub-Total	1.591,24

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ÁCIDO MURIÁTICO (PRESENTACIÓN 946 ML)	UND	$ 5.742,75	0,01	$ 35,03	
LONA EN FIBRA X SACOS PARA 50 KG	UND	$ 1.230,25	0,10	$ 123,03	
VARSOL X 1L	UND	$ 7.072,75	0,13	$ 884,09	
				Sub-Total	1.042,15

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,07	$ 3.404,61	
					Sub-Total	3.404,61

Total Costo Directo	6.038,00
Precio unitario total aproximado al peso	**6.038,00**

No. DE ÍTEM:	30.1.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	ASEO FINO DE OBRA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
ASPIRADORA	DIA	$ 6.545,50	0,01	$ 68,07	
HIDROLAVADORA DE 2600 PSI.	DIA	$ 41.800,00	0,05	$ 2.090,00	
SOPLADORA	DIA	$ 2.227,75	0,01	$ 23,17	
				Sub-Total	3.681,24

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ÁCIDO MURIÁTICO (PRESENTACIÓN 946 ML)	UND	$ 5.742,75	0,01	$ 35,03	
LONA EN FIBRA X SACOS PARA 50 KG	UND	$ 1.230,25	0,10	$ 123,03	
VARSOL X 1L	UND	$ 7.072,75	0,10	$ 707,28	
ESTOPA	KG	$ 19,95	0,10	$ 2,00	
				Sub-Total	867,33

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,05	$ 2.542,43	
					Sub-Total	2.542,43

Total Costo Directo	7.091,00
Precio unitario total aproximado al peso	**7.091,00**

No. DE ÍTEM:	30.2.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	LIMPIEZA FACHADA MAS HIDROFUGO
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
HIDROLAVADORA DE 2600 PSI.	DIA	$ 41.800,00	0,05	$ 2.090,00	
ALQUILER DE ANDAMIO COLGATE (ANDAMIO	DIA	$ 6.840,00	0,05	$ 342,00	
SOPLADORA	DIA	$ 2.227,75	0,05	$ 111,39	
				Sub-Total	4.043,39

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ARNES CERTIFICADO CON ESLINGA	UND	$ 275.405,00	0,01	$ 2.754,05	
CEPILLO	UND	$ 7.172,50	0,05	$ 358,63	
PIEDRA COPA	UND	$ 37.905,00	0,05	$ 1.895,25	
HIDROFUGO	GAL	$ 106.894,00	0,02	$ 2.137,88	
				Sub-Total	7.145,81

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,13	$ 6.298,81	
					Sub-Total	6.298,81

Total Costo Directo	17.488,00
Precio unitario total aproximado al peso	**17.488,00**

No. DE ÍTEM:	30.2.2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	LIMPIEZA DE VIDRIOS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
HIDROLAVADORA DE 2600 PSI.	DIA	$ 41.800,00	0,01	$ 434,72	
ALQUILER DE ANDAMIO COLGATE (ANDAMIO	DIA	$ 6.840,00	0,06	$ 410,40	
				Sub-Total	2.345,12

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ARNES CERTIFICADO CON ESLINGA	UND	$ 275.405,00	0,01	$ 2.203,24	
CEPILLO	UND	$ 7.172,50	0,10	$ 717,25	
PIEDRA COPA	UND	$ 37.905,00	0,05	$ 1.895,25	
ESTOPA	KG	$ 19,95	0,01	$ 0,25	
				Sub-Total	4.815,99

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,11	$ 5.348,89	
					Sub-Total	5.348,89

Total Costo Directo	12.510,00
Precio unitario total aproximado al peso	**12.510,00**

No. DE ÍTEM:	30.2.3	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	LIMPIEZA DE TERRAZAS Y BALCONES
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
HIDROLAVADORA DE 2600 PSI.	DIA	$ 41.800,00	0,01	$ 434,72	
ALQUILER DE ANDAMIO COLGATE (ANDAMIO	DIA	$ 6.840,00	0,06	$ 410,40	
				Sub-Total	2.345,12

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ARNES CERTIFICADO CON ESLINGA	UND	$ 275.405,00	0,01	$ 2.203,24	
ESTOPA	KG	$ 19,95	0,10	$ 2,00	
LIMPIADOR DE POLUCION Y GRASAS EN FACHAD	UND	$ 66.082,00	0,05	$ 3.304,10	
DISOLVENTE LENTO O RAPIDO (IXELL PLUS)	GALON	$ 36.005,00	0,01	$ 450,06	
LIMPIAVIDRIOS	UND	$ 6.940,70	0,05	$ 347,04	
				Sub-Total	6.306,43

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,11	$ 5.364,45	
					Sub-Total	5.364,45

Total Costo Directo	14.016,00
Precio unitario total aproximado al peso	**14.016,00**

No. DE ÍTEM:	30.2.4	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	LIMPIEZA DE ZONAS EXTERIORES

CONTRATO DE OBRA: LP-10-2022

FECHA DE ELABORACIÓN: 11-01-23 **UNIDAD:** m²

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
HIDROLAVADORA DE 2600 PSI.	DIA	$ 41.800,00	0,02	$ 627,00	
				Sub-Total	2.127,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ACIDOS MURIATICO	LTS	$ 5.462,50	0,10	$ 546,25	
LONA EN FIBRA X SACOS PARA 50 KG	UND	$ 1.230,25	1,00	$ 1.230,25	
				Sub-Total	1.776,50

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,11	$ 5.316,50	
					Sub-Total	5.316,50

Total Costo Directo	9.220,00
Precio unitario total aproximado al peso	**9.220,00**

No. DE ÍTEM:	30.3.1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	RETIRO DE ESCOMBROS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	und

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,30	$ 1.500,00	
ALQUILER VOLQUETA SENCILLA 6-M3	DIA	$ 247.000,00	1,00	$ 247.000,00	
PALA	DIA	$ 40.755,00	0,10	$ 4.075,50	
CEPILLO	DIA	$ 7.172,50	0,10	$ 717,25	
				Sub-Total	253.292,75

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
				Sub-Total	0,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ALBAÑILERIA AIII	$ 50.150,00	1,66%	$ 50.150,00	0,11	$ 5.634,25	
					Sub-Total	5.634,25

Total Costo Directo	258.927,00
Precio unitario total aproximado al peso	**258.927,00**

No. DE ÍTEM:	30,1,1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MD-01 MÓDULO JUEZ PARA SALA DE AUDIENCIAS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MUEBLE MD-01	UND	$ 2.956.360,20	1,00	$ 2.956.360,20	
				Sub-Total	2.956.360,20

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,44	$ 17.652,80	
					Sub-Total	17.652,80

Total Costo Directo	2.974.513,00
Precio unitario total aproximado al peso	**2.974.513,00**

No. DE ÍTEM:	30,1,2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MD-02 MÓDULO SECRETARIO PARA SALA DE AUDIENCIAS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MUEBLE MD-02	UND	$ 2.593.009,20	1,00	$ 2.593.009,20	
				Sub-Total	2.593.009,20

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,44	$ 17.652,80	
					Sub-Total	17.652,80

Total Costo Directo	2.611.162,00
Precio unitario total aproximado al pes	**2.611.162,00**

No. DE ÍTEM:	30,1,3	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MD-03 MÓDULO MAGISTRADO PARA SALA DE AUDIENCIAS (3 PUESTOS)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MUEBLE MD-03	UND	$ 6.519.640,20	1,00	$ 6.519.640,20	
				Sub-Total	6.519.640,20

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,44	$ 17.652,80	
					Sub-Total	17.652,80

Total Costo Directo	6.537.793,00
Precio unitario total aproximado al peso	**6.537.793,00**

No. DE ÍTEM:	30,1,4	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MD-04 ESCRITORIO DE 0,70M X 0,60M PARA SALA DE AUDIENCIAS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MUEBLE MD-04	UND	$ 868.028,20	1,00	$ 868.028,20	
				Sub-Total	868.028,20

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,44	$ 17.652,80	
					Sub-Total	17.652,80

Total Costo Directo	886.181,00
Precio unitario total aproximado al peso	**886.181,00**

No. DE ÍTEM:	30,1,5	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MD-05 ESCRITORIO DE 1,30M X 0,60M PARA SALA DE AUDIENCIAS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MUEBLE MD-05	UND	$ 1.025.084,20	1,00	$ 1.025.084,20	
				Sub-Total	1.025.084,20

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,44	$ 17.652,80	
					Sub-Total	17.652,80

Total Costo Directo	1.043.237,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.043.237,00**

No. DE ÍTEM:	30,1,6	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MD-07 TANDEM 4 PUESTOS - SILLA PÚBLICO PARA SALA DE AUDIENCIAS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MUEBLE MD-07	UND	$ 991.349,20	1,00	$ 991.349,20	
				Sub-Total	991.349,20

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,44	$ 17.652,80	
					Sub-Total	17.652,80

Total Costo Directo	1.009.502,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.009.502,00**

No. DE ÍTEM:	30,1,7	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MD-08 TANDEM 3 PUESTOS - SILLA PÚBLICO PARA SALA DE AUDIENCIAS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MUEBLE MD-08	UND	$ 766.547,20	1,00	$ 766.547,20	
				Sub-Total	766.547,20

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,44	$ 17.652,80	
					Sub-Total	17.652,80

Total Costo Directo	784.700,00
Precio unitario total aproximado al peso	**784.700,00**

No. DE ÍTEM:	30,1,8	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MD-10 PUESTO DE TRABAJO - AUTOPORTANTE EJECUTIVO EN L DE 1,80M X 1,50M- PARA OFICINA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MUEBLE MD-10	UND	$ 1.524.227,20	1,00	$ 1.524.227,20	
				Sub-Total	1.524.227,20

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,44	$ 17.652,80	
					Sub-Total	17.652,80

Total Costo Directo	1.542.380,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.542.380,00**

No. DE ÍTEM:	30,1,9	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MD-11 PUESTO DE TRABAJO - AUTOPORTANTE SECRETARIAL 1.50M X 1.50M PARA OFICINA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MUEBLE MD-11	UND	$ 1.374.574,20	1,00	$ 1.374.574,20	
				Sub-Total	1.374.574,20

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,44	$ 17.652,80	
					Sub-Total	17.652,80

Total Costo Directo	1.392.727,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.392.727,00**

No. DE ÍTEM:	30,1,10	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MD-13 PUESTO DE TRABAJO - AUTOPORTANTE RECTO 1.50M X 0,60M PARA OFICINA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MUEBLE MD-13	UND	$ 1.162.116,20	1,00	$ 1.162.116,20	
				Sub-Total	1.162.116,20

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,44	$ 17.652,80	
					Sub-Total	17.652,80

Total Costo Directo	1.180.269,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.180.269,00**

No. DE ÍTEM:	30,1,11	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MD-13B ARCHIVADOR PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO 0.40M X 0.50M PARA OFICINA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MUEBLE MD-13B	UND	$ 684.026,20	1,00	$ 684.026,20	
				Sub-Total	684.026,20

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,44	$ 17.652,80	
					Sub-Total	17.652,80
					Total Costo Directo	702.179,00
					Precio unitario total aproximado al peso	**702.179,00**

No. DE ÍTEM:	30,1,12	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MD-22 SILLA TIPO EJECUTIVA CON BRAZOS PARA OFICINA Y SALAS DEAUDIENCIAS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MUEBLE MD-22	UND	$ 886.300,20	1,00	$ 886.300,20	
				Sub-Total	886.300,20

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,44	$ 17.652,80	
					Sub-Total	17.652,80
					Total Costo Directo	904.453,00
					Precio unitario total aproximado al peso	**904.453,00**

No. DE ÍTEM:	30,1,13	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MD-23 SILLA OPERATIVA CON BRAZOS PARA OFICINA Y SALA DE AUDIENCIAS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MUEBLE MD-23	UND	$ 886.300,20	1,00	$ 886.300,20	
				Sub-Total	886.300,20

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,44	$ 17.652,80	
					Sub-Total	17.652,80

Total Costo Directo	904.453,00
Precio unitario total aproximado al peso	**904.453,00**

No. DE ÍTEM:	30,1,14	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MD-24 SILLA TIPO INTERLOCUTORA SIN BRAZOS PARA OFICINA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MUEBLE MD-24	UND	$ 544.183,20	1,00	$ 544.183,20	
				Sub-Total	544.183,20

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,44	$ 17.652,80	
					Sub-Total	17.652,80

Total Costo Directo	562.336,00
Precio unitario total aproximado al peso	**562.336,00**

No. DE ÍTEM:	30,1,15	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MD-28 ARCHIVADOR METÁLICO PARA IMPRESORA 0,90M X 0,50 M PARA OFICINA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MUEBLE MD-28	UND	$ 1.190.885,20	1,00	$ 1.190.885,20	
				Sub-Total	1.190.885,20

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,44	$ 17.652,80	
					Sub-Total	17.652,80

Total Costo Directo	1.209.038,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.209.038,00**

No. DE ÍTEM:	30,1,16	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MD-45 ESTANTE METÁLICO (ANAQUEL - 7 ENTREPAÑOS) 0,90M X 0,40M X 2,20M
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MUEBLE MD-45	UND	1.657.681,20	1,00	$ 1.657.681,20	
				Sub-Total	1.657.681,20

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,44	$ 17.652,80	
					Sub-Total	17.652,80

Total Costo Directo	1.675.834,00
Precio unitario total aproximado al peso	**1.675.834,00**

No. DE ÍTEM:	30,1,17	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MD-52 MESA REDONDA CAFETERÍA R=1.00M
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MUEBLE MD-52	UND	762.131,20	1,00	$ 762.131,20	
				Sub-Total	762.131,20

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,44	$ 17.652,80	
					Sub-Total	17.652,80

Total Costo Directo	780.284,00
Precio unitario total aproximado al peso	**780.284,00**

No. DE ÍTEM:	30,1,18	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MD-55 SILLA CAFETERÍA
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MUEBLE MD-55	UND	549.254,20	1,00	$ 549.254,20	
				Sub-Total	549.254,20

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,44	$ 17.652,80	
					Sub-Total	17.652,80

Total Costo Directo	567.407,00
Precio unitario total aproximado al peso	**567.407,00**

No. DE ÍTEM:	30,1,19	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MD-06 BARANDA PARA ESPECTADORES PARA SALA DE AUDIENCIAS
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MUEBLE MD-06	UND	1.013.273,20	1,00	$ 1.013.273,20	
				Sub-Total	1.013.273,20

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,44	$ 17.652,80	
					Sub-Total	17.652,80
					Total Costo Directo	1.031.426,00
					Precio unitario total aproximado al peso	**1.031.426,00**

No. DE ÍTEM:	30,1,20	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MD-57 a MD-59 ARCHIVADOR RODANTE MANUAL
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MUEBLE MD-57 a MD-59	UND	748.646,20	1,00	$ 748.646,20	
				Sub-Total	748.646,20

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,44	$ 17.652,80	
					Sub-Total	17.652,80

Total Costo Directo	766.799,00
Precio unitario total aproximado al pes	**766.799,00**

No. DE ÍTEM:	28,2,1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDICADOR DE PISO - MODULO 1: PIEZA BASE, FABRICADA EN MDF DE ALTA DENSIDAD DE 15MM, ACABADO CON PINTURA BASE PRIMER Y POSTERIOR APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, COLOR A TONO, E INSTALADA A MURO CON CHAZO PLÁSTICO DE 1/4" X 1 1/2" O EN SUPERFICIE DE VIDRIO CON CINTA DOBLE FAZ 3M EXTRAFUERTE VHB 4910. - MODULO 2 Y 3: PIEZAS SUPERPUESTAS, FABRICADAS EN ACRÍLICO CRISTAL DE 3MM, CON IMPRESIÓN DE VINILO ADHESIVO AL ESPEJO, PIEZAS ADHERIDAS POR CINTA DOBLE FAZ 3M EXTRAFUERTE VHB 4910 Y ADITIVO PATTEX UNIVERSAL - SISTEMA BRAILLE: SISTEMA RASTER, ESFERAS INCRUSTADAS EN LÁMINA DE ACRÍLICO. DIMENSIONES: TOTAL DE LA PIEZA: 35CM ANCHO X 55,2CM ALTO.
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
INDICADOR DE PISO - MODULO 1	UND	197.019,00	1,00	$ 197.019,00	
				Sub-Total	197.019,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,20	$ 8.024,00	
					Sub-Total	8.024,00

Total Costo Directo	205.543,00
Precio unitario total aproximado al peso	**205.543,00**

No. DE ÍTEM:	28,4,1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIRECTORIOS DE PISO - MODULO 1: PIEZA BASE, FABRICADA EN MDF DE ALTA DENSIDAD DE 15MM, ACABADO CON PINTURA BASE PRIMER Y POSTERIOR APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, COLOR A TONO, E INSTALADA A MURO CON CHAZO PLÁSTICO DE 1/4" X 1 1/2" O EN SUPERFICIE DE VIDRIO CON CINTA DOBLE FAZ 3M EXTRAFUERTE VHB 4910. - MODULO 2 Y 3: PIEZAS SUPERPUESTAS, FABRICADAS EN ACRÍLICO CRISTAL DE 3MM, CON IMPRESIÓN DE VINILO ADHESIVO AL ESPEJO, PIEZAS ADHERIDAS POR CINTA DOBLE FAZ 3M EXTRAFUERTE VHB 4910 Y ADITIVO PATTEX UNIVERSAL - SISTEMA BRAILLE: SISTEMA RASTER, ESFERAS INCRUSTADAS EN LÁMINA DE ACRÍLICO. DIMENSIONES: TOTAL DE LA PIEZA: 49,7 CM DE ANCHO X 60 CM DE ALTO
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
DIRECTORIOS DE PISO - MODULO 1	UND	216.576,00	1,00	$ 216.576,00	
				Sub-Total	216.576,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,20	$ 8.024,00	
					Sub-Total	8.024,00

Total Costo Directo	225.100,00
Precio unitario total aproximado al peso	**225.100,00**

No. DE ÍTEM:	28,5,1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TÓTEM EXTERIOR - MODULO 1: ESTRUCTURA INTERNA EN TUBERÍA RECTANGULAR ESTRUCTURAL DE 3" X 1 1/2" Y DE CALIBRE 14, SE SOSTIENE POR UNA BASE EN PLACA DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4", SOLDADA A LA ESTRUCTURA METÁLICA Y LA CUAL SE INSTALA AL PISO POR MEDIO DE PERNOS DE 5/8" Y LONGITUD DE 8", LOS CUALES SERÁN INCRUSTADOS EN BASE FUNDIDA EN BLOQUE DE CONCRETO PREVIAMENTE ALISTADO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON COLOR A TONO. ESTRUCTURA CUBIERTA POR LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 18, SOLDADA A ESTRUCTURA METÁLICA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON COLOR A TONO. - MODULO 2: PIEZA LOGO SUPERPUESTAS, EN ACRÍLICO CRISTAL DE 3MM DE GROSOR, CON IMPRESIÓN DE VINILO LAMINADO AL ESPEJO, ADHERIDA A LAMINA DE ACERO CON ADITIVO PATTEX UNIVERSAL. - MODULO 3: IMPRESIÓN DE TEXTOS Y ARTES EN SERIGRAFÍA CON TRATAMIENTO UV. - MÓDULO 4: CENEFA BAJA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO 304, CALIBRE 14 INSTALADA CON REMACHES A PLACA Y PREVIAMENTE ARMADA. MÓDULO 5: PIEZAS SUPERPUESTAS EN LÁMINA DE ACRÍLICO DE 3MM. DIMENSIONES: MEDIDA TOTAL: 220 CM X 42,4 CM.
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
TÓTEM EXTERIOR - MODULO 1	UND	3.214.818,00	1,00	$ 3.214.818,00	
				Sub-Total	3.214.818,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,20	$ 8.024,00	
					Sub-Total	8.024,00

Total Costo Directo	3.223.342,00
Precio unitario total aproximado al peso	**3.223.342,00**

No. DE ÍTEM:	28,5,2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE MAQUETA TÁCTIL - ENTRADA PRINCIPAL - MÓDULO 1: ESTRUCTURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, ENTAMBORADO CALIBRE 14, ESQUINAS REFORZADAS CON SOLDADURA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON COLOR SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN. - MÓDULO 2: ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO, CON CAJA DE LUZ DE CINTA LED, PARA MAPA DE MAQUETA TÁCTIL, EN ACRÍLICO DE 10MM DE GROSOR, CON IMPRESIÓN ARTES Y TEXTOS EN VINILO LAMINADO AL ESPEJO, ADHERIDA A PESTAÑA METÁLICA POR MEDIO DE ADITIVO PATTEX UNIVERSAL. - INSTALACIÓN: PLACA DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4", PIEZA SOLDADA A ESTRUCTURA METÁLICA EN EL INTERIOR DE LA BASE, CON DOS ORIFICIOS QUE PERMITEN EL PASO DE PERNOS DE 5/8" Y LONGITUD DE 8", PARA SER INCRUSTADOS EN BASE FUNDIDA EN BLOQUE DE CONCRETO. DIMENSIONES: TOTAL DE LA PIEZA: 90CM ALTO X 110CM ANCHO X 50CM PROFUNDIDAD, MÓDULO DE INFORMACIÓN: 84,5CM DE ANCHO X 46CM DE ALTO
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MAQUETA TÁCTIL - ENTRADA PRINCIPAL - MÓDU	UND	4.318.170,00	1,00	$ 4.318.170,00	
				Sub-Total	4.318.170,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,20	$ 8.024,00	
					Sub-Total	8.024,00

Total Costo Directo	4.326.694,00
Precio unitario total aproximado al peso	**4.326.694,00**

No. DE ÍTEM:	28,5,3	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALIZACION DESCOLGADA. - MODULO 1: ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBERÍA CUADRADA EN ACERO HR CALIBRE 18, DE 3/4'', ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, COLOR A TONO. - MODULO 2 Y 3: PIEZAS SUPERPUESTAS EN ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MM CON IMPRESIÓN AL ESPEJO Y ADHERIDA A ESTRUCTURA METÁLICA CON ADITIVO PATTEX UNIVERSAL. - INSTALACIÓN: SEÑAL DESCOLGADA POR GUAYA METÁLICA CON TERMINACIÓN DE HERRAJE DE SUJECIÓN CON TORNILLO Y TUERCAS QUE SOSTIENEN LA ESTRUCTURA METÁLICA Y ADOSADO A TECHO CON CHAZO PLÁSTICO Y TORNILLO DE ACERO. - EL MÓDULO DE INFORMACIÓN ES A DOS CARAS EN ALGUNOS CASOS, CON LA MISMA CONFIGURACIÓN DE MATERIALES EN LA CARA POSTERIOR.
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00
			Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit
DESCOLGADA. - MODULO 1	UND	389.275,00	1,00	$ 389.275,00
			Sub-Total	389.275,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total
			Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,20	$ 8.024,00
				Sub-Total	8.024,00

Total Costo Directo	397.799,00
Precio unitario total aproximado al peso	**397.799,00**

No. DE ÍTEM:	28,5,4	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALIZACION DESCOLGADA. - MODULO 1: ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBERÍA CUADRADA EN ACERO HR CALIBRE 18, DE 3/4'', ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, COLOR A TONO. - MODULO 2 Y 3: PIEZAS SUPERPUESTAS EN ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MM CON IMPRESIÓN AL ESPEJO Y ADHERIDA A ESTRUCTURA METÁLICA CON ADITIVO PATTEX UNIVERSAL. - INSTALACIÓN: SEÑAL DESCOLGADA POR GUAYA METÁLICA CON TERMINACIÓN DE HERRAJE DE SUJECIÓN CON TORNILLO Y TUERCAS QUE SOSTIENEN LA ESTRUCTURA METÁLICA Y ADOSADO A TECHO CON CHAZO PLÁSTICO Y TORNILLO DE ACERO. - EL MÓDULO DE INFORMACIÓN ES A DOS CARAS EN ALGUNOS CASOS, CON LA MISMA CONFIGURACIÓN DE MATERIALES EN LA CARA POSTERIOR. DIMENSIONES: TIPO 2: TOTAL DE LA PIEZA: 240CM ANCHO X 30CM ALTO.
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
DESCOLGADA. - MODULO 1	UND	82.255,00	1,00	$ 82.255,00	
				Sub-Total	82.255,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,20	$ 8.024,00	
					Sub-Total	8.024,00

Total Costo Directo	90.779,00
Precio unitario total aproximado al peso	**90.779,00**

No. DE ÍTEM:	28,5,5	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	PINTADA EN MURO (ORIENTACIÓN E INDICACIÓN DE DEPENDENCIAS - ÁREAS DEL PARQUEADERO) SEÑALES PINTADAS A MURO CON PINTURA VINIL ACRÍLICA, 100% ACRÍLICA PARA USO DE EXTERIORES E INTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, HONGOS Y CONDICIONES CLIMÁTICAS EN EXTERIORES. DIMENSIONES: VARIABLES (INCLUYE PRODUCCION, MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA ELABORACION E INSTALACION)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m2

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PINTURA VINIL ACRÍLICA RH	GL	89.000,00	0,37	$ 32.626,00	
				Sub-Total	32.626,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,60	$ 24.072,00	
					Sub-Total	24.072,00

Total Costo Directo	57.198,00
Precio unitario total aproximado al peso	**57.198,00**

No. DE ÍTEM:	28,5,6	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	PINTADA EN PISO POSICIONAMIENTO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA -SEÑAL PINTADA A PISO CON PINTURA PARA PISOS TIPO ESMALTE EPÓXICO DE USO INDUSTRIAL, CON RESINA DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA, CON ESMALTE DE ALTO RENDIMIENTO, RESISTENTE A ALTO TRÁFICO. DIMENSIONES: TOTAL DE LA PIEZA: 90CM ANCHO X 120CM LARGO. (INCLUYE PRODUCCION, MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA ELABORACION E INSTALACION)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	m2

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PINTURA EPOXICA USO INDUSTRIAL	GL	140.000,00	0,23	$ 32.626,00	
				Sub-Total	32.626,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,60	$ 24.072,00	
					Sub-Total	24.072,00

Total Costo Directo	57.198,00
Precio unitario total aproximado al peso	**57.198,00**

No. DE ÍTEM:	28,6,1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN GENERICA. - MODULO 1: PIEZA BASE, FABRICADA EN MDF DE ALTA DENSIDAD DE 9MM, ACABADO CON PINTURA BASE PRIMER Y POSTERIOR APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, COLOR A TONO, E INSTALADA A MURO CON CHAZO PLÁSTICO DE 1/4" X 1 1/2" O EN SUPERFICIE DE VIDRIO CON CINTA DOBLE FAZ 3M EXTRAFUERTE VHB 4910. - MODULO 2 Y 3: PIEZAS SUPERPUESTAS, FABRICADAS EN ACRÍLICO CRISTAL DE 3MM, CON IMPRESIÓN DE VINILO ADHESIVO AL ESPEJO, PIEZAS ADHERIDAS POR CINTA DOBLE FAZ 3M EXTRAFUERTE VHB 4910 Y ADITIVO PATTEX UNIVERSAL. - MODULO 4: PIEZA FABRICADA EN ACRÍLICO DE 3 MM, CON COLOR A TONO - SISTEMA BRAILLE: SISTEMA RASTER, ESFERAS INCRUSTADAS EN LÁMINA DE ACRÍLICO DEL MÓDULO 4. DIMENSIONES: : PIEZA CENTRAL: 15CM X 20CM - PIEZA APOYO BRAILLE: 20 X 2,5 CM.
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
SEÑAL GENERICA. - MODULO 1	UND	106.241,00	1,00	$ 106.241,00	
				Sub-Total	106.241,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,20	$ 8.024,00	
					Sub-Total	8.024,00

Total Costo Directo	114.765,00
Precio unitario total aproximado al peso	**114.765,00**

No. DE ÍTEM:	28,6,2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN GENERICA. - MODULO 1: PIEZA BASE, FABRICADA EN MDF DE ALTA DENSIDAD DE 9MM, ACABADO CON PINTURA BASE PRIMER Y POSTERIOR APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, COLOR A TONO, E INSTALADA A MURO CON CHAZO PLÁSTICO DE 1/4" X 1 1/2" O EN SUPERFICIE DE VIDRIO CON CINTA DOBLE FAZ 3M EXTRAFUERTE VHB 4910. - MODULO 2 Y 3: PIEZAS SUPERPUESTAS, FABRICADAS EN ACRÍLICO CRISTAL DE 3MM, CON IMPRESIÓN DE VINILO ADHESIVO AL ESPEJO, PIEZAS ADHERIDAS POR CINTA DOBLE FAZ 3M EXTRAFUERTE VHB 4910 Y ADITIVO PATTEX UNIVERSAL. - MODULO 4: PIEZA FABRICADA EN ACRÍLICO DE 3 MM, CON COLOR A TONO - SISTEMA BRAILLE: SISTEMA RASTER, ESFERAS INCRUSTADAS EN LÁMINA DE ACRÍLICO DEL MÓDULO 4. DIMENSIONES: TIPO 2: PIEZA CENTRAL: 20CM X 27CM - PIEZA APOYO BRAILLE: 20 X 2,5 CM
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
SEÑAL GENERICA. - MODULO 1	UND	120.632,00	1,00	$ 120.632,00	
				Sub-Total	120.632,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,20	$ 8.024,00	
					Sub-Total	8.024,00

Total Costo Directo	129.156,00
Precio unitario total aproximado al peso	**129.156,00**

No. DE ÍTEM:	28,6,3	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN GENERICA DOBLE - - MODULO 1: PIEZA BASE, FABRICADA EN MDF DE ALTA DENSIDAD DE 9MM, ACABADO CON PINTURA BASE PRIMER Y POSTERIOR APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, COLOR A TONO, E INSTALADA A MURO CON CHAZO PLÁSTICO DE 1/4" X 1 1/2" O EN SUPERFICIE DE VIDRIO CON CINTA DOBLE FAZ 3M EXTRAFUERTE VHB 4910. - MODULO 2 Y 3: PIEZAS SUPERPUESTAS, FABRICADAS EN ACRÍLICO CRISTAL DE 3MM, CON IMPRESIÓN DE VINILO ADHESIVO AL ESPEJO, PIEZAS ADHERIDAS POR CINTA DOBLE FAZ 3M EXTRAFUERTE VHB 4910 Y ADITIVO PATTEX UNIVERSAL - MODULO 4: PIEZA FABRICADA EN ACRÍLICO DE 3 MM, CON COLOR A TONO - SISTEMA BRAILLE: SISTEMA RASTER, ESFERAS INCRUSTADAS EN LÁMINA DE ACRÍLICO DEL MÓDULO 4. DIMENSIONES: - PIEZA CENTRAL: 20CM X 30CM - PIEZA APOYO BRAILLE: 20 X 2,5 CM.
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
SEÑAL GENERICA DOBLE. - MODULO 1	UND	125.429,00	1,00	$ 125.429,00	
				Sub-Total	125.429,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,20	$ 8.024,00	
					Sub-Total	8.024,00

Total Costo Directo	133.953,00
Precio unitario total aproximado al peso	**133.953,00**

No. DE ÍTEM:	28,6,4	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN GENERICA DOBLE - TIPO 2 - MODULO 1: PIEZA BASE, FABRICADA EN MDF DE ALTA DENSIDAD DE 9MM, ACABADO CON PINTURA BASE PRIMER Y POSTERIOR APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, COLOR A TONO, E INSTALADA A MURO CON CHAZO PLÁSTICO DE 1/4" X 1 1/2" O EN SUPERFICIE DE VIDRIO CON CINTA DOBLE FAZ 3M EXTRAFUERTE VHB 4910. - MODULO 2 Y 3: PIEZAS SUPERPUESTAS, FABRICADAS EN ACRÍLICO CRISTAL DE 3MM, CON IMPRESIÓN DE VINILO ADHESIVO AL ESPEJO, PIEZAS ADHERIDAS POR CINTA DOBLE FAZ 3M EXTRAFUERTE VHB 4910 Y ADITIVO PATTEX UNIVERSAL - MODULO 4: PIEZA FABRICADA EN ACRÍLICO DE 3 MM, CON COLOR A TONO - SISTEMA BRAILLE: SISTEMA RASTER, ESFERAS INCRUSTADAS EN LÁMINA DE ACRÍLICO DEL MÓDULO 4. DIMENSIONES: - PIEZA CENTRAL: 20CM X 35,8CM - PIEZA APOYO BRAILLE: 20 X 2,5 CM.
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00
			Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit
SEÑAL GENERICA DOBLE TIPO 2. - MODULO 1	UND	130.227,00	1,00	$ 130.227,00
			Sub-Total	130.227,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total
			Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,20	$ 8.024,00
				Sub-Total	8.024,00

Total Costo Directo	138.751,00
Precio unitario total aproximado al peso	**138.751,00**

No. DE ÍTEM:	28,6,5	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALIZACION INDICATIVA GENERICA DOBLE - TIPO 3 - MODULO 1: PIEZA BASE, FABRICADA EN MDF DE ALTA DENSIDAD DE 9MM, ACABADO CON PINTURA BASE PRIMER Y POSTERIOR APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, COLOR A TONO, E INSTALADA A MURO CON CHAZO PLÁSTICO DE 1/4" X 1 1/2" O EN SUPERFICIE DE VIDRIO CON CINTA DOBLE FAZ 3M EXTRAFUERTE VHB 4910. - MODULO 2 Y 3: PIEZAS SUPERPUESTAS, FABRICADAS EN ACRÍLICO CRISTAL DE 3MM, CON IMPRESIÓN DE VINILO ADHESIVO AL ESPEJO, PIEZAS ADHERIDAS POR CINTA DOBLE FAZ 3M EXTRAFUERTE VHB 4910 Y ADITIVO PATTEX UNIVERSAL - MODULO 4: PIEZA FABRICADA EN ACRÍLICO DE 3 MM, CON COLOR A TONO - SISTEMA BRAILLE: SISTEMA RASTER, ESFERAS INCRUSTADAS EN LÁMINA DE ACRÍLICO DEL MÓDULO 4. DIMENSIONES: - PIEZA CENTRAL: 20CM X 35,8CM - PIEZA APOYO BRAILLE: 20 X 2,5 CM.
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
SEÑAL INDICATIVA G. DOBLE TIPO 3. - MODULO 1	UND	130.227,00	1,00	$ 130.227,00	
				Sub-Total	130.227,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,20	$ 8.024,00	
					Sub-Total	8.024,00

Total Costo Directo	138.751,00
Precio unitario total aproximado al peso	**138.751,00**

No. DE ÍTEM:	28,6,6	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SEÑALIZACIÓN PARQUEADERO MOTOS - SEÑAL PINTADA A PISO CON PINTURA PARA PISOS TIPO ESMALTE EPÓXICO DE USO INDUSTRIAL, CON RESINA DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA, CON ESMALTE DE ALTO RENDIMIENTO, RESISTENTE A ALTO TRÁFICO (INCLUYE PRODUCCION, MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA ELABORACION E INSTALACION)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00
			Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit
PINTURA EPOXICA USO INDUSTRIAL	GL	140.000,00	0,16	$ 23.032,00
			Sub-Total	23.032,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total
			Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,60	$ 24.072,00
				Sub-Total	24.072,00

Total Costo Directo	47.604,00
Precio unitario total aproximado al pesc	**47.604,00**

No. DE ÍTEM:	28,6,7	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	PARQUEADERO AUTOMOVILES - SEÑAL PINTADA A PISO CON PINTURA PARA PISOS TIPO ESMALTE EPÓXICO DE USO INDUSTRIAL, CON RESINA DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA, CON ESMALTE DE ALTO RENDIMIENTO, RESISTENTE A ALTO TRÁFICO (INCLUYE PRODUCCION, MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA ELABORACION E INSTALACION)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PINTURA EPOXICA USO INDUSTRIAL	GL	140.000,00	0,16	$ 23.032,00	
				Sub-Total	23.032,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,60	$ 24.072,00	
					Sub-Total	24.072,00

Total Costo Directo	47.604,00
Precio unitario total aproximado al pes	**47.604,00**

No. DE ÍTEM:	28,6,8	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	PARQUEADERO ACCESIBLE - SEÑAL PINTADA A PISO CON PINTURA PARA PISOS TIPO ESMALTE EPÓXICO DE USO INDUSTRIAL, CON RESINA DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA, CON ESMALTE DE ALTO RENDIMIENTO, RESISTENTE A ALTO TRÁFICO (INCLUYE PRODUCCION, MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA ELABORACION E INSTALACION
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00
			Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit
PINTURA EPOXICA USO INDUSTRIAL	GL	140.000,00	0,44	$ 61.410,00
			Sub-Total	61.410,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total
			Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,60	$ 24.072,00
				Sub-Total	24.072,00

Total Costo Directo	85.982,00
Precio unitario total aproximado al peso	**85.982,00**

No. DE ÍTEM:	28,6,9	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	PARQUEADERO BICICLETAS - SEÑAL CON ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO METÁLICO GALVANIZADO DOBLADO TIPO PESADO DE Ø 5CM, ANCLADO AL SUELO CON PLATINAS EXPUESTAS Y CHAZO DE ANCLAJE METÁLICO, ACABADO SUPERFICIAL EN PINTURA ANTICORROSIVA ELECTROSTÁTICA. - ARTE DE NUMERACIÓN, FABRICADO EN POLIESTIRENO CALIBRE 100, CON IMPRESIÓN DE VINILO LAMINADO. (INCLUYE PRODUCCION, MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA ELABORACION E INSTALACION)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
TUBO REDONDO METÁLICO GALV PESADO Ø 5CM	ML	68.662,50	2,00	$ 137.325,00	
PLATINAS METALICAS	UN	$ 25.000,00	2,00	$ 50.000,00	
CHAZO METALICO	UN	$ 4.500,00	4,00	$ 18.000,00	
				Sub-Total	205.325,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,60	$ 24.072,00	
					Sub-Total	24.072,00

Total Costo Directo	229.897,00
Precio unitario total aproximado al peso	**229.897,00**

No. DE ÍTEM:	28,6,10	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	FLECHAS DE ORIENTACIÓN PARQUEADERO - SEÑAL PINTADA A PISO CON PINTURA EPOXICA FOTOLUMINISCENTE DE ALTO BRILLO. (INCLUYE PRODUCCION, MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA ELABORACION E INSTALACION)
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PINTURA EPOXICA USO INDUSTRIAL	GL	140.000,00	0,34	$ 47.018,00	
				Sub-Total	47.018,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA ACABADOS CII (o	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,60	$ 24.072,00	
					Sub-Total	24.072,00

Total Costo Directo	71.590,00
Precio unitario total aproximado al peso	**71.590,00**

No. DE ÍTEM:	28,7,1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN CONDICION SEGURA (SALIDA DE EMERGENCIA, EVACU. DERECHA, EVACU. IZQUIERDA, BOTIQUÍN, BAJA ESCALERA IZQUIERDA, BAJA ESCALERA DERECHA) FABRICADA EN POLIESTIRENO CALIBRE 100, CON IMPRESIÓN FOTOLUMINISCENTE LAMINADA, PIEZA INSTALADA A MURO O VIDRIO SEGÚN LA SUPERFICIE DE INSTALACIÓN POR MEDIO DE CINTA DOBLE FAZ 3M EXTRAFUERTE VHB 4910. DIMENSIONES: 15CM DE ANCHO X 20CM DE ALTO.
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00
			Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit
SEÑALIZACIÓN CONDICIÓN SEGURA	UND	37.161,00	1,00	$ 37.161,00
			Sub-Total	37.161,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total
			Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,20	$ 8.024,00
				Sub-Total	8.024,00

Total Costo Directo	45.685,00
Precio unitario total aproximado al peso	**45.685,00**

No. DE ÍTEM:	28,7,2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN CONDICION SEGURA (SALIDA DE EMERGENCIA, EVACU. DERECHA, EVACU. IZQUIERDA, BOTIQUÍN, BAJA ESCALERA IZQUIERDA, BAJA ESCALERA DERECHA) FABRICADA EN POLIESTIRENO CALIBRE 100, CON IMPRESIÓN FOTOLUMINISCENTE LAMINADA, PIEZA INSTALADA A MURO O VIDRIO SEGÚN LA SUPERFICIE DE INSTALACIÓN POR MEDIO DE CINTA DOBLE FAZ 3M EXTRAFUERTE VHB 4910, CON ILUMINACIÓN. DIMENSIONES: 15CM DE ANCHO X 20CM DE ALTO
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
SEÑALIZACIÓN CONDICIÓN SEGURA	UND	106.241,00	1,00	$ 106.241,00	
				Sub-Total	106.241,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,20	$ 8.024,00	
					Sub-Total	8.024,00

Total Costo Directo	114.765,00
Precio unitario total aproximado al pes	**114.765,00**

No. DE ÍTEM:	28,8,1	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS - MODULO 1: ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBERÍA CUADRADA EN ACERO HR CALIBRE 18, DE 3/4'', ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, COLOR A TONO. - MODULO 2 Y 3: PIEZAS SUPERPUESTAS EN ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MM CON IMPRESIÓN AL ESPEJO ADOSADA A ESTRUCTRA METÁLICA CON ADITIVO PATTEX UNIVERSAL. - INSTALACIÓN: SEÑAL CON ANGULO DE REFUERZO, EN ACERO GALVANIZADO, SOLDADO A ESTRUCTURA METÁLICA PARA SUJECIÓN DEL AVISO AL MURO, POR MEDIO DE CHAZOS Y TORNILLERÍA. DIMENSIONES: : 100CM DE ANCHO X 20CM DE ALTO
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
AVISOS - MODULO 1	UND	379.680,00	1,00	$ 379.680,00	
				Sub-Total	379.680,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,20	$ 8.024,00	
					Sub-Total	8.024,00

Total Costo Directo	388.204,00
Precio unitario total aproximado al peso	**388.204,00**

No. DE ÍTEM:	28,8,2	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS - MODULO 1: ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBERÍA CUADRADA EN ACERO HR CALIBRE 18, DE 3/4'', ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, COLOR A TONO. - MODULO 2 Y 3: PIEZAS SUPERPUESTAS EN ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MM CON IMPRESIÓN AL ESPEJO ADOSADA A ESTRUCTRA METÁLICA CON ADITIVO PATTEX UNIVERSAL. - INSTALACIÓN: SEÑAL CON ANGULO DE REFUERZO, EN ACERO GALVANIZADO, SOLDADO A ESTRUCTURA METÁLICA PARA SUJECIÓN DEL AVISO AL MURO, POR MEDIO DE CHAZOS Y TORNILLERÍA. DIMENSIONES: : 100CM DE ANCHO X 20CM DE ALTO.
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00
			Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit
AVISOS - MODULO 1	UND	797.036,00	1,00	$ 797.036,00
			Sub-Total	797.036,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total
			Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,20	$ 8.024,00
				Sub-Total	8.024,00

Total Costo Directo	805.560,00
Precio unitario total aproximado a peso	**805.560,00**

No. DE ÍTEM:	28,8,3	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO - FACHADA - MODULO 1: LOGO RAMA JUDICIAL: FABRICADO EN ACRÍLICO DE 5MM, CON DILATADORES DE SUJECIÓN A MURO, EN SU PARTE FRONTAL LLEVA INSTALADO UNA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CON TRATAMIENTO SUPERfiCIAL DE CORTE CNC, PARA EL LOGO CORPORATIVO. - MODULO 2 Y 3: TEXTOS DE AMBOS TAMAÑOS: FABRICADA EN ACRÍLICO DE 5MM, ACABADO, CON DILATADORES DE SUJECIÓN A MURO, EN SU PARTE FRONTAL LLEVA INSTALADO UNA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CON CORTE CNC DE CADA LETRA QUE SE SUPERPONE EN EL ACRÍLICO. - ILUMINACIÓN: TANTO LOS TEXTOS COMO EL LOGO TIENEN ILUMINACIÓN LED INDIRECTA PARA DAR UN CARÁCTER MÁS ELEGANTE. DIMENSIONES: 5,5M DE ANCHO X 4,5M DE ALTO
CONTRATO DE OBRA:	LP-10-2022		
FECHA DE ELABORACIÓN:	11-01-23	**UNIDAD:**	UND

I. EQUIPOS

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 5.000,00	0,10	$ 500,00	
				Sub-Total	500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
AVISO DE FACHADA	UND	8.347.807,00	1,00	$ 8.347.807,00	
				Sub-Total	8.347.807,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	HR + PREST.	% PRESTACIONES	TOTAL HR	Rendimiento	Valor-Total	
CUADRILLA CARPINTERIA DII	$ 40.120,00	1,66%	$ 40.120,00	0,20	$ 8.024,00	
					Sub-Total	8.024,00

Total Costo Directo	8.356.331,00
Precio unitario total aproximado al peso	**8.356.331,00**