

Bogotá

11 de Mayo 2023

Señores

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Asunto: Justificación Prorroga y Adicionales

Por medio de la presente comunicación, me permito solicitar adición en tiempo y recursos para suministrar elementos solicitados por la supervisión del contrato, en aras de hacer mejoras al espacio intervenido en el piso 6 edificio San Agustín. Con el fin de asegurar y dar cumplimiento a la ejecución integral del objeto del proceso de contratación No. 00-069-2023, es necesario realizar las intervenciones que se describen más adelante, las cuales permiten y proporcionan espacios en condiciones adecuadas para mejorar las condiciones de los puestos de trabajo de la Dirección General, permitiendo que los mismos cumplan con los criterios requeridos. Garantizando mejorar los aspectos de: i) Privacidad, ii) iluminación y iii) confort en el puesto de trabajo.

1. Mejorar la privacidad de los puestos de trabajo:

Es necesario independizar el módulo de trabajo permitiendo garantizar un mayor confort, privacidad, concentración y atención de las diferentes reuniones virtuales de carácter importante, por lo anterior se garantiza un ambiente de trabajo saludable contribuyendo a una mayor productividad y compromiso de los funcionarios.

2. Cerramiento de la sala de espera:

Se requiere el cerramiento de sala de la espera, con el objetivo que este espacio sea dinámico, permitiendo funcionar además como sala de juntas según la necesidad de la Dirección General.

3. Mejorar las condiciones de iluminación:

Debido a la modificación de los puestos de trabajo, es necesario realizar renovación de las lámparas las cuales son deficientes y obsoletas para la tipología de módulo de trabajo a implementar y por su uso presentan desgaste de 8 años, razón por la cual se debe migrar a la tecnología led, y en la medida de la renovación de espacios a intervenir.

Por lo anterior es necesario realizar el aumento de las siguientes actividades:

7.1 SUMINSTRO E INSTALACION DE PELICULA ADHESIVA SANDBLASTING FROSTED

7.2 SUMINSTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE SAMBLASTING

3.2 LUMINARIA PANEL LED 40W 60X60CM DE INCRUSTAR O SOBREPONER, 100-240V, MINIMO 6000K, MINIMO 3200 LM, IRC MAYOR O IGUAL A 80, EFICIENCIA MINIMA 80LM/W, FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, Y MINIMO 30.000 HRS-- duplicado 1 duplicado 1

Se deben contemplar dos actividades No previstas.

NP-3,7LUMINARIA DE INTERIOR DE 20W SOBREPONER

NP-1 PUERTA EN VIDRIO DE 10 MM INCLUYE ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE

En primera medida solicitamos una prórroga en tiempo de 1 mes a partir de la fecha de terminación contractual inicial, dicho plazo en tiempo lo requerimos por que los elementos adicionales requieren ese tiempo para su fabricación e instalación.

La fabricación del vidrio toma 15 días y su instalación 2 fines de semana (esto con el fin de no incomodar a los funcionarios durante la instalación). Por esta razón consideramos que debemos pedir 1 mes de prórroga en caso de existir algún inconveniente y no incumplirle a la entidad.

Adicionalmente solicitamos se modifiquen las condiciones de pago del contrato ya que para poder ejecutar dicha adición contamos con los recursos de los elementos que ya tenemos fabricados pero que falta autorización por parte de ustedes para su instalación.

Quedamos atentos a lo que puedan requerir, estamos prestos a lo que necesiten.

Se anexan soportes.

Cordialmente:



CAMILO CRUZ TOVAR

CC:1.016.045.538 BOGOTÁ D.C

GERENTE GENERAL

CONSTRUEQUIPOS BOGOTÁ S.A.S