
DIAGRAMA SECCION TRANSVERSAL

- RASANTE
- TERRENO NATURAL
- RASANTE CICLO CARRIL
- RASANTE VIA EXISTENTE
- AREA DE CORTE
- AREA DE LLENO

13+800.00

Nombre	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	0.14	532.32
RELLENO	4.22	2383.98



13+810.00

Nombre	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	0.42	532.73
RELLENO	3.57	2391.42



13+820.00

Nombre	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	1.32	534.05
RELLENO	2.56	2393.98



13+770.00

Nombre	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	0.12	531.80
RELLENO	11.05	2354.77



13+780.00

Nombre	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	0.19	531.98
RELLENO	7.44	2362.21



13+790.00

Nombre	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	0.19	532.18
RELLENO	4.22	2371.91



13+740.00

Nombre	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	2.11	531.43
RELLENO	2.34	2321.47



13+750.00

Nombre	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	0.16	531.59
RELLENO	8.84	2330.31




13+760.00

Nombre	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	0.09	531.68
RELLENO	13.41	2343.72




13+710.00

Nombre	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	3.85	526.36
RELLENO	5.95	2310.10




13+720.00

Nombre	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	0.76	527.12
RELLENO	7.14	2317.24




13+730.00

Nombre	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	2.19	529.31
RELLENO	1.89	2319.13




13+680.00

Nombre	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	1.66	512.09
RELLENO	3.40	2301.11




13+690.00

Nombre	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	3.49	515.58
RELLENO	2.59	2303.70



13+700.00

Nombre	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	6.93	522.51
RELLENO	0.46	2304.16



SOPÓ Es Nuestro Tiempo

CONSORCIO VIAL SOPÓ

EVELIN XIMENA BUITRAGO RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL CONSULTORIA
CC : 1.031.167.797

PROCESÓ: CRISTIAN BEDOYA OSPINA
Topografo

DISEÑÓ: YULI ANDREA NIVIA
Ing. Civil

APROBO: FELIPE STAND VILLARREAL
Ing. Civil

OBJETO:
"CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA LONGITUDINAL POR LA DIANA, PUEBLO VIEJO, CENTRO ALTO A APOSENTOS Y CICLORUTA - SENDERO PEATONAL POR BRICEÑO-SOPÓ"

MODIFICACIONES

I.	
II	
III	
IV	
V	

Vo Bo SUPERVISORES:

ING. PATRICIA ELIZABETH PRIETO RIVERA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL PERMISO:
EL PERMISO DE USO DE ZONA DE VIA ES PARA CONSTRUCCIÓN DE CICLORUTA Y SENDERO PEATONAL BRICEÑO SOPÓ EN EL DERECHO DE VIA COSTADO NORTE DESDE EL PR 10+505 AL PR 14+500 DE LA VIA SOCN03 SECTOR SOPÓ - CRUCE RUTA 55 (briceño) PARA GARANTIZAR A LOS PEATONES Y CICLISTAS UNA MEJORA EN SU CALIDAD DE VIDA Y UN ESPACIO EXCLUSIVO PARA SU MOVILIDAD: EN EL SECTOR SE ENCUENTRAN MULTIPLES EMPRESAS EN DONDE A DIARIO EL PERSONAL LLEGA EN CICLA Y LA VIA ACTUALMENTE TIENE UN CARRIL EN DOS SENTIDOS, SIN BERMA, LO QUE HACE DIFICIL EL TRANSITO DE LAS CICLAS. LA INTERVENCION DEL OBJETO ES UNA CICLORRUTA CON ANDEN APROXIMADO DE 4 MTS EN LA ZONA VERDE COLINDANTE CON LA CALZADA.

ESCALA:
H 1:100
V 1:100

FECHA:
JUNIO 2021

ARCHIVO:
CICLOVIA RUTA 50 SOPO–BRICEÑO SECCIONES V4.DWG

SECCIONES TRANSVERSALES

PLANO 28 DE 30