GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA CASA TIPO

CAPÍTULO	1	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	UNID.	M3	UBICACIÓN	URBANISMO INTERIOR		

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Area	Alto	Longitud		
ANDEN LAT	252,33	0,30		1,00	75,70
ANDEN CENT	101,89	0,30		1,00	30,57
CAÑUELAS	46,21	0,30		1,00	13,86
CAJA 60X60	0,36	1,20		17,00	7,34
CAJA 80X80	0,64	1,20		3,00	2,30
CAJA 100X100	1,00	1,20		1,00	1,20
EMPRADIZACIÓN	232,20	0,10		1,00	23,22
GAVIÓN	138,80	1,10		1,00	152,68
OBSERVACIONES:			**Subtotal**		**306,88**

CAPÍTULO	1	ITEM	GAVIÓN MALLA PVC	UNID.	M2	UBICACIÓN	URBANISMO INTERIOR		

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Área	Alto	Longitud		
GAVIÓN	138,80	1,10		1,00	152,68
					152,68

CAPÍTULO	1	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	UNID.	M3	UBICACIÓN	URBANISMO INTERIOR		

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Área	Alto	Longitud		
ANDEN SUPERIOR	0,22			40,00	8,80
					8,80

CAPÍTULO	2	ITEM	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	UNID.	M3	UBICACIÓN	URBANISMO INTERIOR		

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Área	Alto	Longitud		
ANDEN LAT	252,33	0,20		1,00	50,47
ANDEN CENT	101,89	0,20		1,00	20,38
CAÑUELAS	46,21	0,20		1,00	9,24
CAJA 60X60	0,36	0,20		17,00	1,22
CAJA 80X80	0,64	0,20		3,00	0,38
CAJA 100X100	1,00	0,20		1,00	0,20
GAVION	2,20	0,20		40,00	17,60

OBSERVACIONES:	Subtotal	99,49

CAPÍTULO	3	ITEM	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	UNID.	M2	UBICACIÓN	URBANISMO INTERIOR		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Ancho	Alto	Longitud		
				ANDEN LAT	1,30		168,22	1,00	218,69
				ANDEN CENT	2,10		40,90	1,00	85,89
OBSERVACIONES:				Subtotal					304,58

CAPÍTULO	4	ITEM	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	UNID.	Ml	UBICACIÓN	URBANISMO INTERIOR		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Ancho	Peso	Longitud		
				SARDINEL			178,00	1,00	178,00
OBSERVACIONES:				Subtotal					178,00

CAPÍTULO	5	ITEM	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	UNID.	Ml	UBICACIÓN	URBANISMO INTERIOR		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Ancho	Alto	Longitud		
				CAÑUELAS			184,85	1,00	184,85
OBSERVACIONES:				Subtotal					184,85

CAPÍTULO	6	ITEM	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA	UNID.	M2	UBICACIÓN	URBANISMO INTERIOR		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Area	Alto	Longitud		
				EXTERIOR	232,20			1,00	232,20
									232,20

LUZ STELLA DELGADO MEDINA

Firma del Profesional Responsable Técnico

Matricula Matr. 25222-106551