GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA CASA TIPO

CAPÍTULO	1	ITEM	Retiro de poste 12m 510	UNID.	UN	UBICACIÓN	URBANISMO		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Cant	Alto	Longitud		
				EXTERIOR	1,00	-		1,00	1,00
OBSERVACIONES:				Subtotal					**1,00**

CAPÍTULO	2	ITEM	Suministro e instalacion de poste de concreto 12m 1050Kg	UNID.	UN	UBICACIÓN	URBANISMO		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Cant	Alto	Longitud		
				EXTERIOR	1,00			3,00	3,00
OBSERVACIONES:				Subtotal					**3,00**

CAPÍTULO	3	ITEM	Suministro e instalacion de estructutra LA202	UNID.	UN	UBICACIÓN	URBANISMO		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Cant	Alto	Longitud		
				EXTERIOR	1,00			3,00	3,00
				Subtotal					**3,00**

CAPÍTULO	4	ITEM	Suministro e instalacion de transformador 15 kVA (incluye protecciones)	UNID.	UN	UBICACIÓN	URBANISMO		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Cant	Peso	Longitud		
				EXTERIOR	1,00			1,00	1,00
OBSERVACIONES:				Subtotal					1,00

CAPÍTULO	5	ITEM	Estructura para red trenzada	UNID.	UN	UBICACIÓN	URBANISMO		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Cant	Peso	Longitud		
				EXTERIOR	1,00			9,00	9,00
				Subtotal					**9,00**

CAPÍTULO	7	ITEM	Suministro e instalacion de red trenzada en aluminio	UNID.	ML	UBICACIÓN	URBANISMO		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Ancho	Alto	Longitud		
				EXTERIOR			225,00	1,00	225,00

OBSERVACIONES:	Subtotal	225,00


CAPÍTULO	8	ITEM	Suministro e instalacion de caja de derivacion para baja tension	UNID.	UN	UBICACIÓN	URBANISMO		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Cant	Alto	Longitud		
				EXTERIOR	1,00	-		12,00	12,00
									12,00

CAPÍTULO	9	ITEM	Red abierta para alumbrado publico en 1#6+1#6 AL THW	UNID.	ML	UBICACIÓN	URBANISMO		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Ancho	Alto	Longitud		
				EXTERIOR			205,00	1,00	205,00
OBSERVACIONES:				Subtotal					205,00

CAPÍTULO	10	ITEM	Suministro e instalacion de luminaria co fotocelda Sylvania LED STREET ZD216 para alumbrado publico	UNID.	UN	UBICACIÓN	URBANISMO		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Cant	Alto	Longitud		
				EXTERIOR	1,00			15,00	15,00
OBSERVACIONES:				Subtotal					15,00

CAPÍTULO	11	ITEM	Sistema de puesta a tierra para transformador (malla de 5x5m con cuadricula de 2,5m y 4 varillas, una en cada punta)	UNID.	UN	UBICACIÓN	URBANISMO		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Cant	Alto	Longitud		
				EXTERIOR	1,00			1,00	1,00
OBSERVACIONES:				Subtotal					1,00

CAPÍTULO	12	ITEM	Puesta a tierra en final de circuito de baja tension (10m de cable de cobre desnudo N4 y 1 varilla cooper weld)	UNID.	UN	UBICACIÓN	URBANISMO		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Cant	Alto	Longitud		
				EXTERIOR	1,00			4,00	4,00
				Subtotal					4,00



LUZ STELLA DELGADO MEDINA

Firma del Profesional Responsable Técnico

Matricula Matr. 25222-106551