Gobernación de CUNDINAMARCA	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	CÓDIGO	M-PDDS-FR-012
		VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA APROBACIÓN	13/04/2018

Modalidad	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL

Departamento	Municipio	Nombre del Proyecto
CUNDINAMARCA	CUCUNUBA	CONSTRUCCION DE COCINAS Y HABITACIONES EN EL MUNICIPIO DE CUCUNUBA CUNDINAMARCA.

PRESUPUESTO DE OBRA -

DESCRIPCIÓN	UN	COCINA Nº 7 CANT.	HABITAC Nº 8 CANT.	CANT TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Replanteo simple manual de cimientos	M2	12.00	16.38	231,42	3.741,00	865.742,22
Excavación manual en zanja en material común hasta h=1,0m, no incluye retiro de sobrantes	M3	2.54	3.41	48,47	11.271,00	546.305,37
Relleno en recebo común compactado	M3	1,20	1.64	23,16	74.411,00	1.723.368,76
Hierro FY=60000 PSI	KG	61,20	73.52	1.090,08	4.489,00	4.893.369,12
Malla electrosoldada M084 4mm separación 15x15	KG	12,98	19,96	270,50	6.266,00	1.694.953,00
Placa base en concreto 2500 PSI e=0,08m	M2	9.76	13.63	190,99	45.335,00	8.658.531,65
Viga cimiento en concreto 3500 PSI	M3	0.56	0.69	10.13	626.304,00	6.344.459,52
Fabricación, suministro y montaje de estructura en perfiles cerrados en lámina estructural certificada HR Gr 50, y perfilea abiertos de correas, incl. columnas, vigas de amarre, anclajes, tornilleria, pintura alquidica anticorrosiva y platineria.	M2	12.00	16.38	231.42	98.926,00	22.893.454,92
Meson en concreto 2500 PSI e=0,10m incluye refuerzo	M2	2.40	0,00	16,80	89.982,00	1.511.697,60
Muro en bloque No.4 e=0,10m	M2	25.66	30,25	451,87	37.981,00	17.162.474,47
Panete liso muros 1:4	M2	4.90	2,50	56,80	17.720,00	1.006.496,00
Cubierta en acero arquitectónica o trapezoidal prepintada espesor: 0,45 mm,	M2	16.50	19.89	294,51	33.585,00	9.891.118,35
Caballete galvanizado cal 26	Ml	3,38	3,90	58,76	19.130,00	1.124.078,80
Punto hidráulico PVC para 1/2"	Un	1.00	0.00	7,00	62.257,00	435.799,00
Caja de inspección ,60*,60 con trampa de grasas	Un	1,00	0,00	7,00	255.364,00	1.787.548,00
Salida sanitaria PVC 3"	Un	1,00	0,00	7,00	84.605,00	592.235,00
Lavaplatos de empotrar en acero inoxidable 45x49cm (incluye accesorios y griferia)	Un	1.00	0,00	7,00	256.291,00	1.794.037,00
Punto eléctrico (salida lámpara toma PVC completa)	Un	2.00	2,00	32,00	59.033,00	1.889.056,00
Baldosa cerámica piso pared calidad primera	M2	3.00	0,00	21,00	58.376,00	1.225.896,00
Puerta y marco en lámina Cal.20 incluye pasador y anticorrosivo	M2	1.80	1.80	28,80	180.009,00	5.184.259,20
Ventana en lámina Cal.20 incluye anticorrosivo	M2	1.40	1.40	22,40	109.414,00	2.450.873,60
Vidrio transparente 4 mm	M2	1,40	1,40	22,40	43.957,00	984.636,80
Pintura vinilo 2 manos	M2	2.00	2,50	36,50	7.208,00	263.092,00
					VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	94.923.472
					Administración 20.5%	19.459.312
					Imprevistos 5%	4.746.174
					Utilidad 5%	4.746.174
					INTERVENTORÍA 9.8% SOBRE EL COSTO DIRECTO	9.302.500
					VALOR TOTAL PROYECTO	133.177.632

Jorge VS

Ing. Jorge Eduardo Vargas Jaramillo
Firma del Profesional Responsable Técnico
Matricula M P 25202-269882 CND