Gobernación de CUNDINAMARCA	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	CÓDIGO	M-PDDS-FR-012
		VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA APROBACIÓN	13/04/2018

Modalidad	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Departamento	Municipio	Nombre del Proyecto
CUNDINAMARCA	JERUSALEN	CONTRUCCION DE HABITACIONES MUNIICPIO DE JERUSALEN CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	UN	HABITAC Nº 62 CANT. Unitaria	CANT TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Replanteo simple manual de cimientos	M2	16,38	851,76	3.741,00	**3.186.434,16**
Excavación manual en zanja en material común hasta h=1,0m, no incluye retiro de sobrantes	M3	3,41	177,32	11.271,00	**1.998.573,72**
Relleno en recebo común compactado	M3	1,64	85,28	131.334,00	**11.200.163,52**
Hierro FY=60000 PSI	KG	73,52	3.823,04	4.432,00	**16.943.713,28**
Malla electrosoldada M084 4mm separación 15x15	KG	19,96	1.037,92	6.208,00	**6.443.407,36**
Placa base en concreto 2500 PSI e=0,08m	M2	13,63	708,76	46.408,00	**32.892.134,08**
Viga cimiento en concreto 3500 PSI	M3	0,69	35,88	639.810,00	**22.956.382,80**
Fabricación, suministro y montaje de estructura en perfiles cerrados en lámina estructural certificada HR Gr 50, y perfilea abiertos de correas, incl. columnas, vigas de amarre, anclajes, tornilleria, pintura alquidica anticorrosiva y platineria.	M2	16,38	851,76	98.926,00	**84.261.209,76**
Muro en bloque No.4 e=0,10m	M2	30,25	1.573,00	37.681,00	**59.272.213,00**
Panete liso muros 1:4	M2	2,50	130,00	17.692,00	**2.299.960,00**
Cubierta en acero arquitectónica o trapezoidal prepintada espesor: 0,45 mm,	M2	19,89	1.034,28	33.585,00	**34.736.293,80**
Caballete galvanizado cal 26	M	3,90	202,80	19.130,00	**3.879.564,00**
Punto eléctrico (salida lámpara toma PVC completa)	Un	2,00	104,00	58.317,00	**6.064.968,00**
Puerta y marco en lámina Cal.20 incluye pasador y anticorrosivo	M2	1,80	93,60	180.009,00	**16.848.842,40**
Ventana en lámina Cal.20 incluye anticorrosivo	M2	1,40	72,80	109.414,00	**7.965.339,20**
Vidrio transparente 4 mm	M2	1,40	72,80	43.493,00	**3.166.290,40**
Pintura vinilo 2 manos	M2	2,50	130,00	7.165,00	**931.450,00**
				VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	315.046.939
				Administración 20.5%	**64.584.623**
				Imprevistos 5%	15.752.347
				Utilidad 5%	15.752.347
				INTERVENTORÍA 9.8% COSTO DIRECTO	**30.874.600**
				VALOR TOTAL PROYECTO	**442.010.856**

Arq. FERNEY GONZALEZ CAMACHO
Firma del Profesional Responsable Técnico
Matricula T P. A25012003-79844109