EIMPSA
Eléctricos Importados SA

AGENTE RETENEDOR DEL IVA E ICA
GRANDES CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO RES. DDI - 042066 DEL 13 OCT 2017
SOMOS AUTORETENEDORES (RES. 4361-20-04-2007)

Certificado
Nº SC 4992-1

www.eimpsa.com

OFERTA DE VENTA

Sr. (es)

329210

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA - 899.999.034-1
LABORATORIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA
KM 6 VÍA CALDAS LA PINTADA
PATRICIA CABRERA LATORRE - 300 287 18 16

FECHA DE OFERTA 03-may.-2023
VALIDEZ DE OFERTA 03-jul.-2023
FORMA DE PAGO CONTADO

Asesor Comercial
BTA- OFICINA COMERCIAL

#	Referencia	Descripción	Fecha Entrega	Cant	Vr Unit	Vr Total
1	REFERENCIA	Equipo HIREF jaur 0212 23KW (2 rutinas de mantenimiento Limpieza y verificación de filtros de aire Revisión de los controles eléctricos Limpieza de bandeja de condensador y verificación del sifón de drenaje Ajuste de piezas mecánicas. Reapreté de toda la tortillería Verificación de operación de motor ventilador (consumos de corriente y voltaje) de unidad condensadora y lubricación de este Calibrar y controlar el correcto funcionamiento de los sistemas de control de temperatura Limpieza de evaporador Limpieza de condensador Verificación de carga de gas refrigerante Revisión de borneras para el sistema de potencias Revisión de las protecciones térmicas y magnéticas Cepillado de serpentín de unidades condensadoras	S-D-S	2	$ 6.674.000	$ 13.348.000
2	REFERENCIA	Equipo tipo minisplit (2 rutinas de mantenimiento) Limpieza y verificación de filtros de aire Revisión de los controles eléctricos Limpieza de bandeja de condensador y verificación del sifón de drenaje Ajuste de piezas mecánicas. Reapreté de toda la tortillería Verificación de operación de motor ventilador (consumos de corriente y voltaje) de unidad condensadora y lubricación de este Calibrar y controlar el correcto funcionamiento de los sistemas de control de temperatura Limpieza de evaporador Limpieza de condensador Verificación de carga de gas refrigerante Revisión de borneras para el sistema de potencias Revisión de las protecciones térmicas y magnéticas Cepillado de serpentín de unidades condensadoras	S-D-S	2	$ 2.068.000	$ 4.136.000

3	REFERENCIA	Extractores Vents (2 rutinas de mantenimiento) Limpieza y verificación de filtros de aire Revisión de los controles eléctricos Limpieza de bandeja de condensador y verificación del sifón de drenaje Ajuste de piezas mecánicas. Reapreté de toda la tortillería Verificación de operación de motor ventilador (consumos de corriente y voltaje) de unidad condensadora y lubricación de este Calibrar y controlar el correcto funcionamiento de los sistemas de control de temperatura Limpieza de evaporador Limpieza de condensador Verificación de carga de gas refrigerante Revisión de borneras para el sistema de potencias Revisión de las protecciones térmicas y magnéticas Cepillado de serpentín de unidades condensadoras	S-D-S	2	$ 1.692.000	$ 3.384.000
4	REFERENCIA	FILTRO WORK-CLEAN FDCJM 30x29x4" 85% (2 cambios) Cambio de filtros	S-D-S	2	$ 1.410.000	$ 2.820.000
5	REFERENCIA	FILTRO WORK-CLEAN FDCJM 30x26x2" 85% (2 cambios) Cambio de filtros	S-D-S	1	$ 1.278.400	$ 1.278.400

OBSERVACIONES: Garantia de 3 meses por mano de obra

NOTA: Antes de confirmar la compra favor validar la disponibilidad de inventario con su Asesor Comercial . EIMPSA Garantiza la Calidad, idoneidad, eficiencia y seguridad de los productos siempre y cuando se cumplan los parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informadas por asesores, para información sobre nuestras Políticas de garantía.

SUB TOTAL	**$ 24.966.400**
DESCUENTO	**$ -**
IVA 19%	**$ 4.743.616**
TOTAL	**$ 29.710.016**

GABRIEL VARGAS
Asesor Comercial
Cel. 311 4760547
www.eimpsa.com

Conozca nuestros Términos y condiciones comerciales aquí!