FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma precio]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES Y CENTROS EMPRESARIALES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA"

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	1,1		X	LOCALIZACION Y REPLANTEO A MANO M2	M2	94	$ 2.153,38	$ 202.418,00
2	1,2		X	DEMOLICION PLACA MACIZA (REFORZADA) HASTA 10 cm de espesor	M2	8	$ 37.222,52	$ 297.780,00
3	1,3		X	DESCAPOTE CAPA SUPERFICIAL VEGETAL A MANO (0-0,15M)	M2	94	$ 4.770,40	$ 448.418,00
4	1,4		X	DESMONTE DE MOBILIARIO URBANO (JUEGOS INFANTILES, GIMNASIOS, BIOSALUDABLES, BANCAS, MATEROS, ENTRE OTROS)	UND	1	$ 57.473,94	$ 57.474,00
5	1,5		X	RETIRO DE SOBRANTES	M3	1,5	$ 44.060,54	$ 66.091,00
6	1,6		X	EXCAVACION A MANO MATERIAL COMUN 0-2 MTS, INCLUYE ACARREO A PUNTO DE ACOPIO DE SOBRANTES, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	M3	10	$ 25.722,64	$ 257.226,00
7	1,7		X	LLENOS CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL (0 - 2m)	M3	10,8	$ 25.162,52	$ 271.755,00
8	1,8		X	LLENO COMPACTADO CON SUB-BASE GRANULAR EQUIPO MANUAL	M3	8,2	$ 132.036,90	$ 1.082.703,00
9	1,9		X	PILOTES D = 0.30 M S/H INCLUYE EXC	ML	45	$ 411.185,70	$ 18.503.357,00
10	1,10		X	ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPa S/H	673879	2,6	$ 902.997,86	$ 2.347.794,00
11	1,11		X	PEDESTAL EN CONCRETO DE 21 Mpa Inc. Formaleta	M3	0,7	$ 987.034,62	$ 690.924,00
	1,12		X	VIGA CIMENTACION 30*30 EN CONCRETO DE 21 MPa S/H (con formaleta)	ML	52,2	$ 103.423,88	$ 5.398.727,00
	1,13		X	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 Mpa S/HIERRO	M3	2,7	$ 1.172.584,42	$ 3.165.978,00
1	2,1		X	VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 21 MPa S/HIERRO	M3	4,8	$ 1.244.646,94	$ 5.974.305,00
2	2,2		X	PLACA PISO EN CONCRETO 21 MPa. 3000 psi e= 10CM CON MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM	M2	84,8	$ 137.332,58	$ 11.645.803,00
3	2,3		X	ACERO DE REFUERZO Inc. Alambre de amarra y figurado	KG	3262	$ 12.626,82	$ 41.188.687,00
4	2,4		X	Parales y vigas metalicas para cubierta PTE 100X100X1,5mm	kg	184,5	$ 22.454,38	$ 4.142.833,00
5	2,5		X	Platina 200x200x12mm, ASTM-A572, incluye 4 pernos ASTM-325 de 1/2", tuercas y arandelas	und	12	$ 198.369,58	$ 2.380.435,00
6	2,6		X	Correas para cubierta 2P-100-16	kg	528,3	$ 19.183,44	$ 10.134.611,00
7	2,7		X	DINTEL EN CONCRETO DE 21 Mpa SECC. 10 X 15 cm	ML	13,3	$ 93.001,36	$ 1.236.918,00
9	2,8		X	COLUMNA DE CONFINAMIENTO 12*20 S/H	ML	67,2	$ 84.504,42	$ 5.678.697,00
	3,1		X	MURO LADRILLO FAROL L	M2	43	$ 65.594,34	$ 2.820.557,00
	3,2		X	ALFAGIA EN CCTO ancho = 20CM inc. Refuerzo	ML	38,8	$ 71.727,52	$ 2.783.028,00
	3,3		X	MURO CUCHILLA EN FAROL RAYADO 20X20X30	M2	38,8	$ 55.154,40	$ 2.139.991,00
	3,4		X	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2 MM Inc. Ganchos, Tornillos y demas accesorios requeridos para su correcta instalación	M2	90,5	$ 111.962,36	$ 10.132.594,00
	3,5		X	REVOQUE LISO MUROS EN MORTERO 1:3 INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	124,8	$ 32.679,92	$ 4.078.454,00
	3,6		X	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	53,4	$ 26.331,00	$ 1.406.075,00
	3,7		X	PISO INSTITUCIONAL TRAFICO PESADO FORMATO 33.8X33.8 INC. PEGA Y EMBOQUILLADO	M2	88,4	$ 108.416,72	$ 9.584.038,00
	3,8		X	ALISTADO PISO e = 0,04 EN MORTERO 1:3	M2	88,4	$ 42.160,42	$ 3.726.981,00
	3,9		X	PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE	M2	4,6	$ 90.147,16	$ 414.677,00
	4,2		X	ENCHAPE PAREDES	M2	22	$ 93.674,04	$ 2.060.829,00
	4,3		X	MESON GRANITO (GRANO PULIDO) D=0,65	ML	2,5	$ 165.416,30	$ 413.541,00
	4,4		X	Pergola metalica (incluye, puertas y ventanas)en tubo cuadrado 4x4cm, calibre 14.	m2	16,8	$ 691.736,14	$ 11.621.167,00

"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES Y CENTROS EMPRESARIALES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA"

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	4,5		X	LUCETA EN LAMINA 1,00 X 1,00 CAL 20 INC.VIDRIO 4 MM	M2	6,8	$ 114.383,74	$ 777.809,00
	4,6		X	RED SANITARIA DE 2" PVC INC. SUM E INST DE TUBERIA	ML	12,4	$ 41.093,78	$ 509.563,00
	4,7		X	RED SANITARIA DE 4" PVC INC. SUM E INST DE TUBERIA	ML	7,2	$ 70.297,74	$ 506.144,00
	4,8		X	BAJANTE A. LLUVIAS 4" PVC INCLUYE REJILA	ML	12,2	$ 75.870,80	$ 925.624,00
	4,9		X	PUNTO HIDRAULICO EN PVC 1/2" RDE 13,5	UND	5	$ 38.470,06	$ 192.350,00
				RED HIDRAULICA DE 3/4" EN PVC RDE 21 Inc. Accesorios	ML	32,6	$ 23.508,96	$ 766.392,00
	5		X	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE RESERVA CILÍNDRICO DE 250 LITROS INC. Accesorios y griferia para su correcta intalacion y funcionamiento	UND	1	$ 518.317,36	$ 518.317,00
	5,1		X	CAJAS INSPECCION 60*60 C/TAPA H=0.70 M Inc. Base, cañuela y tapa en concreto reforzado	und	3	$ 652.730,08	$ 1.958.190,00
	5,2		X	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA C.22 LD=110 cm Inc. Soportes	ML	12,5	$ 153.699,34	$ 1.921.242,00
	5,3		X	BAJANTE A. LLUVIAS 3" PVC INCLUYE REJILA	ML	8,1	$ 46.938,86	$ 380.205,00
	5,4		X	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE (SENCILLO) INC. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA	UND	1	$ 254.345,40	$ 254.345,00
	5,5		X	SANITARIO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS CON MOBILIDAD REDUCIDA CON GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	1	$ 1.936.428,64	$ 1.936.429,00
	5,6		X	ORINAL INSTITUCIONAL INC. GRIFERIA TIPO PUSH	UND	1	$ 720.124,04	$ 720.124,00
	5,7		X	Sumininstro e instalación de acometida hidraulica, incluye caja y medidor	und	1	$ 622.951,26	$ 622.951,00
	5,8		X	LLAVE DE PASO DE CORTINA DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UND	3	$ 59.391,48	$ 178.174,00
	6,1		X	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE EMT	und	3	$ 179.692,66	$ 539.078,00
	6,2		X	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO EMT	und	3	$ 175.672,66	$ 527.018,00
	6,3		X	SALIDA TOMA DOBLE INC. TUBERIA, CABLEADO, APARATO - DISTANCIA HASTA 5m	UND	5	$ 130.410,14	$ 652.051,00
	6,4		X	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 8" 18W	UND	12	$ 65.871,72	$ 790.461,00
	6,5		X	PUNTO TELEVISION	UND	1	$ 327.187,80	$ 327.188,00
	6,6		X	ACOMETIDA AEREA INTERNA 10 M	UND	1	$ 663.479,56	$ 663.480,00
	6,7		X	PUNTO ELECTRICO TIPO TOMA-INTERRUTOR	UND	1	$ 244.456,20	$ 244.456,00
	6,8		X	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO TABLERO 12 CIRCUITOS	und	1	$ 773.035,28	$ 773.035,00
	6,9		X	CAJA DE PASO TIPO STREP 30x30x 15 PARA ILUMNINACION Y TOMA CORRIENTES	UND	3	$ 123.629,74	$ 370.889,00
	6,10		X	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA TELEVISIÓN EN DUCTO DE 3/4" CABLE RG 59 DESDE CÁMARA COMUNICACIONES EXISTENTE	ML	25	$ 28.428,10	$ 710.703,00
	6,12		X	AVISO SALIDA DE EMERGENCIA	UND	2	$ 267.537,70	$ 535.075,00
	6,13		X	CÁMARA DE CONCRETO DE ACUERDO A NORMA EDEQ RS 06	UND	2	$ 2.344.170,54	$ 4.688.341,00
	6,14		X	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN 3F6+1N6+1T10 THW, DUCTO PVC DE 1 1/2" DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓ	ML	25	$ 111.127,54	$ 2.778.189,00
	7,1		X	Demolición de camara de agua residual, incluye reconstrucción y resane	und	1	$ 377.676,32	$ 377.676,00
	7,2		X	Aseo general de la obra	m2	88,4	$ 9.542,14	$ 843.525,00
				TOTAL OBRA				**$ 193.343.890**

"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES Y CENTROS EMPRESARIALES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA"	**$ 193.343.890**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	28,00%

"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES Y CENTROS EMPRESARIALES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA"								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).					**IMPREVISTO**		I=	1,00%
					UTILIDAD		U=	5,00%
					TOTAL A.I.U		**A.I.U.=**	**34,00%**