REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CUADRO A COTIZAR

No. 19001128H4 DE 2019.

OBJETO: AMPLIAR EL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA

JULIO DE 2019

CUADRO A COTIZAR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1.273,00		
2	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	445,00		
3	SUBBASE GRANULAR COMPACTADA	M3	190,00		
4	BASE GRANULAR COMPACTADA	M3	254,00		
5	CONCRETO CLASE D 210KG/CM2 = 3000 PSI = 21 MPA INCLUYE REFUERZO	M3	152,00		
6	SARDINEL EN CONCRETO H = 0,40	ML	250,00		
				COSTO DIRECTO	
				ADMINISTRACION (XX%)	
				IMPREVISTOS (XX%)	
				UTILIDAD (XX%)	
				IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	
				COSTO TOTAL	