ANEXO TÉCNICO

REALIZAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL BOLÍVAR, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.


Las especificaciones técnicas que a continuación se anexan, describen los materiales a utilizar para realizar los trabajos de mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación Seccional Bolívar siendo la totalidad de dichas especificaciones de obligatorio cumplimiento por parte del proponente y el futuro contratista.

CANTIDADES Y ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS

1. **SECCIONAL BOLIVAR**

1.1. Sede Hocol - Calle 66 No. 4-87 Ed. Hocol Barrio Crespo.

SECCIONAL BOLIVAR

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	FOTOS
1	**IMPERMEABILIZACION**			
1,1	IMPERMEABILIZACIÓN LOZA DE CONCRETO Y/O BASE DE CUBIERTAL CON MANTO EDIL 3MM FOIL ALUMINIO (INCLUYE: DESMONTE MANTO EXISTENTE, LINEALES, ACABADO COLOR, RESANES CON EUCODURACRIL, BULKEN O SIMILAR, ASEO Y RETIRO MATERIAL EXISTENTE)	M2	2815,88	

1.2 Sede Canapote - Calle 60 13-64 Barrio Canapote.

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	FOTOS
1,2	IMPERMEABILIZACIÓN LOZA DE CONCRETO Y/O BASE DE CUBIERTAL CON MANTO EDIL 3MM FOIL ALUMINIO (INCLUYE: DESMONTE MANTO EXISTENTE, LINEALES, ACABADO COLOR, RESANES CON EUCODURACRIL, BULKEN O SIMILAR, ASEO Y RETIRO MATERIAL EXISTENTE)	M2	230	