PRESUPUESTO PARA LA REHABILITACION DE LA VÍA AL BARRIO EL JARDÍN, MUNICIPIO DE RIOSUCIO,DEPARTAMENTO DE CALDAS .

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		Descripción	Unidad	cantidad		
		ESPECIFICACION GENERAL	ESPECIFICACION PARTICULAR					
	200,1	200		Rocería y limpieza	M2	180	$ 622	$ 111.960
	600,1,1	600		Excavaciones varias sin clasificar	m3	200	$ 25.531	$ 5.106.200
	2,2,1	2,2		Llenos con material base	m3	65	$ 142.922	$ 9.289.930
	2,2,2	2,2		Afirmado	m3	35	$ 76.495	$ 2.677.325
	630,4	630		Concreto clase D para pavimento	m3	73	$ 539.895	$ 39.412.335
	630,4	630		Concreto clase D para sardinel	m3	5	$ 539.895	$ 2.699.475
	640,1	640		Acero de refuerzo Fy 4200	Kg	1000	$ 3.969	$ 3.969.000
	1,1,2	1		Demoliciones en concreto	M3	40	$ 51.287	$ 2.051.480
				TOTAL COSTO DIRECTO.				**$ 65.317.705**
				ADMINISTRACION	%	23%		$ 15.023.072
				UTILIDAD	%	5%		$ 3.265.885
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS.				**$ 18.288.957**
				TOTAL COSTOS DE OBRA				**$ 83.606.662**

LR AMBIENTAL SAS