Servicio Técnico

MR

REPARACION Y MANTENIMIENTO
-PLANTAS ELECTRICAS
-CALDERAS GENRADORAS DE VAPOR
-HORNOS DE PANADERIA A GAS Y ACPM
-LAVADORAS, SECADORAS INDUSTRIALES Y DOMESTICAS
-REFRIGERACION, CUARTOS FRIOS, ETC.
-INSTALACIONES ELECTRICAS

Nit. 87.068.524-7
Régimen Común

COTIZACION

Nº. 017

Calle 27 Nº 35-139 Villa Nueva Cel. 313 613 0677

NOMBRE: MDN-ARC-CBACAIM No 4 **NIT:** 800.141.667-9

FECHA: DIA: 06 MES: 08 AÑO: 2019

DIRECCION: Vía el Morro Kilometro No 1 **TELEFONO:** 321 2510077

Yo **MILTON REINA HORMAZA** presento la siguiente cotización a solicitud del interesado para lo fines pertinentes a la elaboración del proceso de contracción así:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE UNA CALDERA HORIZONTAL 40BHP, GENERACIÓN A 212 ºF 1380 LIBRAS/HORA, UBICADA EN LA COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA NO. 4							
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT.**	**VALOR SIN IVA**	**IVA 19%**	**VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO**	**VALOR PARCIAL**
1	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL QUEMADOR QUE CONSISTE EN EL CAMBIO DE LAS BOQUILLAS DE 7.5° A 50 ° Y SINCRONIZACIÓN DE LOS ELECTRODOS.	UND	1	246.218,00	46.781,42	292.999,42	292.999,42
2.	CAMBIO DEL FILTRO DE LA CANASTILLA DE LA BOMBA DE ACPM Y CALIBRACIÓN DE LA BOMBA DE ACPM.	UND	1	410.925,00	78.075,75	489.000,75	489.000,75
3.	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR VENTILADOR, QUE CONSISTE EN EL CAMBIO DE 02 RODAMIENTOS 6008 Y RECTIFICACIÓN DE LAS CUNAS DE VALINERAS.	UND	1	416.807,00	79.193,33	496.000,33	496.000,33
4.	MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA ELECTRICO QUE CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO A LA TARJETA ELECTRONICA Y SUS COMPONETENTES DEL PROGRAMADOR HONEYWELL, INCLUYE CAMBIO DEL CONTACTOR A 220V.	UND	1	365.547,00	69.453,93	435.000,93	435.000,93

Servicio Técnico

MR

REPARACION Y MANTENIMIENTO
-PLANTAS ELECTRICAS
-CALDERAS GENRADORAS DE VAPOR
-HORNOS DE PANADERIA A GAS Y ACPM
-LAVADORAS, SECADORAS INDUSTRIALES Y DOMESTICAS
-REFRIGERACION, CUARTOS FRIOS, ETC.
-INSTALACIONES ELECTRICAS

Nit. 87.068.524-7
Régimen Común

COTIZACION

Nº. 017

Calle 27 Nº 35-139 Villa Nueva Cel. 313 613 0677

NOMBRE: MDN-ARC-CBACAIM No 4 **NIT:** 800.141.667-9

FECHA: DIA: 06 MES: 08 AÑO: 2019

DIRECCION: Vía el Morro Kilometro No 1 **TELEFONO:** 321 2510077

5.	CAMBIO DE LA FOTOCELDA INFRARROJA.	UND	1	552.942,00	105.058,98	658.000,98	658.000,98
6.	MANTENIMIENTO DE LA PARTE INTERNA DE LA CALDERA QUE CONSISTE EN LA DESHOLLINADA DE LA CÁMARA, DESHOLLINADA DE LA TUBERIA INTERNA, EL CAMBIO DE LA EMPAQUETADURA EN CORDÓN, RETIRADA DEL LODO DE LA CALDERA Y EL CAMBIO DE LA EMPAQUETADURA DE LOS TAPONES	UND	1	2.004.202,00	380.798,38	2.385.000,38	2.385.000,38
7.	MANTENIMIENTO DEL MAGDONALS, QUE CONSISTE EN EL CAMBIO DEL MICRO SHUISH Y CAMBIO DE LA EMPAQUETADURA.	UND	1	502.522,00	95.479,18	598.001,18	598.001,18
8.	CAMBIO DE 05 METROS DE TUBERIA EN ACERO AL CARBÓN DE ¾ , CAMBIO DE 05 CODOS EN ACERO AL CARBÓN DE ¾ Y CAMBIO DE 05 NI PLES PERDIDOS DE ¾ QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DEL TANQUE DE RETORNO.	UND	1	600.841,00	114.159,79	715.000,79	715.000,79
9.	CAMBIO DE 2 METROS EN ACERO AL CARBÓN DE 1”/1/4 Y 3 CODOS EN ACERO AL CARBÓN DE 1”1/4 DEL SISTEMA DEL TANQUE DE RETORNO.	UND	1	349.958,00	66.492,02	416.450,02	416.450,02
10.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 6 MARMITAS DE 100 LITROS EN ACERO INOXIDABLE QUE CONSISTE EN EL CAMBIO DE 10 NIPLES EN ACERO AL CARBÓN	UND	1	2.168.068,00	411.932,92	2.580.000,92	2.580.000,92

Servicio Técnico

MR

REPARACION Y MANTENIMIENTO
-PLANTAS ELECTRICAS
-CALDERAS GENRADORAS DE VAPOR
-HORNOS DE PANADERIA A GAS Y ACPM
-LAVADORAS, SECADORAS INDUSTRIALES Y DOMESTICAS
-REFRIGERACION, CUARTOS FRIOS, ETC.
-INSTALACIONES ELECTRICAS

Nit. 87.068.524-7
Régimen Común

COTIZACION

Nº. 017

Calle 27 Nº 35-139 Villa Nueva Cel. 313 613 0677

NOMBRE: MDN-ARC-CBACAIM No 4 **NIT:** 800.141.667-9

FECHA: DIA: 06 MES: 08 AÑO: 2019

DIRECCION: Vía el Morro Kilometro No 1 **TELEFONO:** 321 2510077

	DE ¾, EL CAMBIO DE 10 CODOS DE 3/4 EN ACERO AL CARBÓN, EL CAMBIO DE 6 LLAVES DE CIERRE RÁPIDO DE 2", EL CAMBIO DE 6 LLAVES EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2, EL CAMBIO DE 6 NIPLES DE 18/2, EL CAMBIO DE 6 CODOS DE 2" EN ACERO INOXIDABLE Y EL CAMBIO DE 6 NIPLES DE 2" EN ACERO INOXIDABLE.						
11.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL TANQUE DE CONDENSADO QUE CONSISTE EN EL CAMBIO DEL FLOTADOR EN COBRE, EL CAMBIO DE LA LLAVE DE CORTINA DE 1", EL CAMBIO DE LA EMPAQUETADURA EN CORDÓN Y LA RETIRADA DEL LODO.	UND	1	1.900.000,00	361.000,00	2.261.000,00	2.261.000,00
12.	MANTENIMIENTO A 6 TERMODINÁMICAS DE ¾ QUE HACEN PARTE DEL SISTEMAS DE RETORNO DE LAS MARMITAS.	UND	1	546.219,00	103.781,61	650.000,61	650.000,61
13.	APLICACIÓN DE TRES MANOS DE PINTURA DE ALTA TEMPERATURA A 70 METROS LINEALES DE LA TUBERIA EN ACERO AL CARBÓN QUE HACE PARTE DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE VAPOR Y RETORNO.	UND	1	1.084.034,00	205.966,46	1.290.000,46	1.290.000,46
14.	CAMBIO DE 6 LLAVES DE ½, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA FRÍA A LAS MARMITAS	UND	1	290.757,00	55.243,83	346.000,83	346.000,83

Servicio Técnico

MR

REPARACION Y MANTENIMIENTO
-PLANTAS ELECTRICAS
-CALDERAS GENRADORAS DE VAPOR
-HORNOS DE PANADERIA A GAS Y ACPM
-LAVADORAS, SECADORAS INDUSTRIALES Y DOMESTICAS
-REFRIGERACION, CUARTOS FRIOS, ETC.
-INSTALACIONES ELECTRICAS

Nit. 87.068.524-7
Régimen Común

COTIZACION

Nº. 017

Calle 27 Nº 35-139 Villa Nueva Cel. 313 613 0677

NOMBRE: MDN-ARC-CBACAIM No 4 **NIT:** 800.141.667-9

FECHA: **DIA:** 06 **MES:** 08 **AÑO:** 2019

DIRECCION: Vía el Morro Kilometro No 1 **TELEFONO:** 321 2510077

15.	MANTENIMIENTO DE LA VÁLVULA REGULADORA QUE CONSISTE EN EL CAMBIO DEL EMPAQUE, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LA MISMA.	UND	1	400.160,00	76.030,40	476.190,40	476.190,40
						SUBTOTAL	**11.839.200,00**
						IVA	**1.912.207,31**
						TOTAL	**14.088.648,00**

Cordialmente,



Nombre del Representante y/o Propietario: **MILTON REINA HORMAZA**
Nombre del Establecimiento de comercio: **SERVICIO TECNICO MR**
Nit: 87.068.524 - 7
Teléfono: 313 6130677
Dirección y Ciudad: Calle 27 No 39-137 Barrio Villa Nueva Pasto
Correo Electrónico: miltonreina36@hotmail.com