

**REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CUADRO A COTIZAR

No. 19001117H4 DE 2019.

**OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LA VIA DE ACCESO QUE CONDUCE A LA
ESTACION CERRO JURISDICCIONES, MUNICIPIO DE ABREGO**

AGSOTO DE 2019

CUADRO A COTIZAR

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITAR	VR. PARCIAL
1.0	PRELIMINARES				
1,1	Localización y replanteo	M2	660,00		
1,2	Conformación de la subrasante	M2	660,00		
2.0	EXCAVACIONES				
2,1	Excavación manual sin Clasificar incluye retiro de material	M3	109,51		
3.0	RELLENOS				
3,1	Base granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	M3	109,11		
4.0	CONCRETOS				
4,1	Concreto Clase D	M3	73,99		
4,2	Concreto Solado 14 MPa	M3	3,18		
4,3	Concreto clase G (Con Concreto de 21 Mpa)	M3	35,64		
4,4	Concreto clase D Para Bordillo de Confinamiento, de 0.20 m de ancho por 0.55 m de alto	M	264,00		
5.0	ACERO DE REFUERZO				
5,1	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	2168,35		
			COSTOS DIRECTOS		
			ADMINISTRACION (XX%)		
			IMPREVISTOS (XX%)		
			UTILIDAD (XX%)		
			IVA DE UTILIDAD (19%)		
			COSTOS INDIRECTOS		
			COSTO TOTAL		