

**REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CUADRO A COTIZAR

No. 19000891H4 DE 2019.

**OBJETO: REALIZAR EL REVESTIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN EL
AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA**

JULIO DE 2019

CUADRO A COTIZAR

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1.0 PRELIMINARES					
1,1	Localización y replanteo	M2	1080,00		
2.0 LIMPIEZA					
2,1	Rocería, limpieza y nivelación	HA	0,11		
3.0 DEMOLICIONES					
3,1	Demolición manual canal en concreto	M2	1080,00		
4.0 EXCAVACIONES					
4,1	Excavación manual a cielo abierto	M3	388,95		
5.0 RELLENOS					
5,1	Relleno con material de base granular, e=0,10 m	M3	54,00		
5,2	Relleno con material seleccionado proveniente de la excavación	M3	86,40		
6.0 CONCRETO					
6,1	Concreto solado 14 Mpa, e=0.05 m	M2	1080,00		
6,2	Concreto canal 3.000 PSI, incluye malla electrosoldada, e=0.10 m	M3	140,40		
7.0 RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRANTES					
7,1	Retiro sobrantes de construcción	M3	176,76		
COSTOS DIRECTOS					
ADMINISTRACION (XX%)					
IMPREVISTOS (XX%)					
UTILIDAD (XX%)					
IVA DE UTILIDAD (19%)					
COSTOS INDIRECTOS					
COSTO TOTAL					