Código CCE-EICP-FM-25

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

SELECCIÓN ABREVIADA MINIMA CUANTIA

OBJETO: 2023I-34 DOTACION E INSTALACION DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA MUSEOGRAFIA DEL MUSEO DE LA MEMORIA, EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, PARA PROTEGER EL PATRIMONIO CULTURAL EN SUS DISTINTAS EXPRESIONES Y SU ADECUADA INCORPORACION AL CRECIMIENTO ECONOMICO Y A LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION CIUDADANA

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRESIÓN EN PLOTER DE CORTE, ADHESIVO, FULL COLOR DE 0,80m X 0,60 m - INICIO DE RECORRIDO	UND.	1,00		
	2	SUMINISTRO E INSTALACION IMPRESIÓN EN PLOTER DE CORTE, ADHESIVO, FULL COLOR DE 1,10m X 1,60 m - NORMAS	UND.	1,00		
	3	SUMINISTRO E INSTALACION IMPRESIÓN EN PLOTER DE CORTE, ADHESIVO, FULL COLOR DE 1,55m X 1,55 m - TEXTO INTRODUCTORIO	UND.	1,00		
	4	SUMINISTRO E INSTALACION IMPRESIÓN EN PLOTER DE CORTE, ADHESIVO, FULL COLOR DE 1,90m X 0,010 m - PROYECCION	UND.	1,00		
	5	SUMINISTRO E INSTALACION IMPRESIÓN EN PLOTER DE CORTE, ADHESIVO, FULL COLOR DE 0,66m X 0,24 m - POEMA	UND.	1,00		
	6	SUMINISTRO E INSTALACION IMPRESIÓN EN PLOTER DE CORTE, ADHESIVO, FULL COLOR DE 0,75m X 0,52 m - POEMA	UND.	1,00		
	7	SUMINISTRO E INSTALACION IMPRESIÓN EN PLOTER DE CORTE, ADHESIVO, FULL COLOR DE 0,50m X 0,06 m - POEMA	UND.	1,00		
	8	SUMINISTRO E INSTALACION IMPRESIÓN EN PLOTER DE CORTE, ADHESIVO, FULL COLOR DE 1,95m X 0,23 m - LINEA DE TIEMPO	UND.	1,00		
	9	SUMINISTRO E INSTALACION IMPRESIÓN EN PLOTER DE CORTE, ADHESIVO, FULL COLOR DE 2,00m X 1 m - LINEA DE TIEMPO	UND.	1,00		
	10	SUMINISTRO E INSTALACION IMPRESIÓN EN PLOTER DE CORTE, ADHESIVO, FULL COLOR DE 0,45m X 1,30 m - DE TEXTOS EXPOSITIVOS	UND	6,00		
	11	SUMINISTRO E INSTALACION VINIL ADHESIVO FULL COLOR DE 1,90mX0,60m PARA RETABLOS DE TRIPLEX DE LOS MODULOS EXPOSITIVOS	UND	6,00		
	12	SUMINISTRO E INSTALACION IMPRESIÓN EN PLOTER DE CORTE, ADHESIVO, FULL COLOR DE 2,19m X 2,22 m - MAPA	UND	1,00		
	13	SUMINISTRO E INSTALACION IMPRESIÓN EN PLOTER DE CORTE, ADHESIVO, FULL COLOR DE 1,65m X 0,42 m - PREGUNTA	UND	1,00		
	14	SUMINISTRO E INSTALACION IMPRESIÓN EN PLOTER DE CORTE, ADHESIVO, FULL COLOR DE 0,84m X 0,42 m - TITULO DE MAPA	UND	1,00		
	15	PIE DE CARTA O ATRIL EN MADERA DE ALTURA = 1m SEGUN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO	UND	4,00		
	16	SUMINISTRO E INSTALACION IMPRESIÓN EN PLOTER DE CORTE, ADHESIVO, FULL COLOR DE 1,00m X 0,20 m - PARA TITULOS	UND	6,00		
	17	SUMINISTRO E INSTALACION FICHA TECNICA VINIL ADHESIVO, SOBRE ACRILICO DE 2mm DE 15CM X 12 CM PARA SALA DE EXPOSICION	UND	4,00		
	18	MODULO EXPOSITIVO EN RETABLOS DE TRIPLEX DE 1,90MX0,60M CON e=0,03M Y CON MARCO DE MADERA	UND	6,00		
	19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL ESMERILADO PARA PUERTAS DE INGRESO AL MUSEO	M2	7,11		
	20	MUEBLE EN MADERA DE PINO DE 2,00m DE LARGO X 1,00 DE ANCHO m CON ALTURA DE H= 0,47 m CON 10 CAJONES DE 0,22m de ancho X 0,10m de alto, CON 6 PATAS DE SOPORTE DE PRISMA DE 5cmX5cm X 47cm A 1M DE DISTANCIA ENTRE ELLAS SEGÚN DISEÑO	UND	1,00		
	21	MODULO DE EXPOSICION CON BASE DE MADERA DE 1,50 m de ancho X 1,10 m de largo Y 0,010 m de alto, Y ESPESOR DE LA MADERA e= 0,015m CON 2 ORIFICIOS RUTEADOS A 60 grados DE 1m DE LARGO POR CADA LADO, CON 2 TABLONES DE TRIPLEX DE 1mX1m y e= 0,015 SEGÚN DISEÑO	UND	3,00		
	22	MODULO DE EXPOSICION CON BASE DE MADERA DE 1,50 m de ancho X 1,10 m de largo Y 0,010 m de alto, Y ESPESOR DE LA MADERA e= 0,015m CON 1 ORIFICIO CENTRAL Y 1 LISTON CILINDRICO CON ALTURA DE 1,10m CON UN ELEMENTO DE CORTE EN CNC DE 0,30m X 0,30m SEGÚN DISEÑO	UND	1,00		
	23	ADECUACION Y MANTENIMEINTO DE MODULOS EXPOSITIVOS DE INTERACCION PERSONAL INCLUIDO EL PLOTTER DE CORTE QUE CUBRA TODO EL MUEBLE	UND	3,00		
	24	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA VIDEO BEAM SEGÚN DISEÑO	UND	1,00		
	25	SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE BASE, CABLEADO, CANALETA PARA TV DE 50"	UND	1,00		
	26	PROYECTOR POWERLITE FH52+ 4.000 LÚMENES / RESOLUCIÓN FULL HD 1920 X 1080 / VGA – HDMI X 2 USB - WIFI PARA EXPOSICION CONTINUA DE LA CONCEPCION INICIAL DEL MUSEO DE LA MEMORIA DE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE CUCUTA - INCLUIDA INSTALACION	UND	1,00		

	27	DIPTICO CON UN (1) DOBLES EN PAPEL PROPALCOTE DE 150 grms TAMAÑO CARTA A FULL COLOR POR AMBAS CARAS	UND	1000		
					Subtotal Contrato	
					IVA 19%	
					COSTO TOTAL CONTRATO	