ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EJECUCION DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL MEDIANTE CERRAMIENTO DE BIEN PÚBLICO UBICADO EN LA CRA 21, BARRIO BUENOS AIRES Y BARRIO 20 DE JULIO MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

1.00 CIERRE PERIMETRAL

1. ÍTEM N°: 1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 16 ROLLO
3. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD (UND)

4. DESCRIPCIÓN:

Esta actividad se refieres a la adquisición de alambre de púas calibre 16 con el cual se realizará el cerramiento perimetral en las zonas de humedal de buenos aires y barrio 20 de julio.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

- Identificación el material necesario.
- adquirir alambre de púas calibre 16 y una vez se cuente con los postes de madera hincados, se instalará tres secciones de alambre el cual se sujetará a los postes de madera con grapas de acero.

6. MATERIALES:

- Alambre de púas calibre 16
- grapas de acero

7. EQUIPOS Y HERRAMIENTA:

- martillo
- tensor de alambre de puas

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

- Se medirá y se pagará por (unidad)
- El valor será el precio unitario establecido en el contrato

1. ÍTEM N°:1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE MADERA
3. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD (UND)

4. DESCRIPCIÓN:
   - Este trabajo consiste adquisición de postes de madera de 0.7 x 0.7 m de longitud de 2.9 m he instalación de los mismos. Los cuales servirán como delimitación de los humedales y soportes para fijación del alambre de puas.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
   - Identificación del material necesarios.
   - Identificación de la herramienta necesaria.
   - La posteadura se hincará a una profundidad de 0.5 m y se distribuirá a lo largo del perímetro, con separaciones de 3 metros.

6. MATERIALES:
   - Postes de madera

7. EQUIPO Y HERRAMIENTA:
   - Hinca postes

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
   - Se medirá y pagará por UNIDAD (UND)
   - El valor será el precio unitario establecido en el contrato

1. ÍTEM N°:1.03	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA DE PROTECCION DEL HUMEDAL**
3. UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD (UND)**

4. DESCRIPCIÓN:

- **Este trabajo consiste adquisición de valla informativa con mensaje alusivo a conserva los humedales y los comparendos que puede ocasionar el destruirlos o contaminarlos, la cual tendrá las siguientes medidas 2 x 2 m**

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

- **Identificación del material necesarios.**
- **Identificación de la herramienta necesaria.**
- **La valla informativa se instalará en sitio estratégico y visible**

6. MATERIALES:

- **Valla informativa**

7. EQUIPO Y HERRAMIENTA:

- **herramienta menor**

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

- **Se medirá y pagará por UNIDAD (UND)**
- **El valor será el precio unitario establecido en el contrato**

PABLO ALBERTO GIRALDO BECERRA
Secretario de Infraestructura municipal

Proyectó: Jeison Arteaga
Apoyo técnico secretaria de infraestructura