ADR OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S

Nit: 901.457.058 - 7

Cra 8A 21 Barrio Jacinto Prado

COTIZACIÓN

N°: AB2023-16

PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA REALIZAR ADECUACIONES EN EL AUDITORIO DE LA SEDE PRINCIPAL Y MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA DE LAS SIETE SEDES ANEXAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA

LUGAR: Barrancabermeja - Santander

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
SEDE PRINCIPAL					
1-1	Limpieza, remoción de pintura, aplicación de anticorrosivo y pintura esmaltada para portones y ventanas en perfiles tubulares	m2	22.28	$ 71,096	$ 1,584,019
1-2	Limpieza, remoción de pintura y aplicación de pintura para puertas en madera con marco metálico	uni	2.00	$ 342,209	$ 684,418
1-3	Limpieza, aplicación de anticorrosivo de cerchas (incluye limpieza, aplicación de anticorrosivo y pintura de esmalte y todo lo necesario para su correcta instalación)	ml	157.22	$ 56,799	$ 8,929,939
1-4	Desmonte de cubierta existente, limpieza y pintura de tejas existente en buen estado, reposición de tejas en mal estado, suministro e instalación de claraboya y vidrio	m2	296.02	$ 59,263	$ 17,543,033
1-5	Desmonte y limpieza de caballete existente y reposición de caballete en mal estado	ml	11.23	$ 90,682	$ 1,018,359
1-6	Lavado y pintura de muros de mampostería	m2	371.41	$ 11,273	$ 4,186,905
1-7	Reubicación de puntos hidráulicos	uni	1.00	$ 788,649	$ 788,649
1-8	Reubicación de puntos sanitarios	uni	1.00	$ 883,465	$ 883,465
1-9	Suministro e instalación salida de ventilador de techo (incluye tubería emt de 3/4", cable #12 y accesorios)	uni	12.00	$ 601,786	$ 7,221,432
1-10	Suministro e instalación de reflectores	uni	4.00	$ 510,410	$ 2,041,640
1-11	Suministro e instalación de salida de iluminación 110 vac f-n-t.	uni	8.00	$ 287,312	$ 2,298,496
1-12	Suministro e instalación de salida de tomacorriente a 220v para aires acondicionados (incluye caja de paso, tubería emt de 3/4", cable, accesorios, y todo lo necesario para su instalación)	uni	8.00	$ 301,921	$ 2,415,368
1-13	Suministro e instalación de salida de tomacorriente red normal a 110v (incluye caja de paso, tubería emt de 3/4", cable 2#12+1#12, accesorios, y todo lo necesario para su instalación)	uni	10.00	$ 204,945	$ 2,049,450

ADR OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S

Nit: 901.457.058 - 7

Cra 8A 21 Barrio Jacinto Prado

COTIZACIÓN

N°: AB2023-16

1-14	Suministro e instalación de tablero de distribución bifásico con espacio para totalizador de 12 circuitos. (incluye totalizador)	uni	2.00	$ 980,783	$ 1,961,566
1-15	Suministro, transporte e instalación de sub acometida desde tablero de distribución en calibre 2#8(f)+1#8(n)+1#8(t) thwn (incluye tubería).	ml	15.00	$ 108,790	$ 1,631,850
1-16	Suministro e instalación de extractores de 17"	uni	4.00	$ 763,514	$ 3,054,056
SEDE PRINCIPAL					
2-1	Reposición de teja	UND	50.00	$ 81,626	$ 4,081,300
2-2	Pintura de pared 3manos (incluye resane en zona donde se requiera)	M2	9972.48	$ 6,889	$ 68,700,415
2-3	Pintura para cielo raso	M2	4354.82	$ 6,421	$ 27,962,299
2-4	Pintura para jardineras y bancas	ML	544.55	$ 16,392	$ 8,926,264
2-5	Pintura de esmalte para carpintería metálica	M2	908.00	$ 15,089	$ 13,700,812
2-6	Pintura para mural	M2	72.00	$ 12,359	$ 889,848
	COSTOS DIRECTOS				**$ 182,553,583**
	ADMINISTRACIÓN (A) [%]			25%	$ 45,638,396
	IMPREVISTOS (I) [%]			1%	$ 1,825,536
	UTILIDAD (U) [%]			4%	$ 7,302,143
	IVA SOBRE LA UTILIDAD [%]			19%	$ 1,387,407
	VALOR TOTAL			$	238,707,065

NOTA: Los valores indicados incluyen impuestos de ley.

MAYRA ALEJANDRA VELASCO

ADR OBRAS Y CONSULTORÍAS S.A.S
adr.contratacion@gmail.com
CR 8A 2 41 - BRR JACINTO PRADO
PUERTO WILCHES