GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL **Construcción y adquisición de bienes y/o servicios**		**FECHA: 02/Oct/2020**

NOMBRE DEL PROYECTO:	**HABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS Y/O SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MEDIANTE UNA TRANSFERENCIA ECONÓMICA DIRECTA HACIA EL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA DE ALTA LIQUIDEZ (FIC) ABIERTO PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ COMO APOYO SUBSIDIARIO Y COMPLEMENTARIO ATENDIENDO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO; EN MARCO DE LA SITUACIÓN DE DESASTRE DE CARÁCTER NACIONAL DECLARADA POR EL GOBIERNO NACIONAL MEDIANTE DECRETO NO. 2113 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022.**	**AÑO BASE DE LOS PRECIOS**	2023
		1er AÑO DE LOS RECURSOS	2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
1	**Maquinaria y/o Equipo**					TIPO:	SERVICIOS	
1,01	MOTONIVELADORA POTENCIA HASTA 125 HP, ANCHO DE CUCHILLA 3,7 M, PESO 14 TON	Cotización	Hora	1597,39	0	$ 225.383,49	$ 360.025.333,09	13,59%
1,02	MOTONIVELADORA POTENCIA HASTA 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4,27 M, PESO 18 TON	Cotización	Hora	1596,39	0	$ 232.763,49	$ 371.581.307,80	
1,03	VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA MAX. 100 HP, PESO MIN. 7 TON	Cotización	Hora	2575,49	0	$ 150.869,84	$ 388.563.764,22	14,66%
1,04	VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA MAX. 153 HP, PESO MIN. 10 TON	Cotización	Hora	2575,48	0	$ 159.229,84	$ 410.093.268,32	
1,05	RETROCARGADOR, POTENCIA MIN. 82 HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 4.300 MM Y UNA ALTURA DE OPERACIÓN MAX. DE 5.500 MM	Cotización	Hora	1090,40	0	$ 164.416,83	$ 179.280.111,43	6,77%
1,06	RETROEXCAVADORA E-200 SOBRE ORUGAS O SIMILAR	Cotización	Hora	540,50	0	$ 273.877,86	$ 148.030.983,33	5,59%

GOBERNACIÓN DE Boyacá		FORMATO						VERSIÓN: 2	
								CODIGO:E-DE-FP-F-009	
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios								FECHA: 02/Oct/2020	
1,07	RETROEXCAVADORA E-200 SOBRE ORUGAS O SIMILAR EQUIPADA CON MARTILLO HIDRAULICO	Cotización	Hora	65,96	0	$	393.553,47	$ 25.958.786,88	0,98%
1,08	BULLDOZER TIPO D6, POTENCIA NETA 200HP, CAPACIDAD 5M3	Cotización	Hora	94,00	0	$	347.245,80	$ 32.641.105,20	1,23%
1,09	CARGADOR 950 O SIMILAR	Cotización	Hora	94,00	0	$	266.658,13	$ 25.065.864,22	0,95%
1,10	VOLQUETA 4X2 CAPACIDAD 7M3	Cotización	Hora	760,98	0	$	117.181,83	$ 89.173.028,99	3,37%
1,11	CARROTANQUE AGUA (CAP. MIN. 1000 GLN)	Cotización	Hora	2538,00	0	$	105.831,83	$ 268.601.184,54	10,14%
1,12	CAMABAJA CAPACIDAD DE 30-40 TONELADAS	Cotización	Hora	830,11	0	$	330.618,06	$ 274.449.357,79	10,36%
1,13	MINICARGADOR POTENCIA MIN. 60HP.	Cotización	Hora	658,37		$	116.250,00	$ 76.535.512,50	2,89%
						COSTO DIRECTO GRUPO		$ 2.649.999.608,31	100,00%

INFORMACIÓN CONSOLIDADA
FORMULACIÓN INICIAL

COSTO DIRECTO	$	2.649.999.608,31	**100,00%**

Bienes	$	-
Servicios	$	2.649.999.608,31
Obra Pública	$	-

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL **Construcción y adquisición de bienes y/o servicios**		**FECHA: 02/Oct/2020**

COSTO INDIRECTO		$	-	**0,00%**
Administración	$ -			
imprevistos	$ -	AIU	$ -	
Utilidad	$ -			
Otros Costos	Seleccione de la lista…			
Otros Costos	Seleccione de la lista…			
Otros Costos	Seleccione de la lista…			
SUBTOTAL		$	2.649.999.608,31	100,00%
INTERVENTORIA				**0,00%**
TOTAL PRESUPUESTO		$	2.649.999.608,31	100,00%

ADRIANA PAOLA ZAMBRANO BECERRA
PROFESIONAL EXTERNO - SIP
T.P A311702011-40045827