ANEXO No. 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Los factores de verificación técnica descritos en el presente anexo se comprobarán como **CUMPLE** o **NO CUMPLE**.

1. **Descripción detallada de los Bienes y/o Servicios.**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
OBJETO	Contratar los servicios para la atención de adecuaciones locativas y de infraestructura en el Inmueble propiedad del DANE – Subsede Montería ubicado en la Calle 32 No. 10 – 44, las cuales se hacen necesarias para garantizar la salud y bienestar de los funcionarios y contratistas de la entidad ubicados en esta Subsede.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

No.	Descripción del bien y/o servicio	Cantidad	Unidad de medida
1	Desmonte cubierta existente, incluye retiro material dañado.	347,92	M^2
2	Suministro e instalación de cubierta en listones de madera y láminas de eternit, contempla reutilización de láminas y listones en buen estado provenientes de desmonte cubierta existente y resane (taponamiento) zonas de entrada de animales.	347,92	M^2
3	Limpieza de canaletas de cableado estructurado.	230,78	M
4	Suministro e instalación (Reemplazo) láminas cielo raso (de 50x50 Cuadricula de Fibra) afectadas por humedad.	112	UNIDAD
5	Sumnistro e Instalación de Cinta antideslizante para escalera acceso a segundo piso.	17	M
6	Reforzamiento pasamanos escaleras de acceso a segundo piso.	1	UNIDAD
7	Cerramiento en zona Banco de Datos en muro en bloque de cemento altura (90 cm), incluye revoque muros, estuco y pintura, se debe dejar un acceso de 1 m de ancho y debe estar demarcado con pintura amarilla antideslizante.	4,7	M
8	Suministro e Instalación para cerramiento en Drywall sobre muros a media altura en zona de oficinas con equipos que tengan aire acondicionado.	46	M^2
9	Suministro e instalación de puerta entamborada (en triplex) (1 X 2.05) incluye chapa y bisagra M para zonas de oficinas donde se realiza cerramiento en Drywall.	3	UNIDAD
10	Suministro e instalación de ventanas de (0.5 X 1.00) M en aluminio para zonas de oficinas donde se realiza cerramiento en Drywall.	5	UNIDAD
11	Mantenimiento de baterías sanitarias, incluye revisión aparatos sanitarios, desmonte accesorios dañados, suministro e instalación de accesorios retirados.	5	UNIDAD
12	Suministro e instalación de concertina sobre muro trasero.	38	M
13	Suministro e instalación cerradura puerta de Acceso Edificio DANE.	1	UNIDAD
14	Mantenimiento de riel de puerta de entrada Auditorio.	1	UNIDAD
15	Suministro e instalación de Cerradura Electromagnética (Electro Imán) 300 Lb Rectangular 12VDC. Intemperie con Antirremanente y Buzzer y Mini Pulsador incorporado. Soporte en Z Ajustable en puerta de Acceso Edificio DANE. (Dimensiones 270x37,6x27,5 mm, Tapa 120x34x9mm, Peso 1200gr).	1	UNIDAD
16	Implementación de redoblones con Manto real Adhesivo.	50	ML
17	Suministro e instalación de Gato Hidráulico en Puerta de Acceso Edificio DANE.	1	UNIDAD

El proponente deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas señaladas y cumplirá como contratista con las obligaciones establecidas por el DANE.

Mediante el diligenciamiento y suscripción del presente anexo, manifiesto que acepto y me comprometo a cumplir con todos y cada una de las especificaciones técnicas mínimas establecidas.

_____

FIRMA DEL PROPONENTE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE
IDENTIFICACION (C.C. o NIT):
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL