


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES HIDROSANITARIAS			
OBJETO:	IE CAMACHO CARREÑO		
FECHA:	JULIO DE 2022	ELABORÓ:	Viviana Gómez
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	EXCAVACIONES Y RELLENOS		
1.1	Excavación en zanja	M3	31.20
1.2	Relleno con material selccionado	M3	11.26
2	RED DE AGUAS LLUVIAS		
2.1	Red de aguas lluvias diámetro 6"	M	30.25
2.2	Red de alcantarillado pared estructural diametro 315mm	M	18.26
2.3	Canal monoblock PD150V incluye asiento en concreto de 2500 PSI e=0.10	M	21.00
2.4	Sumidero de entrega para canal PD150V	UND	2.00
2.5	Canal en concreto B=0.3, h promedio=0.35, e=0.10	M	85.63
2.6	Sumidero Lateral SL-200	UND	1.00

<div><div>Alcaldía de Bucaramanga</div></div>		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES					Código: F-GDI-5000-238,37-068																					
							Versión: 1.0																					
							Fecha aprobación:																					
							Página																					
FECHA							ELABORO																					
OBJETO		IE CAMACHO CARREÑO																										
CAPÍTULO	1.00	EXCAVACIONES Y RELLENOS	ITEM	1.20	Relleno con material selccionado	UNID.	M3	UBIC.																				
<div><table><tr><th>CAJA</th><th>CAUDAL (lps)</th></tr><tr><td>CIALL No1</td><td>7.04</td></tr><tr><td>CIALL No13</td><td>24.24</td></tr><tr><td>CIALL No5</td><td>4.51</td></tr><tr><td>CIALL No4</td><td>6.51</td></tr></table></div>											CAJA	CAUDAL (lps)	CIALL No1	7.04	CIALL No13	24.24	CIALL No5	4.51	CIALL No4	6.51	DESCRIPCION		DIMENSIONES				TOTAL	
CAJA	CAUDAL (lps)																											
CIALL No1	7.04																											
CIALL No13	24.24																											
CIALL No5	4.51																											
CIALL No4	6.51																											
		Longitud	Ancho	Altura	CANTIDAD																							
Tr.1 (d=6")		3.50	0.32	0.40				0.45																				
Tr.2 (d=6")		2.75	0.32	0.40				0.35																				
Tr.3 (d=6")		12.65	0.32	0.40				1.62																				
Tr.4 (d=6")		1.62	0.32	0.40				0.21																				
Tr.5 (d=6")		6.98	0.32	0.40				0.89																				
Tr.6 (d=12")		17.00	0.65	0.70				7.74																				
		</																										

