

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO



DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

PLAN DE ADJUDICACIÓN PROCESO DE MENOR CUANTÍA -031- DMBG-2019
BUCARAMANGA 21 DE AGOSTO DE 2019.

OBJETO CONTRACTUAL: “OBRA CIVIL A TODO COSTO DE BIENES INMUEBLES EN ZONAS ESPECIFICAS DE AREA EXTERIOR Y INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIROV No 13 PAMPLONA NORTE DE SANTANDER CENTRALIZADO POR EL DMBG”.

PLAN DE ADJUDICACION QUE EMITE LA SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA PARA LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS DE SANIDAD ASIGNADAS MEDIANTE ORDEN ADMINISTRATIVA DE PARTIDAS FISCALES N° 001 DE ENERO DE 2019 EMITIDA POR LA DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO NACIONAL PARA EL PROCESO DE CONTRATACION DE MÍNIMA CUANTÍA N°SAMC-031-DMBUG-2019, DINERO QUE SERA OBLIGADO DURANTE EL TRANCURSO DE LA PRESENTE VIGENCIA SEGUN INSTRUCTIVO DE ESA DIRECCION Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL. DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS PLANTEADOS EN LA INVITACION PUBLICADA EN LA PAGINA WEB WWW.CONTRATOS.GOV.CO EN EL MES DE JULIO DE 2019.

PRESUPUESTO

CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$188.467.436) incluido IVA.

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION BEZALEEL S.A.S.

NIT: 900779049-9

REPRESENTANTE LEGAL: DIANA CAROLINA GARCIA PEÑALOZA.

C.C No. 1.090.394.043 DE CUCUTA.

TELÉFONO: 3178863809-3212664801

DIRECCIÓN: AV 3E No. 13-58 BARRIO CAOPOS (CUCUTA -SANTANDER).

CORREO ELECTRÓNICO: ing.dianacgarcia@gmail.com

I. DESCRIPCIÓN - FICHA TECNICA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL SEGÚN CANTIDADES
1	CIELO RASO PVC, LUMINARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS				
	Cambio de cielo raso existente por nuevo en PVC blanco, suministro e instalacion de lamparas LED con sus instalaciones electricas canalizadas nuevas, incluyendo sus interruptoectores de control. Incluye diseño previo de los circuitos de ilumiancion.				
1,01	Desmonte de cielo raso existente. Incluye picado y empacado de escombros. Incluye metros lineales necesarios en el alero perimetral exterior.	M2	874	\$ 5.850,00	\$ 5.112.900

1,02	Reparacion cubierta. Incluye reparacheo de tejas vencidas y/o cambio de partidas, limpieza de canales y bajantes, cargue y retiro de escombros. Incluye prueba de agua por filtraciones para verificar su correcta reparacion.	M2	292	\$ 15.250,00	\$ 4.453.000
1,03	Suministro e instalacion de cielo raso en PVC, color blanco. Incluye todos los elementos necesarios para su correcto instalacion y nivelacion. Incluye metros lineales necesarios en el alero perimetral exterior.	M2	874	\$ 50.400,00	\$ 44.049.600
1,04	Suministro e Instalación de Puerta Metalica para Urgencias (Puerta Vaiven 1.50x 2.2), dos hojas batientes. Incluye marco metalico y bandas protectoras en PVC altura 1,00mts. Incluye desmonte puerta existente y adecuacion de vano.	Unidad	1	\$ 848.000,00	\$ 848.000
1,05	Suministro e Instalación de Lamparas LED de incrustar en cielo raso, circular, con todos los implementos necesarios para su correcto anclaje funcionamiento. Potencia Aproximada 18W / lampara, 20cm de diametro aproximadamente	Unidad	150	\$ 67.000,00	\$ 10.050.000
1,06	Suministro e instalacion de salidas de iluminacion 110V para lamparas nuevas. Incluye canalizacion con tuberia PVC, accesoriosPVC y Cableado calibre #14 7 hilos para los circuitos necesarios de iluminacion Color por definir en sitio. Incluye diseño electrico del sistema de iluminacion en circuitos maximo 12 Amperios / circuito	Unidad	150	\$ 40.000,00	\$ 6.000.000
1,07	Adecuacion de Tablero de Distribucion electrica existente. Incluye Suminstro e instalacion de Automaticos 20Amp, según diseño electrico de iluminacion.	GLB	1	\$ 435.000,00	\$ 435.000
1,08	Elaboracion de regatas en muros, necesarias para la canalizacion de los circuitos electricos de iluminacion. Incluye resane de friso, estuco y pintura necesarios como acabado	ML	187	\$ 5.800,00	\$ 1.084.600
1,09	Suministro e Instalación de Interruptores sencillos luminex linea blanca	Unidad	42	\$ 12.950,00	\$ 543.900
1,1	Suministro e instalacion de Salidas 110v Normales ubicados en muros.Tomas Levinton Beige	Unidad	50	\$ 15.750,00	\$ 787.500
2	ADECUACION AREA HOSPITALIZACION Y BAÑOS NUEVOS				
	Adecuacion de las areas de hospitalizacion cerrando y divisoiendo espacios para generar privacidad con muros en mamposteria y superboard. Cambiod e puertas existentes a nuevas metalcaas con marco incluido y el camabio de aparataos sanitarios y enchapes para adecuar los baños existentes y dos nuevos.				
2,01	Suministro e instalacion de Muro en Mampostería Bloque farol 0.09*0.20*0.30m. Divisiones en hospitalizacion	M2	42	\$ 45.000,00	\$ 1.890.000
2,02	Suministro e instalacion de muro doble cara en Eterboard o Superboard 08mm, Espesor 10cm, (Dimension 6.50x2,00), con estructura en lamina galvanizada cal,24 sellado y acabado en estuco plastico liso y pintura blanca Tipo 1. Area Nebulizaciones.	M2	13	\$ 67.500,00	\$ 877.500
2,03	Reparacion de muros existentes con instalación de las laminas de Eterboard 06mm estampillado una cara, Incluyendo Pintura blanca Tipo 1	M2	112	\$ 35.000,00	\$ 3.920.000
2,04	Suministro e instalación de Puertas Metálicas 0.80x2.00m. Incluye pintura esmalte con anticorrosivo, marco metalico y cerradura. Incluye desmonte puerta existente	Unidad	8	\$ 325.000,00	\$ 2.600.000
2,05	Suministro e instalación de Puertas Metálicas 1.00x2.20m. Incluye pintura esmalte con anticorrosivo, marco metalico y cerradura. Incluye desmonte puerta existente	Unidad	3	\$ 380.000,00	\$ 1.140.000
2,06	Suministro e instalación de Puertas metálicas 1.20 x 2.20m. Incluye pintura esmalte con anticorrosivo, marco metalico y cerradura. Incluye desmonte puerta existente	Unidad	2	\$ 485.000,00	\$ 970.000
2,07	Suministro e instalación de Puerta metalica corrediza, 2,00x220m. para entrada principal, con riel superior carro fuerte y guia en piso. Incluye pintura esmalte con anticorrosivo, marco matelico y cerradura. Incluye desmonte puerta existente	Unidad	1	\$ 1.350.000,00	\$ 1.350.000

2,08	Adecuaciones hidro-sanitarias para la adición de dos baterías de baños necesarias para el área de hospitalización. Incluye excavaciones, tuberías agua y sanitaria, accesorios y resanes de piso y/o muros necesarios	Global	1	\$ 650.000,00	\$ 650.000
2,09	Suministro e instalación de aparatos Sanitarios ahorradores línea institucional color blanco. Incluye brechado y los accesorios necesarios para la correcta instalación hidrosanitaria	Unidad	5	\$ 418.000,00	\$ 2.090.000
2,1	Suministro e instalación de Grifería para Lavamanos de 4" cromada. Incluye los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	Unidad	6	\$ 55.000,00	\$ 330.000
2,11	Suministro e instalación de Lavamanos pedestal línea institucional color blanco. Incluye los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento mangueras y sifones.	Unidad	6	\$ 270.000,00	\$ 1.620.000
2,12	Suministro e instalación de Grifería Ducha, agua fría - caliente. Incluye los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	Unidad	8	\$ 95.000,00	\$ 760.000
2,13	Suministro e instalación de juego de Barras de apoyo en Acero inoxidable para los baños. (Barra vertical en el muro-piso y barra frontal horizontal)	Unidad	2	\$ 385.000,00	\$ 770.000
2,14	Suministro e instalación de Dispensario de jabón líquido, fijo y metálico, instalado en muro lavamanos	Unidad	3	\$ 58.000,00	\$ 174.000
2,15	Suministro e instalación de Enchape pared 25x35 blanco tipo 1, incluye brechado. En baños nuevos acondicionados según necesidad	M2	76	\$ 45.000,00	\$ 3.420.000
2,16	Demolición manual muro de adobe e=0.30, extracción, carque y retiro de escombros, con reforzamiento estructural	M2	7	\$ 25.000,00	\$ 175.000
3	ADECUACION BAÑOS EXISTENTES HOSPITALIZACION				
	Cambio de cieloraso existente por nuevo en PVC blanco, suministro e instalación de lámparas LED con sus instalaciones eléctricas canalizadas nuevas, incluyendo sus interruptores de control. Incluye diseño previo de los circuitos de iluminación.				
3,01	Desmonte y/o demolición de Enchape de baños existente (incluye carga y retiro de escombros empacados)	M2	62	\$ 9.000,00	\$ 558.000
3,02	Suministro e instalación de Enchape pared 25x35 blanco tipo 1, incluye brechado. En baños actuales	M2	62	\$ 45.000,00	\$ 2.790.000
3,03	Suministro e instalación de división de baño corredera y fijo, para ducha de baños, en aluminio ABM y acrílico blanco. Dimensión:	Unidad	4	\$ 275.000,00	\$ 1.100.000
4	ACABADOS MUROS Y PINTURAS				
	Cambio de cieloraso existente por nuevo en PVC blanco, suministro e instalación de lámparas LED con sus instalaciones eléctricas canalizadas nuevas, incluyendo sus interruptores de control. Incluye diseño previo de los circuitos de iluminación.				
4,01	Suministro y Aplicación de Pintura epóxica base agua para muros en los consultorios. Pintura Epóxica base agua, color blanco de PINTUCO o similar.	M2	138	\$ 15.000,00	\$ 2.070.000
4,02	Suministro y Aplicación de Pintura antibacterial para muros interiores. Pintura Acrílica Alta Asepsia, color blanco de PINTUCO o similar.	M2	1486	\$ 14.000,00	\$ 20.804.000
4,03	Suministro y Aplicación de Pintura koraza Tipo 1 para muros exteriores. Color	M2	407	\$ 14.000,00	\$ 5.698.000
4,04	Reparación de humedad existente en muros, aplicación de hidrofugo para sellar (SIKA Mortero 101, XIPEX o Similar), resane de friso y acabado con estuco plástico y pintura tipo 1	M2	760	\$ 15.000,00	\$ 11.400.000
5	ADECUACION COMEDOR				
	Elaboración de mesón en concreto enchapado en cerámica, con lavaplatos en acero inoxidable para el área de comedor. Incluye suministrar mobiliario bajo mesón para menaje y almacenamiento				
5,01	Suministro e Instalación de mesón para cocina en concreto, con enchape blanco 0,20x0,20, o similar, con salpicadero media caña o enchape sellado. Incluye lavaplatos de acero inoxidable con grifería y sifón (2.4 mt x 0.6mt) 144mt2	Unidad	1	\$ 1.350.000,00	\$ 1.350.000
5,02	Suministro e Instalación de marco mueble bajo mesón, con puertas y entrepaño, en Madecor RH y formica blanca	ML	2,4	\$ 350.000,00	\$ 840.000
6	ADECUACION ODONTOLOGIA Y URGENCIAS				

	Adecuacion de puesto de trabajo amepotrado y la elaboracion de meson en concreto enchapado en ceramica, para area de desinfeccion.				
6,01	Suministro e instalacion de superficie de trabajo en MDF y formica, tipo escritorio empotrado (1.2 mt x 0.55mt) 0.66mt2. Incluye soportes a piso	Unidad	1	\$ 815.000,00	\$ 815.000
6,02	Suministro e instalacion de meson en concreto, con enchape blanco 0,20x0,20 o similar. Incluye salpicadero media caña, para area de desinfeccion (1.6mt x0.6mt) 0.96mt2	Unidad	2	\$ 900.000,00	\$ 1.800.000
7	OTROS				
	Adecuacion de la rampa de acceso principi al dispensario, la cual debe llegar a nivel N+0,00, para evitar tropiezos, en acabados similares a los existentes previendo las necesidades tecnicas.				
7,01	Adecuacion de inicio de rampa de acceso principal al dispensario. Incuye recorte, dilatacion, concreto necesario para llegar a nivel N+0,00 y acabado similar al existente.	Global	1	\$ 400.000,00	\$ 400.000
VALOR COSTO DIRECTOS					\$ 145.726.000
ADMINISTRACIÓN				20%	\$ 29.145.200
IMPREVISTOS				1%	\$ 1.457.260
UTILIDAD				7%	\$ 10.200.820
VALOR COSTO INDIRECTOS					\$ 40.803.280
SUBTOTAL					\$ 186.529.280
IVA SOBRE UTILIDAD				19%	\$ 1.938.156
TOTAL FINAL					\$ 188.467.436

El contratista debe dar cumplimiento al objeto contractual del presente proceso de contratación de acuerdo con las especificaciones técnicas y requerimientos señalados en todos los documentos que hacen parte integral del presente proceso de contratación.

II. TOTAL ÍTEMS ADJUDICADOS.

“OBRA CIVIL A TODO COSTO DE BIENES INMUEBLES EN ZONAS ESPECIFICAS DE AREA EXTERIOR Y INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIROV No 13 PAMPLONA NORTE DE SANTANDER CENTRALIZADO POR EL DMBUG” por un valor de CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$188.467.436) incluido IVA.

III. TOTAL ASIGNACIÓN PROYECTADA.

EL PROCESO DE MENOR CUANTÍA N° 031-DMBUG-2019 PROYECTO UN ADQUISICIÓN POR UN TOTAL DE **CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$188.467.436) incluido IVA**, por el rubro presupuestal C-1505-0100-2-0-1505028-02 Recurso 11 CSF ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS expedido por el Jefe de Presupuesto del DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA.

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO

SS. JOSE FERNANDO HERNANDEZ CARVAJAL
COORDINADOR DE CONTRATACION
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO.

MY EDGAR ALFREDO MARTÍNEZ PABÓN
ORDENADOR DEL GASTO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA