CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CV-3105 DE 2022

CONTRATISTA: SOLINTES S.A.S

NIT 901125142-3

OBJETO: "Estudios previos para la adquisición de Tráiler – Aula Móvil del Laboratorio FAB LAB para el desarrollo de las actividades académicas, investigativas y extensión Facultad de Artes y Humanidades del ITM."

VALOR INICIAL: $42.796.327 IVA INCLUIDO

PLAZO: Cinco (5) meses, contados a partir de la firma del Acta de Inicio, sin exceder el 15 de diciembre de 2022.

FECHA DE INICIO: 08 de julio de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2022

ADICIÓN: N/A

PRÓRROGA: N/A

Institución Universitaria	ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS	código	FBS 008
		versión	´02
		fecha	2012-08-28

CONTRATO DE COMPRAVENTA CV - 3105 DE 2022
SOLINTES S.A.S

DEPENDENCIA: CENTRO DE LABORATORIOS / DISEÑO INDUSTRIAL

CAMPUS: ROBLEDO

ITEM	CANT.	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIONES	VALOR UNITARIO SIN IVA	% DEL IVA	VALOR DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
1	1	**Adquisición de Tráiler - Aula Móvil con las siguientes especificaciones técnicas:** - Chasis: metálico construido en acero carbono tipo remolque medidas largo 6700mm, ancho 2240mm, alto 3170. (Se diseña de acuerdo con las dimensiones del FabLab móvil, es exclusivo, no es estándar). - Transmisión: Sistema de dos ejes sin transmisión, metálicos y con sistema de amortiguación tipo ballestas y amortiguadores hidráulicos. - Cuatro llantas y rines: Rango de diámetro rin 15'' a 17'' (equipado con llanta de repuesto). - Tiro de arrastre: sistema de enganche mecánico y eléctrico a vehículo. - Capacidad de Arrastre hasta 1700 kgs (en caso de superar esta capacidad de carga, el tráiler deberá tener sistema de frenos mecánicos manuales). - Luces: Sistema de luces de stop y reversa de 12V. - El sistema de enganche debe cumplir con normativa técnica de vehículo y carga SAE J848. - Cabina: Estructura en aluminio con aleación 5083 ensamblada con soldadura TIG de alta frecuencia. - Dimensiones: 5000 mm de largo, 2240 mm ancho, 3100 mm alto, de acuerdo con diseño proporcionado por ITM. - Paredes de la cabina: alma metálica (aluminio) y recubiertas con fibra de vidrio de baja conductividad térmica y protección contra rayos UVA/UVB. - Piso: laminado en resina de poliéster reforzado con estera de fibra de vidrio, y acabado Gel Coat texturizado antideslizante. - Se debe entregar con análisis de esfuerzos mecánicos para la verificación de la resistencia, esfuerzo y deformación de la estructura.	SI	NINGUNA	$ 35.963.300,00	19%	$ 6.833.027,00	$ 42.796.327,00	$ 35.963.300
								VALOR TOTAL SIN IVA	**$ 35.963.300**
								TOTAL IVA	**$ 6.833.027**
								VALOR TOTAL CON IVA	**$ 42.796.327**

Nombre y firma de quién recibe técnicamente:

ANDRES FELIPE MONTOYA TOBÓN
DOCENTE DEPATAMENTO DE DISEÑO

Nombre y firma de quién entrega para revisión técnica: SUPERVISOR

MAURICIO FIGUEROA CARRILLO
Profesional Universitario - Centro de Laboratorios

Fecha de entrega a satisfacción: 15 de Diciembre de 2022

Institución Universitaria	**ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS**	Código	FBS 008
		Versión	02
		Fecha	2012-08-28

En Medellín, a los QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, en mi calidad de SUPERVISOR / INTERVENTOR del Instituto Tecnológico Metropolitano, dejo constancia de la entrega real y efectiva del objeto del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CV-3105 DE 2022.**

Para constancia se firma la presente acta a los quince (15) días del mes de diciembre de 2022.

Mauricio Figueroa C

MAURICIO FIGUEROA CARRILLO
Profesional Universitario - Centro de Laboratorios
Supervisor

Elaboró: Angela María Pérez Velásquez