CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	V. TOTAL
0006	SONDEO, DESTAPONAMIENTO DE APARATOS SANITARIOS EN BATERIAS SANITARIAS, HASTA RED DE DISTRIBUCIÓN	UN	10	$ 175.000,00	$ 1.750.000
0019	INSTALACIÓN DE SANITARIO	UN	6	$ 48.250,00	$ 289.536
0044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA ECOROOF O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	M2	180	$ 137.862,91	$ 26.212.954
0035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL ACUACER O SIMILAR	UN	6	$ 377.416,43	$ 2.264.499
0053	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 12	ML	100	$ 17.165,82	$ 1.716.583
0055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1/2	ML	100	$ 21.326,27	$ 2.132.628
0070	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO (RESANE DE JUNTAS ENTRE LAMINAS+MASILLADO+CINTA+LIJADO+ PINTURA)	M2	150	$ 21.580,75	$ 3.237.113
0080	LINEA DE LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4	ML	70	$ 44.627,03	$ 3.123.955
0118	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS	KG	740	$ 19.928,56	$ 14.736.307
0190	ENGOLOSE DE MURO A CUBIERTA	ML	40	$ 28.038,81	$ 1.121.553
0198	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	M2	190	$ 26.161,66	$ 4.970.716
0204	DESMONTE DE CIELO RASO A UN A ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	150	$ 16.065,00	$ 2.409.750
0243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMETICA LED 2 X 18W IP65 H06 3200 LUMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277V/L800	UND	35	$ 146.467,00	$ 5.126.345
0243	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6	$ 163.646,00	$ 981.876
0245	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	35	$ 146.881,00	$ 5.140.835
0250	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	35	$ 16.798,00	$ 587.930
0260	VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.10 X 0.20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, 2 VARILLAS D= 1/2" , ESTRIBOS DE D= 3/8"	MI	70	$ 53.410,00	$ 3.738.700
				Total Costo Directo	**$ 79.540.390**
				AIU (20%)	**$ 23.862.084**
				Costo total	**$ 103.456.264**