Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-32	**Versión**	2

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

[El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				**PRELIMINARES**				
1	1.1		1.1	DESMONTE DE CIELO RASO EN MAL ESTADO	M²	1,00	$ 10.734,55	$ 10.734,55
2	1.2		1.2	DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO EN SALA TECNICA	M²	1,00	$ 12.198,11	$ 12.198,11
3	1.3		1.3	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA EN MAL ESTADO	UNID	1,00	$ 17.143,13	$ 17.143,13
4	1.4		1.4	DESMONTE DE PUERTA DE METALICA EN MAL ESTADO	UNID	1,00	$ 17.479,26	$ 17.479,26
5	1.5		1.5	DESMONTE DE APARATO SANITARIO	UNID	1,00	$ 26.781,59	$ 26.781,59
6	1.6		1.6	DESMOINTE DE LAVAMANOS	UNID	1,00	$ 27.227,79	$ 27.227,79
7	1.7		1.7	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	UNID	1,00	$ 52.288,65	$ 52.288,65
8	1.8		1.8	DESMONTE DE CIELO RASO EN MAL ESTADO	M²	1,00	$ 10.734,55	$ 10.734,55
Subtotal								**$ 174.587,63**
2				**OBRAS CIVILES EN TORRE DE CONTROL AREA ADMINISTRATIVA**				
9	2.1		2.1	TRATAMIENTO HUMEDAD DE MUROS	M²	1,00	$ 40.837,98	$ 40.837,98
10	2.2		2.2	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS	ML	1,00	$ 38.500,00	$ 38.500,00
11	2.3		2.3	REGISTRO SANITARIO 80 X 80 * 80 CMTS EN MAMPOSTERIA	UNID	1,00	$ 693.714,63	$ 693.714,63
12	2.4		2.4	APARATO SANITARIO COMPLETO	UNID	1,00	$ 688.673,51	$ 688.673,51
13	2.5		2.5	LAVAMANOS CON SEMIPEDESTAL	UNID	1,00	$ 598.593,00	$ 598.593,00
14	2.6		2.6	ENCHAPE PARA COCINA Y BAÑO	M²	1,00	$ 64.783,35	$ 64.783,35
15	2.7		2.7	PINTURA PLASTICA INTERIOR TIPO 1	M²	1,00	$ 17.874,76	$ 17.874,76
16	2.8		2.8	PINTURA DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES A DOS MANOS TIPO KORAZA	M²	1,00	$ 25.974,50	$ 25.974,50
17	2.9		2.9	PISO DE BALDOSA DE CERAMICA	M²	1,00	$ 93.809,64	$ 93.809,64
18	2.10		2.10	ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO SOBRE MUROS	M²	1	$ 19.730,41	$ 19.730,41
19	2.11		2.11	TAPADA O RETACADA DE MURO CON LADRILLO PAÑETADO EN SALA TECNICA	M²	1,00	$ 54.572,66	$ 54.572,66
20	2.12		2.12	CIELO RASO EN SUPER BOARD	M²	1,00	$ 72.448,65	$ 72.448,65
21	2.13		2.13	PUERTAS GABINETE BAJO DE COCINA 2,8 ML	UNID	1,00	$ 657.372,35	$ 657.372,35
22	2.14		2.14	PUERTA DE MADERA PARA BAÑO 0,70 X 2,05	UNID	1,00	$ 907.044,95	$ 907.044,95
23	2.15		2.15	PUERTA METALICA EN SALA TECNICA	UNID	1,00	$ 1.071.349,54	$ 1.071.349,54
24	2.16		2.16	LUCES LED DE TECHO 18 w 20 CM DE DIAMETRO	UNID	1,00	$ 73.384,79	$ 73.384,79
Subtotal								**$ 5.118.664,72**
3				**BODEGA SALA TECNICA**				
25	3.1		3.1	TRAZADO Y REPLANTEO	M²	1,00	$ 1.800,00	$ 1.800,00
26	3.2		3.2	CIMIENTO EN CCTO ARMADO 40 X 40 CMTS	M³	1,00	$ 706.519,60	$ 706.519,60
27	3.3		3.3	SOBRECIMIENTO EN CONCRETO O.30 X 0.30	M³	1,00	$ 443.579,96	$ 443.579,96
28	3.4		3.4	LEVANTE DE MURO EN BOLQUE DE ARCILLA # 4	M²	1,00	$ 50.783,90	$ 50.783,90
29	3.5		3.5	PLACA DE PISO EN CONCRETO ARMADO E= 10 CMTS ACABADO ALLANADO	M²	1,00	$ 91.434,22	$ 91.434,22
30	3.6		3.6	PAÑETE EN MORTERO APLICADO SOBRE MURO DE BLOQUE DE ARCILLA	M²	1,00	$ 29.194,60	$ 29.194,60
31	3.7		3.7	CUBIERTA LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO	M²	1,00	$ 108.058,23	$ 108.058,23
32	3.8		3.8	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO 1 X 1 INCLUYE CERRADURA E INSTALACION	UND	1,00	$ 378.263,65	$ 378.263,65
33	3.9		3.9	PUERTA METALICA 0,90 X 2,00	UND	1,00	$ 1.071.349,54	$ 1.071.349,54

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-32	**Versión**	2

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

[El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
34	3.10		3.10	MESÓN EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA DE 3000 PSI. E=6 CM, ANCHO= 60CM, (INCLUYE REFUERZO EN ACERO 3/8" EN AMBOS SENTIDOS @ 20 CMTS)	ML	1,00	$ 178.540,00	$ 178.540,00
35	3.11		3.11	ESTUCO ´PLASTICO ACRILICO APLICADO SOBRE PAÑETE ALLANADO	M²	1,00	$ 19.730,41	$ 19.730,41
36	3.12		3.12	PINTURA PLASTICA INTERIOR Y EXTERIOR TIPO 1	M2	1,00	$ 15.113,84	$ 15.113,84
37	3.13		3.13	PUNTO SALIDA DE ALUMBRADO	UND	1,00	$ 59.889,71	$ 59.889,71
38	3.14		3.14	PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE	UND	1,00	$ 59.889,71	$ 59.889,71
Subtotal								**$ 3.214.147,37**
	4			**SUMINISTROS**				
39	4.1		4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, CON ESCURRIDOR, INCLUYE GRIFERIA Y OBRAS DE ALBAÑILERIA	UN	1,00	$ 947.226,43	$ 947.226,43
40	4,2		4,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE MINI SPLIT 12.000BTU ACONDICIONADO COMPLETO CON UNIDAD PISO TECHO Y UNIDAD CONDENSADORA DETUBERÍA DE COBRE.	UND.	1,00	$ 5.817.799,44	$ 5.817.799,44
41	4,3		4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE MINI SPLIT 24.000BTU ACONDICIONADO COMPLETO CON UNIDAD PISO TECHO Y UNIDAD CONDENSADORA DETUBERÍA DE COBRE.	UND.	1,00	$ 8.686.421,94	$ 8.686.421,94
Subtotal								**$ 15.451.447,81**
	11			**MANO DE OBRA**				
84	11,1		11,1	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS	HORA	1,00	$ 73.763,00	$ 73.763,00
85	11,2		11,2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	1,00	$ 66.397,00	$ 66.397,00
86	11,3		11,3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	1,00	$ 66.397,00	$ 66.397,00
Subtotal								**$ 206.557,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 24.165.404,53**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 183.657,07**
VALOR TOTAL	**$ 24.349.062**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	**A=**	18%
IMPREVISTO	**I=**	2%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	25%