PRESUPUESTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS RURALES EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Formulario 1 - Propuesta económica - decuacion y Mejoramiento Escenarios deportivos del Sector Rural del Municipio de Pasto			
Código	CCE-EICP-FM-14	**Versión**	3

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

1. Adecuacion y Mejoramiento Escenarios deportivos del Sector Rural del Municipio de Pasto

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	m2			Replanteo general	m2	3,426.00	$ 1,677.52	$ 5,747,183.52
1.1	m3			Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco	m3	192.00	$ 24,354.00	$ 4,675,968.00
1.2	m3			Cimentación tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa	m3	9.00	$ 1,077,919.00	$ 9,701,271.00
1.3	m3			Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa	m3	15.00	$ 1,173,269.00	$ 17,599,035.00
1.4	kg			Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa	kg	1,600.00	$ 13,486.70	$ 21,578,720.00
1.5	m3			Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano sin pago de escombrera .	m3	188.00	$ 39,198.50	$ 7,369,318.00
1.6	m2			Cerramiento de protección e impacto	m2	300.00	$ 419,193.06	$ 125,757,918.00
1.7	m2			Pintura antideslizante para canchas y pisos	m2	2,500.00	$ 18,220.00	$ 45,550,000.00
1.8	m2			Pintura vinilo tipo 1, tres manos	m2	415.60	$ 16,861.00	$ 7,007,431.60
1.9	un			Arreglo canchas múltiples existentes	un	6.00	$ 1,195,994.80	$ 7,175,968.80
2	m3			Concreto (pestales)de 21 Mpa para refuerzo de cimentación de cubierta	m3	0.80	$ 1,409,493.36	$ 1,127,594.69
2.1	un			Desmonte y retiro de canchas multifuncionales	un	2.00	$ 59,228.00	$ 118,456.00
2.2	un			Cancha multifuncional EP2, suministro e instalación	un	2.00	$ 59,228.00	$ 118,456.00
2.3	m2			Repello de piso mortero 1:4, espesor 2cm	m2	197.00	$ 33,744.03	$ 6,647,573.91
2.5	m3			Relleno con material prestamo, compactación manual	m3	3.00	$ 68,340.00	$ 205,020.00
2.6	und			Caja de inspección 0,6 X 0.6 X 0,6 m en mampostería, incluye tapa en concreto reforzado	und	2.00	$ 587,482.00	$ 1,174,964.00
2.7	ml			Tubería para filtro PVC de 4" perforada, incluye suministro e instalación.	ml	12.00	$ 35,901.00	$ 430,812.00
2.8	m2			Cerramiento de protección e impacto: pintura con anticorrosivo y pintura esmalte.	m2	70.00	$ 419,193.06	$ 29,343,514.20
2.9	m3			Base granular	m3	70.00	$ 240,312.00	$ 16,821,840.00
3	m2			Geotextil refuerzo subrasante tejido, con resistencia tension de 310 lb, abertura de 0.3 mm, permeabilidad de 9.9*10^-2 cm/s, y espesor de 1.05 mm.	m2	549.00	$ 9,454.00	$ 5,190,246.00
3.1	m2			Placa para gradería en concreto rígido 21 Mpa, espesor 8 cm y con malla electrosoldada.	m2	319.85	$ 97,626.00	$ 31,225,481.77
3.2	m2			Corte de cesped	m2	591.00	$ 200.00	$ 118,200.00
3.3	m3			Suministro e instalacion de Tierra negra y arena proporcion 50 - 50, para zonas verdes, suministro e instalación.	m3	17.70	$ 77,691.90	$ 1,375,146.63
3.4	m3			Compactación subrasante	m2	591.00	$ 1,735.00	$ 1,025,385.00
3.5	m2			Cespedón para empradización, suministro e instalación	m2	591.00	$ 34,836.12	$ 20,588,146.92
3.6	m2			Muro en ladrillo común sencillo.	m2	36.90	$ 177,852.29	$ 6,562,749.50
				VALOR TOTAL				**$ 374,236,400.54**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	24%
IMPREVISTO	I=	3%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	32%

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	
Trescientos Setenta y Cuatro Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Pesos 54/100	$ 374,236,400.54