

ANEXO No. 1

CONDICIONES TECNICAS MÍNIMAS HABILITABLES

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple


Item	Descripción	Cant	Cumple	No cumple
1	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO EN L: SUPERFICIE OPERATIVA EN "L" DE 1,50 X 1,50 EN UN SOLO CUERPO EN AGLOMERADO DE MADERA LAMINADO EN MELAMÍNICO DE LATA RESISTENCIA COLOR A ELEGIR POR AMBAS CARAS Y CANTO RÍGIDO, VIGA ESTRUCTURAL DE 4X8X150 CM CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA Y 2 SOPORTES RECTANGULARES DE 7X5 CM EN CADA EXTREMO CON BORDE REDONDEADO APOYADAS PERPENDICULARMENTE SOBRE UNA PIEZA DE 58 DE LARGO QUE REMATA CON TAPONES EN NYLON Y NIVELADORES EN LA PARTE INFERIOR. INCLUYE CAJONERA DE 2X1 DE 39,2 FRONTAL X 71,5 Y 56 DE FONDO. EN AGLOMERADO EN MADERA LAMINADO POR AMBAS CARAS EN MELAMÍNICO. INCLUYE 2 CAJONES DE 15,5X39,2 Y 1 ARCHIVO DE 33X39,2 – MANIJAS, CHAPA DE 4 SEGURIDAD Y RODACHINAS. INCLUYE FALDÓN.	6	X	
2	SILLA DE ESPERA: ESTRUCTURA METÁLICA Y ASIENTO Y ESPALDAR EN PLÁSTICO, POLIPROPILENO, ALTA RESISTENCIA. (COLOR NEGRO). ALTURA: 820MM ANCHO: 1450MM, PROFUNDIDAD: 600MM, COLOR: CONCHA NEGRA, ASIENTO TELA VINÍLICA NEGRA ACABADOS: ESPALDAR EN POLIPROPILENO INYECTADO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA VINÍLICA, ESTRUCTURA PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE. 4 PUESTOS.	5	X	
3	SILLA INTERLOCUTORA: ESTRUCTURA EN TUBO ELÍPTICO DE 30 X 15 CALIBRE 18, PINTURA ELECTROSTÁTICA GRIS, O CROMO CARCAZAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, TAPONES PLÁSTICOS ANTIDESLIZANTES, ESPALDAR EN ASIENTO TAPIZADO EN PAÑO ESCORIAL PLUS O CUERO SINTÉTICO COLOR A ESCOGER, ESPUMA DENSIDAD 26.	6	X	

4	SILLAS ERGONOMICAS: ASIENTO DE 59 CM DE PROFUNDIDAD X 49 CM DE ANCHO CON ESTRUCTURA INFERIOR O CONCHA EN POLIPROPILENO INYECTADO Y ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA TIPO MALLA TRANSPIRABLE; ESPALDAR EN MALLA DE NYLON DE 48 CM DE ALTURA Y SU PARTE MÁS ANCHA 50 CM, DEBAJO DEL ASIENTO MECANISMO PARA GRADUACIÓN DE LA TENSIÓN, COLUMNA NEUMÁTICA CON GRADUACIÓN DE ALTURA Y BASE TIPO ESTRELLA DE 5 BRAZOS, CADA UNO DE 32 CMS EN NYLON Y ANTIDESLIZANTE DEL MISMO MATERIAL. BRAZOS FIJOS EN FORMA TRIANGULAR.	12	X	
5	ARCHIVADOR RODANTE: PARALES: LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, TROQUELADOS CON UÑAS (SISTEMA DE CREMALLERA) PARA LA GRADUACIÓN DE LOS ENTREPAÑOS, ENTREPAÑOS: GRADUABLES ELABORADOS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 20-22 CON REFUERZO CENTRAL PROVISTOS DE TOPE ESPALDARES. CON SISTEMA PARA ENGANCHE A LOS PARALES. CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG. X METRO LINEAL APROXIMADAMENTE. PISO Y TECHO: ELABORADOS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 20-22, CON REFUERZO CENTRAL, ANCLADOS AL PARAL CON TORNILLO HEXAGONAL ZINCADO. LATERALES MODULO RODANTE: COMPLETAMENTE MODULARES COMPUESTOS DE 4 SECCIONES, CON UNA DIMENSIÓN DE .70 O.90 CMTS DE ANCHO, 2.11MTS DE ALTURA Y 1.00 MTS DE FONDO, PRODUCIDOS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 20, VISORES DE IDENTIFICACIÓN EN VIDRIO O ACRÍLICO. TENSORES: LATERALES Y RESPALDOS FABRICADOS EN PLATINA DE 1 8 X ¾" CON TENSOR GRADUABLE EN UN EXTREMO PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y CUADRATURA DE LAS UNIDADES DE CONSULTA. TERMINADOS EXTERIORES: PUERTAS DE CIERRE: EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 20, CON REFUERZOS INTERNOS. CON CERRADURA DE SEGURIDAD Y CHAPA DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS. DISEÑO EXTERIOR EN FORMICA, PAÑO, ACRÍLICO. ACABADOS PARTES METÁLICAS:	1	X	

	<p>LA ESTANTERÍA Y LAS PARTES METÁLICAS DEL ARCHIVO, SERÁN SOMETIDAS A DIFERENTES LIMPIEZAS CON QUÍMICOS Y SELLADORES EN LA SIGUIENTE FORMA –BAÑO EN DESENGRASANTE – BAÑO EN DESOXIDANTE – BAÑO EN FOSFATIZANTE – APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXIPOLIESTERICA EN POLVO, CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO Y HORNEADO A 180° CENTÍGRADOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DEL ACABADO. RIEL: ELABORADO EN FORMA DE T CON DOS ÁNGULOS ESTRUCTURALES DE 1" X 3 16" SOLDADOS, QUE GARANTIZAN LA ESTABILIDAD Y EL FÁCIL DESPLAZAMIENTO DEL CARRO ANTIVUELCO (VER DISEÑO ADJUNTO) TERMINADO EN PINTURA COLOR NEGRO O GRIS. CARROS MECÁNICOS: PRODUCIDO EN ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1-1 2 X 1-1 2 X ¼ PULGADAS, CON RUEDAS EN ACERO MAQUINADAS Y GUÍA ESPECÍFICA EN U, DE 7 M.M. DE PROFUNDIDAD PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL CARRO ANTIVUELCO EJES Y RUEDAS. MANTENIMIENTO: DURANTE EL PRIMER AÑO SE REALIZARÁ UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SIN COSTO ALGUNO. VALORES Y RESISTENCIAS: GRAVEDAD: 1.2 -1.8 RESISTENCIA AL IMPACTO 160 LB/PLG, CAPACIDAD POR MODULO; RESISTE DOS TONELADAS POR UNIDAD.</p>			
6	<p>EXPERIENCIA PROPONENTE: SE REQUIERE ACREDITAR EXPERIENCIA EN PROYECTOS IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, TAL ACREDITACIÓN SERÁ AVALADA CON LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE COMO MÍNIMO UN (1) AÑOS DE EXPERIENCIA DE EJERCER LA ACTIVIDAD OBJETO DE ESTE PROCESO, VERIFICADO A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE COMERCIO.</p>	TODOS	X	
7	<p>CAPACIDAD OPERATIVA: EL OFERENTE DEBERÁ CERTIFICAR QUE CUENTA CON UN STOCK BÁSICO PARA HACER ENTREGA OPORTUNA DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS.</p>	TODOS	X	
8	<p>EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR ELEMENTOS DE ALTA CALIDAD, DE MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO NACIONAL, LO CUAL EN NINGUN MOMENTO REPRESENTARA COSTOS ADICIONALES AL DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA.</p>	TODOS	X	
9	<p>EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO 1072 DEL 26 DE MAYO DE 2015, EN CONCORDANCIA CON EL DECRETO 052 DEL 12 DE ENERO DE 2017 Y DEMÁS NORMAS QUE LO COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN.</p>	TODOS	X	

10	ASÍ MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A DAR CUMPLIMIENTO A LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO DECRETO 052 DEL 12 DE ENERO DE 2017, RESOLUCIÓN 1111 DEL 27 DE MARZO DE 2017 ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS; POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO).	TODOS	X	
11	EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE SU PERSONAL CUENTE CON AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL (ARL, EPS; AFP Y CCF), VERIFICACIÓN PLANILLA FOSYGA, MÉDICOS OCUPACIONALES	TODOS	X	

Atentamente;



Ana Zulay González Bohórquez
C.C 51.957.017
Representante Legal