

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - FACHADAS BARRIO LA ESPERANZA


**Cesar Dario
Patiño Lemos
Ingeniero Civil**

Análisis de precios unitarios

ITEM No.	DESCRIPCION:	UNIDAD :				
3	Limpieza MECANICA DE FACHADA de mampostería en bloque de concreto, ladrillo cerámico o revoque, visto en estado de conservación regular, mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión, considerando un grado de complejidad medio.	m2				
DETALLES						
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	REND-CANTID	VR. PARCIAL	VR.CORREG
	Herramienta menor 5% M.O	%M.O	\$ 3.994	0,050	\$ 199,72	
	Hidrolavadora motor gasolina	dia	\$ 54.900	0,047	\$ 2.563,83	
	Andamio certificado	dia	\$ 25.000	0,045	\$ 1.125,00	
	Can madera comun de hasta 2.80 m	dia	\$ 350	0,050	\$ 17,50	
SUBTOTAL MAQ, EQ Y HTA					\$ 3.906	
MATERIALES :						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PREC. UNIT.	CANT. UNIT.	VR.PARCIAL	VR.CORREG
	Agua	lt	\$ 90,00	20,00	\$ 1.800,00	
					\$ -	
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 1.800	
TRANSPORTES						
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VR. PARCIAL	VR.CORREG
					\$ -	
SUBTOTAL TRANSPORTES					\$ -	
MANO DE OBRA						
	DESCRIPCIÓN	JORNAL	JORN+PREST	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL	VR.CORREG
	2 Ayudantes rasos	84.000	\$ 140.280,00	35,1	\$ 3.994,31	
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 3.994	
OBSERVACIONES						
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 9.700	
PRECIO UNITARIO TOTAL					\$ 9.700	
CONTRATISTA		INTERVENTOR	REVISOR		APROBO	
						
			VALOR APROBADO			