


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - FACHADAS BARRIO LA ESPERANZA



Análisis de precios unitarios						
ITEM No.	DESCRIPCION:			UNIDAD :		
5	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 IMPERMEABILIZADO con Sika 1 o equivalente, EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.			m2		
DETALLES						
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	REND-CANTID	VR. PARCIAL	VR. CORREG
	Herramienta menor 5% M.O	%M.O	\$ 14.170	0,05	\$ 708,48	
	Andamio certificado	dia	\$ 25.000	0,051	\$ 1.262,63	
	Can de madera zunchado (alquiler)	dia	\$ 500	0,25	\$ 125,00	
SUBTOTAL MAQ, EQ Y HTA				\$	2.096	
MATERIALES :						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PREC. UNIT.	CANT. UNIT.	VR. PARCIAL	VR. CORREG
	Mortero 1:4 de revoque	m3	\$ 422.411	0,03	\$ 13.517,16	
	Sika 1 impermeabilizante integral para morteros x 2 kg	un	\$ 44.900	0,03	\$ 1.347,00	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUBTOTAL MATERIALES				\$	14.864	
TRANSPORTES						
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VR. PARCIAL	VR. CORREG
	Transporte a la obra	km-m3	1,00	\$ 1.370	\$ 1.370	
SUBTOTAL TRANSPORTES				\$	1.370	
MANO DE OBRA						
	DESCRIPCIÓN	JORNAL	JORN+PREST	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL	VR. CORREG
	Oficial	\$ 70.000	\$ 116.900	19,80	\$ 5.904	
	2 ayudantes entendidos	\$ 98.000	\$ 163.660	19,80	\$ 8.266	
SUBTOTAL MANO DE OBRA				\$	14.170	
OBSERVACIONES						
TOTAL COSTO DIRECTO					\$	32.500
PRECIO UNITARIO TOTAL					\$	32.500
CONTRATISTA		INTERVENTOR		REVISOR		APROBO
						
				VALOR APROBADO		