

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - FACHADAS BARRIO LA ESPERANZA



Análisis de precios unitarios

ITEM No.	DESCRIPCION:	UNIDAD :	
6	Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros para exteriores (hidrorepelente) tipo Koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellomax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoría.	m2	


DETALLES	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	REND-CANTID	VR. PARCIAL	VR.CORREG
	Herramienta menor 5% M.O	%M.O	\$ 6.646	0,05	\$ 332,32	
	Andamio certificado	día	\$ 25.000	0,002	\$ 50,00	
					\$ -	
	SUBTOTAL MAQ, EQ Y HTA				\$ 382	

	MATERIALES :					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PREC. UNIT.	CANT. UNIT.	VR.PARCIAL	VR.CORREG
	Pintura para exterior Koraza 5 galones	un	\$ 410.900	0,03	\$ 11.505,20	
	Rodillo profesional felpa acrílica	un	\$ 13.800	0,03	\$ 441,60	
	Lija seca premier 220 grano	un	\$ 1.600	0,23	\$ 368,00	
	Sellomax 1 galon	un	\$ 83.900	0,05	\$ 3.776	
					\$ -	
	SUBTOTAL MATERIALES				\$ 16.090	

	TRANSPORTES					
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VR. PARCIAL	VR.CORREG
	Transporte a la obra	km-m3	1,00	\$ 1.380	\$ 1.380	
	SUBTOTAL TRANSPORTES				\$ 1.380	

	MANO DE OBRA					
	DESCRIPCIÓN	JORNAL	JORN+PREST	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL	VR.CORREG
	Oficial	\$ 70.000	\$ 116.900	29,90	\$ 3.910	
	Ayudante entendido	\$ 49.000	\$ 81.830	29,90	\$ 2.737	

OBSERVACIONES	SUBTOTAL MANO DE OBRA				\$ 6.646	
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 24.499	
	PRECIO UNITARIO TOTAL				\$ 24.499	

CONTRATISTA 	INTERVENTOR	REVISO	APROBO
VALOR APROBADO			