ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE LA UVITA- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ**
FECHA:	5/10/2022

DESCRIPCION	CAPITULO	ITEM	UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR (SOBRE MUROS ÁREA BASURAS, BAÑOS Y POCETAS)	**RECUBRIMIENTOS Y ENCHAPES**	**9,01**	**M2**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
AGUA	LT	3,0000		$ 21,00	$ 63,00
CEMENTO BLANCO	KG	0,7000		$ 2.025,00	$ 1.417,50
ENCHAPE PORCELANA OLIMPIA 20*20	M2	1,0500		$ 24.400,00	$ 25.620,00
HILASA	KG	0,5000		$ 4.605,46	$ 2.302,73
PEGACOR	KG	3,1500		$ 1.385,00	$ 4.362,75
				SUBTOTAL MATERIALES	**$ 33.765,98**
MANO DE OBRA					
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	HH	0,7400		$ 9.037,33	$ 6.687,62
OFICIAL OBRA 1 (A)	HH	0,7310		$ 15.517,89	$ 11.343,58
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 18.031,20**
EQUIPO					
HERRRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O	%	3,300		$ 18.031,20	$ 595,03
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 595,03**
TRANSPORTE					
TRANSPORTE MATERIALES VARIOS					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ -**
				COSTO DIRECTO	**$ 52.392,21**

Aprobó: Darwin Guillermo Núñez H

Elaboró: Camilo Sanchez Páez

MUNICIPIO DE LA UVITA- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ**
FECHA:	5/10/2022

DESCRIPCION	CAPITULO	ITEM	UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL PVC EKOWOD COLOR MADERA O SIMILAR	**CARPINTERIA MADERA**	**9.02**	**M2**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	8,0000		$ 573,00	$ 4.584,00
OMEGA EN ALUMINIO CALIBRE 26	ML	0,8100		$ 6.745,00	$ 5.463,45
EKOWOOD WALLPANEL WPC CEPILLADO 0.13 X 2.90M	ML	2,6500	3%	$ 87.936,00	$ 240.021,31
				SUBTOTAL MATERIALES	**$ 250.068,76**
MANO DE OBRA					
CUADRILLA DD CARPITERIAS	HC	0,5000		$ 34.201,74	$ 17.100,87
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 17.100,87**
EQUIPO					
HERRRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O	%	10,000		$ 51.302,61	$ 5.130,26
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 5.130,26**
TRANSPORTE					
TRANSPORTE MATERIALES VARIOS	VJ	0,22005		$ 64.260,00	$ 14.140,56
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ 14.140,56**
				COSTO DIRECTO	**$ 286.440,45**



Aprobó: Darwin Guillermo Núñez H

Elaboró: Camilo Sanchez Páez